

2020年专职安全管理人员C证考试题库及答案（物资人网精品）

2020 年安全员 C 证考试题库及答案

一、单选题（672 题）

- 1、《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（A）。
A、法律
B、法规
C、规章
D、规范性文件
- 2、根据《安全生产法》规定，我国安全生产方针是（D）。
A、安全第一、预防为主
B、安全为了生产，生产必须安全
C、安全生产人人有责
D、安全第一、预防为主、综合治理
- 3、《安全生产法》规定：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险品的生产、经营、储存单位，应当（B），前款规定以外的其它生产经营单位，从业人员超过 100 人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在 100 人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
A、配备专职管理人员
B、设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员
C、设置安全生产管理机构
D、配备专职或兼职安全管理人员
- 4、下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（C）。
A、在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法
B、坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针
C、安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针
D、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责
- 5、根据我国《安全生产法》的规定，安全设施投入（D）。
A、必须纳入建设项目预算
B、应当单独进行概算
C、必须单独进行概算
D、应当纳入建设项目概算
- 6、《安全生产法》第 50 条规定，生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有（D）。
A、请求赔偿权
B、建议权
C、处理权
D、知情权
- 7、《安全生产法》第 51 条规定，从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有（C）。
A、请求赔偿权
B、建议权
C、拒绝权
D、知情权
- 8、根据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场人员应当立即报告（A）。
A、本单位负责人
B、安全生产监督管理部门
C、司法部门
D、工会

9、《安全生产法》规定，生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（C）。

- A、安全宣传标语
- B、安全宣传挂图
- C、安全警示标志
- D、安全警示标语

10、根据《安全生产法》的规定，（D）有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。

- A、本单位负责人
- B、安全生产监督管理部门
- C、司法部门
- D、工会

11、《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须对从业人员进行（C）的安全生产教育培训。

- A、班组级
- B、车间级
- C、专门
- D、三级

12、某建筑施工企业由于安全生产管理不善，发生了多起一般级以下的安全生产事故，经查，该企业的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，并且构成犯罪，被追究刑事责任。依据我国《安全生产法》的规定，该负责人自刑罚执行完毕之日起，不得担任任何生产经营单位的主要负责人的时限是（D）。

- A、2年内
- B、3年内
- C、4年内
- D、5年内

13、某企业未依法对从业人员进行安全生产教育和培训而被责令限期改正，但在限期内未整改。有关部门将依据我国《安全生产法》的规定，责令其停产整顿并罚款，其限额是（C）。

- A、1万元以上2万元以下
- B、2万元以上5万元以下
- C、5万元以上10万元以下
- D、10万元以上20万元以下

14、我国《安全生产法》规定，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，责令限期改正；逾期未改正的，处罚款限额是（C），对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

- A、2万元以上5万元以下
- B、5万元以上10万元以下
- C、5万元以上20万元以下
- D、10万元以上20万元以下

15、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（A），方可投入使用。

- A、专业检测机构检测合格，取得安全标志
- B、专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准
- C、专业检验机构检验合格，申请安全使用证
- D、建立专门安全管理制度，定期检测评估

16、建设工程实行施工总承包的，由（B）对施工现场的安全生产负总责。

- A、建设单位
- B、施工总承包单位
- C、分包单位
- D、工程监理单位

17、（B）是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

- A、安全生产责任制度
- B、群防群治制度
- C、安全责任追究制度
- D、安全生产检查制度

18、工人要积极参加安全活动，认真执行（D），不违章作业，服从安全人员的指挥。

- A、安全管理制度
- B、领导任何指示
- C、项目经理指挥
- D、安全技术交底

19、根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（C）。

- A、禁止、指令、警告和提示
- B、指令、禁止、警告和提示

- C、禁止、警告、指令和提示 D、提示、禁止、警告和指令
- 20、国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（ C ）制度。
A、限制使用 B、定期取消
C、淘汰 D、禁止生产
- 21、工作场所的设备、工具用具等设施应（ B ）。
A、考虑保护劳动者身体健康的要求
B、符合保护劳动者生理、心理健康的要求
C、满足生产要求
D、只要满足安全要求
- 22、施工企业应当建立健全（ A ）制度，加强对职工安全生产的教育培训，未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。
A、安全生产教育培训 B、安全技能学习激励
C、劳保用品和学习资料统一配发 D、岗位责任
- 23、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（ A ）防范措施及事故应急措施。
A、危险因素 B、事故隐患
C、设备缺陷 D、管理不足
- 24、（ D ）是安全生产的灵魂。
A、安全文化 B、安全投入
C、安全法制 D、安全责任心
- 25、为了加强安全生产管理，防止发生生产安全事故，生产经营单位必须配备（ B ）。
A、安全管理机构 B、安全生产管理人员
C、安全管理制度 D、劳动保护用品
- 26、（ D ）就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。
A、预防为主 B、以人为本
C、安全优先 D、安全第一
- 27、生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（ D ）的内设机构，其工作人员是专职安全生产管理人员。
A、安全生产管理 B、安全生产技术
C、安全生产教育培训 D、安全生产监督与管理
- 28、建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确（ A ）。
A、单一性、分散性、露天施工、参与方多
B、投资大、施工周期长
C、高处施工危险性大
D、施工技术复杂和作业人员素质普遍低下
- 29、安全生产管理的根本目的是（ D ）。
A、消除隐患，杜绝事故
B、避免造成人身伤亡，财产损失
C、提高企业安全生产管理水平
D、保证生产经营活动中的人身安全，财产安全，促进经济社会持续健康发展
- 30、施工现场悬挂警示标志的目的是（ C ）。
A、为了装饰 B、上级要求
C、引起人们注意，预防事故发生 D、管理科学化的要求
- 31、生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照《安全生

产法》规定，由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入（ D ）的罚款。

- A、百分之三十至百分之六十 B、百分之四十至百分之七十
C、百分之五十至百分之八十 D、百分之六十至百分之一百

32、建筑施工企业（ B ）为从业人员办理工伤保险，缴纳保险费。

- A、可以 B、必须
C、不必 D、自行决定是否

33、生产经营单位的主要（ C ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

- A、负责人 B、安全生产管理人员
C、负责人和安全生产管理人员 D、负责人和安全生产监督人员

34、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B ），并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

- A、劳动工具 B、劳动防护用品
C、劳动保护 D、劳动设备

35、对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业，要予以公布，责令限期整改，逾期未整改的将依法予以（ D ）。

- A、警告 B、停工整改
C、经济处罚 D、关闭

36、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场暂时停止施工的，（ ）应当做好现场防护，所需费用由（ ）承担，或者按照合同约定执行。（ C ）

- A、建设单位；责任方 B、施工单位；施工单位
C、施工单位；责任方 D、建设单位；施工单位

37、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ A ）措施。

- A、专项防护 B、安全防护
C、事前防护 D、登记备案

38、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（ D ），并在进入施工现场前进行查验。

- A、使用许可证和产品合格证 B、产品许可证
C、生产许可证 D、生产许可证和产品合格证

39、根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ A ）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

- A、安全生产责任制 B、安全生产教育培训制度
C、安全生产检查制度 D、安全责任追究制度

40、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ C ）日内，将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

- A、7 B、10
C、15 D、30

41、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应在拆除工程施工（ C ）日前，将其资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

- A、7 B、10
C、15 D、30

42、根据《建设工程安全生产管理条例》第 23 条规定，施工单位（ ）设立安全生产管理

机构，配备（ ）安全生产管理人员。（B）

- A、必须；兼职
- B、应当；专职
- C、必须；专职
- D、应当；兼职

43、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（B）。

- A、提供相邻构筑物的有关资料
- B、编制安全技术措施及专项施工方案
- C、办理施工许可证时报送安全施工措施
- D、提供安全施工措施费用

44、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理（C）。

- A、人生安全险
- B、第三者责任险
- C、意外伤害保险
- D、建筑工程一切险

45、根据《建设工程安全生产管理条例》，发生生产安全事故后，（A）应当采取措施防止事故扩大，保护施工现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。

- A、施工单位
- B、事故责任单位
- C、建设单位
- D、监理单位

46、《建设工程安全生产管理条例》规定，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制（C）。

- A、单项工程施工组织设计
- B、安全施工方案
- C、专项施工方案
- D、施工组织设计

47、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（A）。

- A、安全技术交底
- B、安全验算结果
- C、安全技术措施
- D、安全施工措施

48、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，实施前应当由（D）。

- A、施工单位技术负责人、专业监理工程师签字
- B、施工单位技术负责人、建设单位负责人签字
- C、建设单位技术负责人、总监理工程师签字
- D、施工单位技术负责人、总监理工程师签字

49、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（A）应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

- A、施工单位
- B、建设单位
- C、监理单位
- D、项目负责人

50、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（D）。

- A、避雨处
- B、吸烟处
- C、临时厕所
- D、员工集体宿舍

51、（C）的颁布实施，标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点，安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

- A、《建筑法》
- B、《安全生产法》
- C、《建设工程安全生产管理条例》

D、《建设工程质量管理条例》

52、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有（ D ）承担。

- A、建设单位
- B、施工企业
- C、合同中约定的单位
- D、相应资质的单位

53、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用（ C ）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

- A、新技术、新工艺、新设备、新原料
- B、新技术、新方法、新设备、新材料
- C、新技术、新工艺、新设备、新材料
- D、新能源、新工艺、新设备、新材料

54、根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（ D ）止。

- A、建设开工之日起至有意外伤害发生
- B、有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C、开工令下达起至竣工
- D、建设工程开工之日起至竣工验收合格

55、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场临时搭建的建筑物应当符合（ A ）。

- A、国家标准
- B、行业标准
- C、质量有关要求
- D、安全使用要求

56、建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（ C ）。

- A、经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用
- B、经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用
- C、所住员工必须无条件迁出
- D、经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

57、工程项目实行施工总承包的，分包单位发生生产安全事故，由（ C ）负责统计上报。

- A、工程监理单位
- B、分包单位
- C、总承包单位
- D、建设单位

58、施工项目部编制施工组织设计中的安全技术措施的依据不包括以下（ D ）。

- A、施工工艺
- B、施工机具
- C、作业条件
- D、作业人员

59、以下人员中，（ A ）不需要审查施工组织设计和专项安全技术措施方案。

- A、安全员
- B、企业技术负责人
- C、企业技术部门
- D、项目总监理工程师

60、（ C ）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

- A、各级人民政府
- B、监理单位
- C、建筑施工企业
- D、建设单位

61、施工单位应当确保安全文明施工费专款专用，在财务管理中（ B ）列出安全防护、安全文明施工费用清单备查。

- A、一并
- B、单独
- C、认真
- D、准确

62、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据（ A ）制定相应的安全技术措施。

- A、建筑工程的特点 B、建设单位的要求
C、本单位的特点 D、主管部门的要求
- 63、(C) 负责建筑安全生产的监督管理。
A、劳动行政主管部门 B、建筑业协会
C、建设行政主管部门 D、国务院
- 64、建筑施工企业在编制施工组织设计时，对专业性较强的工程项目，(D)。
A、不必编制专项安全施工组织设计
B、视情况决定是否编制专项安全施工组织设计
C、视情况决定是否采取安全技术措施
D、应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施
- 65、生产经营单位的(D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
A、作业人员 B、项目负责人
C、危险项目作业人员 D、特种作业人员
- 66、生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排(A)进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
A、专人 B、领导
C、技术工人 D、负责人
- 67、特种作业操作资格证需延期或者复审的，应当于期满前(D)向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。
A、7 日内 B、10 日内
C、2 个月内 D、3 个月内
- 68、企业的(C)是企业安全生产的第一责任者。
A、安全部主管 B、生产部主管
C、主要负责人 D、产品科研部主管
- 69、(A)是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。
A、安全生产责任制 B、安全生产培训
C、安全生产技术措施 D、事故发生的广度和危害程度
- 70、施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当在进入施工现场前进行(C)。
A、清点数量 B、定期检查
C、查验 D、验收
- 71、安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，对于违章指挥、违章操作的，应当立即(A)。
A、制止和纠正 B、向项目负责人报告
C、向主要负责人报告 D、帮助整改
- 72、建设工程主体结构应由(B)单位完成。
A、建设 B、总承包
C、分包 D、劳务公司
- 73、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由(B)组织召开专家论证会。
A、建设单位 B、施工单位
C、监理单位 D、设计单位

74、危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前，(C) 应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

- A、编制人员或项目经理
- B、编制人员或安全管理人员
- C、编制人员或项目技术负责人
- D、监理单位总监理工程师或项目技术负责人

75、根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是 (D)。

- A、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B、有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备
- C、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
- D、对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

76、施工单位应当设置安全生产管理机构，配备 (B) 安全管理人员。

- A、兼职
- B、专职
- C、业余
- D、代理

77、施工单位的项目负责人应当由取得相应 (C) 的人员担任。

- A、技术职称
- B、工作年限
- C、执业资格
- D、行政职务

78、甲建筑施工企业在 2015 年 5 月仍在持 2012 年 1 月 1 日办理的安全生产许可证进行施工，受到有关部门查处。分包单位乙、丙得知此消息后，立即对各自的安全生产许可证进行了查验。乙发现自己的安全生产许可证有效期还有 5 个月，丙发现自己的安全生产许可证已经遗失。根据上述背景资料及安全安全生产许可证的管理规定： (1) 有关部门对甲的正确处理方式是 (C)。

- A、允许其继续施工，限期补办延期手续
- B、允许其继续施工但处以 50 万元罚款
- C、责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处以 5 万元以上 10 万元以下罚款
- D、责令停业整顿，限期补办延期手续，并处以 10 万元以上 50 万元以下罚款

(2) 分包单位乙若要避免处罚，应向原发证机关办理延期手续。该手续的办理期限是其安全生产许可证期满前 (B)。

- A、1 个月
- B、3 个月
- C、6 个月
- D、12 个月

(3) 分包单位丙的正确做法是 (D)。

- A、向原发证机关声明作废并申请补办
- B、向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发
- C、由原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发
- D、向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办

79、依据《安全生产许可证条例》(国务院 2004 年第 397 号) 的规定，国家对建筑施工企业实施 (A) 制度。

- A、安全生产许可
- B、定期安全检查
- C、施工许可证
- D、行业监督

80、生产经营单位对 (C) 应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施。

- A、事故频发场所
- B、重大事故隐患
- C、重大危险源
- D、重点工作人员

81、建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定之日起 (A) 内不得重新申请安全生产许可证。

- A、一年 B、半年 C、3 个月 D、1 个月
- 82、(A) 负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。
A、国务院建设主管部门 B、省级建设行政主管部门
C、市级建设行政主管部门 D、县级以上建设行政主管部门
- 83、(C) 负责非中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。
A、国务院建设主管部门
B、市级建设行政主管部门
C、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
D、县级以上建设行政主管部门
- 84、下列 (D) 选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。
A、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B、安全投入符合安全生产要求
C、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
D、企业负责人学历要求为本科以上
- 85、企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 (C) 年。
A、1 B、2 C、3 D、6
- 86、建筑施工企业取得安全生产许可证后，不再具备安全生产条件，建设行政主管部门将给予 (D)。
A、警告 B、按规定罚款
C、停工整改 D、暂扣或吊销安全生产许可证
- 87、企业取得安全生产许可证后，发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并 (A)。
A、限期整改 B、罚款
C、行政处罚 D、终止施工合同
- 88、某装修工程装修建筑面积 9000 平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该装修工程项目应当至少配备 (A) 名专职安全生产管理人员。
A、1 B、2
C、3 D、4
- 89、下列关于建筑施工企业安全生产管理机构的职责说法错误的是 (d)。
A、宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准 B、编制并适时更新安全生产管理制度
C、组织开展安全教育培训与交流 D、依法处理安全隐患报告
- 90、劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的，应当配备 (2) 名专职安全生产管理人员。
A、1 B、2 C、3 D、5
- 91、1 万~5 万 m² 的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应 (C)。
A、至少 1 人 B、最多 3 人
C、至少 2 人 D、至少 3 人
- 92、专职安全生产管理人员的配备应按 (c) 的规定配备。
A、企业负责人 B、地方政府
C、国务院建设行政主管部门 D、项目经理部
- 93、根据规定，建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于 (C) 人。

- A、6、5、4
B、6、5、3
C、6、4、3
D、6、4、2

94、企业安全生产评价规定：评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力，每次评价不应少于（B）。

- A、2人
B、3人
C、4人
D、5人

95、企业安全生产评价规定，抽查在建工程实体数量，对特级资质企业不应少于8个施工现场，对于一级资质企业不应少于5个施工现场，对一级资质以下企业不少于（C）个施工现场。

- A、1
B、2
C、3
D、4

96、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》所指“夜间”施工是指（A）之间的期间。

- A、晚二十二点至次日晨六点
B、晚二十四点至晨六点
C、晚二十二点至晨七点
D、晚二十点至晨七点

97、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定（D）。

- A、安全责任人
B、保卫责任人
C、义务消防队
D、消防责任人

98、电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。

- A、二氧化碳灭火器
B、泡沫灭火器
C、四氯化碳灭火器
D、干粉灭火器

99、依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予（C）。

- A、安全生产许可证
B、临时占道许可证
C、施工许可
D、机械设备检查合格证

100、易燃易爆物仓库的大门应当（B）开启。

- A、向内
B、向外
C、上下
D、横向推拉

101、易燃仓库内严禁使用（A）照明灯具。

- A、碘钨灯
B、25瓦白炽灯
C、日光灯
D、防爆灯

102、中华人民共和国国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失事故属于（B）。

- A、特别重大事故
B、重大事故
C、较大事故
D、一般事故

103、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的60%至100%的罚款的是（C）。

- A、不立即组织事故抢救的
B、在事故调查处理期间擅离职守的。
C、转移、隐藏资金、财产，或者销毁有关证据、资料的
D、迟报或者漏报事故的

104、发生重伤或死亡事故，在事故调查组未到前，现场应派专人看护现场，（D）不得擅自移动和取走物件。

- A、工程负责人
B、工人

- C、安全管理人员 D、任何人
- 105、可能导致重大事故发生的（B）就是重大危险源。
- A、隐患 B、危险源
- C、事故隐患 D、单元
- 106、从2011年1月1日起，依照工伤保险条例的规定，对因生产安全事故造成职工死亡，其一次性工伤补助金标准调整为上一年度城镇居民人均可支配收入的（C）发给死亡职工的亲属。
- A、10倍 B、15倍
- C、20倍 D、25倍
- 107、为强化生产过程管理的领导责任，若发生生产安全事故而没有领导现场带班的，按规定对企业给予规定（A）的经济处罚。
- A、上限 B、中限
- C、下限 D、年度工资总额的1‰
- 108、建筑施工事故中，所占比例最高的事故类型是（A）。
- A、高处坠落 B、各类坍塌事故
- C、物体打击 D、机械伤害
- 109、事故发生后，事故现场有关人员应当（A）向本单位负责人报告。
- A、立即 B、1小时内
- C、2小时内 D、3小时内
- 110、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位主要负责人，直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证或指使他人作伪证的，处上一年年收入（D）至100%的罚款。
- A、30% B、40%
- C、50% D、60%
- 111、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其有关人员（D），对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款。
- A、不立即组织事故抢救的
- B、迟报或者漏报事故的
- C、在事故调查处理期间擅离职守的
- D、伪造或者故意破坏事故现场的
- 112、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：伪造或者故意破坏事故现场的，对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至（D）的罚款。
- A、70% B、80%
- C、90% D、100%
- 113、（A）由事故发生地省级人民政府负责调查。
- A、重大事故 B、较大事故
- C、特别重大事故 D、一般事故
- 115、事故的直接责任者是指（A）。
- A、与事故有必然因果关系的人 B、公司法人
- C、项目经理 D、工长
- 116、下面对安全理解最准确的是（A）。
- A、安全是指不受威胁，没有危险、危害和损失 B、安全就是不发生伤亡事故
- C、发生事故的严重程度是可以承受的 D、生产过程中存在绝对的安全
- 117、（B）泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为，物的不安全状态和管理上缺

陷。

- A、危险
- B、事故隐患
- C、危险源
- D、重大危险源

118、建筑行业职工负伤后（A）内死亡的，应作为死亡事故填报或补报。

- A、30 天
- B、60 天
- C、90 天
- D、120 天

119、施工企业发生轻伤、重伤事故由（D）组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。

- A、建设行政主管部门
- B、当地人民政府
- C、安全生产监督管理部门
- D、企业

120、三级安全教育中，项目（工地）教育时间应不少于（B）学时。

- A、20
- B、15
- C、18
- D、25

121、安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和（C）三个方面。

- A、安全卫生教育
- B、劳动卫生教育
- C、安全思想教育
- D、环境保护教育

122、以下选项中不属于施工现场安全管理工作的保证项目的是（C）。

- A、安全生产责任制
- B、施工组织设计
- C、特种作业持证上岗
- D、安全教育

123、（A）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

- A、班组长
- B、施工员
- C、安全员
- D、监理工程师

124、根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求，企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于（B）。

- A、20 学时
- B、30 学时
- C、40 学时
- D、50 学时

125、关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（A）。

- A、施工单位负责项目管理的技术负责人向施工作业人员的交底
- B、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
- C、施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员
- D、施工作业人员向施工单位负责人交底

126、安全交底应有书面材料，有（C）。 A、双方的签字 B、交底日期

- C、双方的签字和交底日期
- D、安全员签字和交底日期

127、三级安全教育是指（B）这三级。

- A、企业法定代表人、项目负责人、班组长
- B、公司、项目、班组
- C、公司、总包单位、分包单位
- D、建设单位、施工单位、监理单位

128、根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证，每（B）年复审一次。

- A、1 年
- B、2 年
- C、3 年
- D、4 年

129、离开特种作业岗位达（A）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

- A、半年
- B、1 年

C、2 年

D、3 年

130、作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述，哪项最为准确？（ D ）。

A、不需采取措施，直接下井作业

B、作业前应对有害气体进行检测和排放

C、作业前应派专人下井检查作业区域情况

D、作业前应对有害气体进行检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好

131、《中华人民共和国刑法》规定在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（ C ）；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

A、一年以下有期徒刑或者拘役 B、两年以下有期徒刑或者拘役

C、三年以下有期徒刑或者拘役 D、四年以下有期徒刑或者拘役

132、在生产作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，情节特别恶劣的处 3 年以上，（ C ）以下有期徒刑。

A、5

B、6

C、7

D、8

133、《中华人民共和国刑法》规定强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处（ C ）。

A、三年以上有期徒刑

B、三年以上五年以下有期徒刑

C、五年以上有期徒刑

D、七年以上有期徒刑

134、《中华人民共和国刑法》规定安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（ B ）；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

A、两年以下有期徒刑或者拘役

B、三年以下有期徒刑

C、四年以下有期徒刑

D、五年以下有期徒刑或者拘役

135、《中华人民共和国刑法》规定在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处（ B ）；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

136、《安全生产法》规定，生产经营单位的（ C ）对本单位的安全生产工作全面负责。

A、项目经理

B、技术负责人

C、主要负责人

D、法人

137、《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（ A ），依法履行职责。

A、恪尽职守

B、对甲方负责

C、对乙方负责

D、玩忽职守

138、按照《安全生产法》的规定，国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施（ B ）。

A、综合管理

B、综合监督管理

C、监督管理

D、规划管理

139、生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的（ B ），保证安全生产责任制的落实。

A、综合管理

B、监督考核

C、监督管理

D、综合监督管理

140、《安全生产法》规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述以外的其他生产经营单位，从业人员超过（ A ）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

- A、100 B、200 C、300 D、400
- 141、依据《安全生产法》第十七条的规定，不具备安全生产条件的生产经营单位（A）。
- A、不得从事生产经营活动 B、经主管部门批准后允许生产经营 C、经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动 D、经国家安全生产监督管理局批准后方可从事生产经营活动
- 142、《安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（C），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
- A、生活实施 B、福利设施 C、安全设施 D、工作实施
- 143、《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主方针，建立健全（D）。
- A、安全生产的责任制度 B、群防群治制度 C、安全检查制度 D、安全生产的责任制度和群防群治制度
- 144、从事建筑活动应当遵守法律、法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠（D）的建筑活动。
- A、正在进行 B、正常进行 C、违法开工 D、依法进行
- 145、（D）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。
- A、鼓励 B、激励 C、强制 D、提倡
- 146、国家对特种设备的生产、经营、使用，实施分类的、全过程的（A）管理。
- A、安全监督 B、设计 C、检验 D、综合管理
- 147、（B）有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的违法行为，接到举报的部门应当及时处理。
- A、上级主管部门 B、任何单位和个人 C、企业领导 D、政府单位
- 148、特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（A）的特种设备安全负责。
- A、生产、经营、使用 B、检验、使用
- C、设备安全管理 D、生产
- 149、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经（C）检测。
- A、建设单位 B、施工单位
- C、具有专业资质的检验检测机构 D、设计单位
- 150、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（C）。
- A、禁止指示牌 B、危险提示牌
- C、安全警示标志 D、照明装置
- 151、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（D）应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。
- A、从业人员 B、安全生产管理人员
- C、特种作业人员 D、主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员
- 152、《建设工程安全生产管理条例》规定，从事危险作业的人员意外伤害保险费由（C）支付。
- A、建设单位 B、用人单位
- C、施工单位 D、设计单位
- 153、根据《建设工程安全生产管理条例》。施工单位应当在危险部位设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合（D）标准。
- A、行业 B、企业 C、地方 D、国家

154、《建设工程安全生产管理条例》规定，(C) 应当考虑施工安全操作和防护的需要，对防范生产安全事故提出指导意见。

A、建设单位 B、施工单位 C、设计单位 D、监理单位

155、《建设工程安全生产管理条例》规定出租的机械设备和施工机具及配件，应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具 (C)。

A、产品合格证 B、生产许可证 C、检测合格证明 D、制造许可证

156、《建设工程安全生产管理条例》规定，(A) 对全国的建设工程安全生产实施监督管理。

A、国务院负责安全生产监督管理的部门 B、国务院国防科技工业主管部门 C、国务院建设行政主管部门 D、国家煤矿安全监察机构

157、建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前 (A) 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A、3 B、2 C、4 D、6

158、根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生 (C) 事故的，未被暂扣安全许可证的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查。

A、安全 B、重大死亡 C、死亡 D、重伤

159、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是 (B)。

A、安全生产许可证延期手续的办理可以不经过原发证机关同意 B、原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证 C、施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废 D、未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证

160、发生下列 (A) 情形时，安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A、主管部门发现企业不再具备安全生产条件的 B、超越法定职权颁发安全生产许可证的 C、违反法定程序颁发安全生产 D、工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

161、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过 (B)。

A、1 小时 B、2 小时 C、3 小时 D、4 小时

162、根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为 (D) 等级。

A、1 个 B、2 个 C、3 个 D、4 个

163、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故单位及其有关人员谎报或者瞒报事故的，可对事故发生单位处 () 以上 500 万元以下的罚款，对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 () 至 100% 的罚款。(B)

A、100 万元；30% B、100 万元；60%

C、50 万元；30% D、50 万元；60%

164、国务院令 397 号 (D) 中规定，依法进行安全评价是企业取得安全生产许可证应当具备的条件之一。

A、《建筑法》 B、《施工企业安全生产评价标准》

C、《安全生产许可证条例》 D、《建设工程安全生产管理条例》

165、建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C) 合同，明确双方的权利和义务。

A、口头 B、口头或书面

C、书面 D、其他形式的

166、实行监理的建筑工程，由 (C) 委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

- A、总承包单位 B、分包单位
C、建设单位 D、各级人民政府建设行政主管部门
- 167、《建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质和等级以及吊销资质证书的行政处罚,由(A)决定。
- A、建设行政主管部门 B、颁发资质证书的机关
C、中国建筑业协会 D、国务院
- 168、依照建筑法规定被吊销资质证书的,由(A)吊销其营业执照。
- A、建设行政主管部门 B、中国建筑业协会
C、工商行政管理部门 D、各地人民政府
- 169、《建筑法》关于施工许可、建筑施工企业资质审查和建筑工程发包、承包、禁止转包,以及建筑工程监理、建筑工程安全质量管理规定,适用于其他专业建筑工程的建筑活动,具体办法由(B)规定。
- A、国务院 B、国务院建设行政主管部门
C、中国建筑业协会 D、全国人民代表大会
- 170、《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行(B)。
- A、独立承担各自的责任 B、承担连带责任
C、不承担责任 D、承担适当的责任
- 171、实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。
- A、口头通知 B、书面通知 C、以任何形式通知 D、不必通知
- 172、《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供(A)。
- A、建设工程有关安全施工措施的资料 B、建设工程的全部造价 C、建设工程相应的设施资料 D、建设工程安全生产负责人员名单
- 173、《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设(B)。
- A、整体安全要求 B、强制性标准 C、一般要求 D、基本要求
- 174、《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担(C)。
- A、全部责任 B、部分责任 C、监理责任 D、过错责任
- 175、(B)是安全生产领域的综合性基本法,它是我国第一部全面规范安全生产的专门法律。
- A、《建筑法》 B、《安全生产法》
C、《建设工程安全生产管理条例》 D、《建设工程质量管理条例》
- 176、在(D)中,我国第一次以行政法规形式确立了企业安全生产的准入制度,是强化安全生产源头管理,全面落实“安全第一,预防为主”安全生产方针的重大举措。
- A、《建筑法》 B、《安全生产法》
C、《建设工程安全生产管理条例》 D、《安全生产许可证条例》
- 177、对不符合《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的企业,不予颁发安全生产许可证,并应(C)。
- A、电话通知企业 B、通过上网公示通知企业
C、书面通知企业并说明理由 D、电话通知企业法人
- 178、(C)应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定,采取控制和处理施工的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪音、振动对环境的污染和危害的措施。

- A、各级人民政府 B、监理单位
C、建筑施工企业 D 建设单位
- 179、(B) 施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽施工。 A、许可 B、禁止
C、在某些特殊情况下许可 D、在建设主管部门许可下可以
- 180、施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当 (C)。
A、按照常规做法来做 B、按照相关规定来做
C、及时提出意见和建议 D、及时向有关部门报告
- 181、根据《建设工程安全生产管理条例》，作业人员不服从管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究 (C)。
A、民事责任 B、行政责任
C、刑事责任 D、赔偿责任
- 182、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究 (C)。
A、民事责任 B、行政责任
C、刑事责任 D、赔偿责任
- 183、《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，(C) 逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
A、一般事故 B、较大事故 C、重大事故 D、特别重大事故
- 184、《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，(A) 是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。
A、一般事故 B、较大事故 C、重大事故 D、特别重大事故
- 185、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工 (C) 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
A、5 B、7 C、15 D、30
- 186、《关于进一步加强建筑工地食堂食品安全工作的意见》中规定，建筑工地应当建立健全以 (C) 为第一责任人的食品安全责任制。
A、安全生产监督员 B、食堂老板
C、项目负责人 D、食品安全管理人员
- 187、《关于进一步加强建筑工地食堂食品安全工作的意见》中规定，食堂从业人员必须 (B)。
A、有专业的工作经验 B、取得健康证明方可持证上岗
C、取得专业厨师证明 D、身体健康
- 188、《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的 (D)。
A、生产、经营资格 B、商品标识
C、使用有效期 D、检验报告
- 189、《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，(B) 应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品。

- A、监理单位
B、建设单位
C、设计单位
D、施工总承包单位

190、《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，(D) 必须按国家规定免费发放劳动保护用品，更换已损坏或已到使用期限的劳动保护用品，不得收取或变相收取任何费用。

- A、建设单位
B、设计单位
C、施工总承包单位
D、施工人员所在单位

191、《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行 (A) 安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

- A、一次
B、二次
C、三次
D、四次

192、《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格之日起 (D) 内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

- A、7 日
B、10 日
C、15 日
D、30 日

193、施工单位自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格之日起 30 日内，应当 (C)。

- A、向建设行政主管部门或其他有关部门审查
B、在相关媒体进行发布
C、向建设行政主管部门或其他有关部门登记
D、报建设单位审查

194、《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有 (B)。

- A、质量合格证
B、产品合格证
C、生产合格证
D、使用许可证

195、《建设工程安全生产管理条例》的规定，(A) 负责对安全生产进行现场监督检查。

- A、专职安全管理人员
B、工程项目技术人员
C、工程项目施工员
D、项目负责人

196、国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定，追究 (A) 的法律责任。

- A、生产安全事故责任人员
B、相关企业领导
C、技术员工
D、项目经理

197、生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处 (B) 拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A、五日以下
B、十五日以下
C、十日以下
D、二十五日以下

198、施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应当及时向 (D) 报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

- A、项目负责人
B、安全生产管理机构
C、县级以上人民政府
D、项目负责人和安全生产管理机构

199、施工单位的安全生产费用不应该用于 (D)。

- A、购买施工安全防护用具
B、安全设施的更新
C、安全施工措施的落实
D、职工安全事故的赔偿

200、《中华人民共和国安全生产法》于 2002 年 6 月 29 日中华人民共和国 第九届全国人民代表大会常务委员会第 28 次会议通过，2002 年 6 月 29 日中华人民共和国主席令第 70 号发布，2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会修订，自 (B) 施行。

- A、2015 年 1 月 1 日
B、2014 年 12 月 1 日

C、2014 年 9 月 1 日 D、2015 年 4 月 1 日

201、生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，发生特别重大事故的，由（C）依照下列规定处以罚款：处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A、市建委 B、地方人民政府
C、安全生产监督管理部门 D、上级单位

202、建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，属于（B）。

A、群众性活动重大安全事故罪 B、工程重大安全事故罪 C、消防责任事故罪 D、不报、谎报安全事故罪

203、建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（B）。

A、三个月以上半年以下 B、六个月以上一年以下
C、九个月以上两年以下 D、十二个月以上三年以下

204、工地标准化评定等级为优良的，安全文明施工费按本规定标准增加 10%；评定为市级建筑安全文明工地的，安全文明施工费按本规定标准增加 20%。工地标准化评定等级获得优良且又评定为市级建筑安全文明工地的，按（C）增加，不得重复计算。

A、10% B、15% C、20% D、25%

205、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地（ ）以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（C）

A、1；市级 B、2；市级 C、1；县级 D、2；县级

206、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（A）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A、1 小时 B、2 小时 C、12 小时 D、24 小时

207、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，若事故发生单位对事故负有责任，发生一般事故的处（A）以上 20 万元以下的罚款。

A、10 万元 B、5 万元 C、15 万元 D、10 万元

208、事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（D）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A、2 年 B、3 年 C、4 年 D、5 年

209、事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（D）

A、30；60 B、60；30 C、30；30 D、60；60

210、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（A）部门决定。

A、安全生产监督 B、工会 C、监察 D、公安

211、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A、抢修 B、抢险作业 C、因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业 D、工期要求

212、建筑施工企业应当建立（B），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

- A、安全生产教育考核制度 B、安全生产教育培训制度
C、安全生产教育考试制度 D、安全生产教育评价制度
- 213、“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向（ C ）申请补办。
A、县级机关 B、市级机关 C、原考核机关 D、当地政府
- 214、某建筑工程建筑面积3万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ B ）名专职安全生产管理人员。
A、1 B、2 C、3 D、4
- 215、企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D ），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。
A、安全生产合同 B、安全生产协议
C、奖惩办法 D、安全生产责任书
- 216、县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时，应当有（ B ）名以上监督检查人员参加，不得妨碍企业正常的生产经营活动，不得索取或者收受企业的财物，不得谋取其他利益。
A、1 B、2 C、3 D、4
- 217、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（ C ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。
A、1 B、2 C、3 D、6
- 218、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起（ A ）个工作日内办理完毕。
A、5 B、7 C、15 D、20
- 219、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，“安管人员”以非法形式转让安全生产考核合格证书的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门给予警告，并处（ A ）元罚款。
A、1000~5000 B、1000~10000
C、2000~10000 D、5000~10000
- 220、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，建筑施工企业未按规定开展“安管人员”安全生产教育培训考核，或者未按规定如实将考核情况记入安全生产教育培训档案的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处（ D ）罚款。
A、5000元以下 B、10000元以下
C、15000元以下 D、20000元以下
- 221、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期为（ B ）年。
A、2 B、3 C、4 D、5
- 222、建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的（ C ）负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。
A、及时性 B、准确性 C、真实性 D、合理性
- 223、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（ B ）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A、5日 B、10日 C、20日 D、30日

224、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处（A）的罚款。

A、5万~10万 B、5万~20万 C、10万~20万 D、10万~30万

225、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（D）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A、10万~20万 B、10万~30万

C、10万~50万 D、10万~50万

226、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，（C）年内不得再次申请安全生产许可证。

A、1 B、2 C、3 D、5

227、建筑起重机械安装完毕后，（C）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。

A、有资质的检验检测机构 B、使用单位

C、安装单位 D、监理单位

228、《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，未按照规定建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案的，（C）将会受到由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。

A、建设单位 B、施工单位

C、安装单位 D、监理单位

229、《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，安装单位应当按照（B）及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A、安装、拆卸合同及安全协议书 B、建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

C、安全施工技术交底的有关资料 D、安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

230、《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，建筑起重机械安装完毕后，应当由（D）组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

A、安装单位 B、监理单位 C、租赁单位 D、使用单位

231、根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》，建设单位在工程概算、预（结）算、招标文件、招标控制价及施工合同中，应当单列（B），不得将其列入招标、投标竞争费用。

A、投标竞争费 B、安全生产费用 C、措施费 D、管理费

232、根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》，建设单位应当（D）参与对危险性较大分部分项工程的安全管理。

A、随时 B、抽查 C、定时 D、全程

233、施工单位应当向施工作业人员提供符合（B）的劳动防护用品，并督促施工作业人员按照规定使用。

A、企业标准 B、国家标准 C、地方标准 D、部门标准

234、《重庆市建设工程安全生产管理办法》中规定，建设工程安全生产必须坚持（D）的方针。

A、以人为本，安全第一 B、安全生产重于泰山

C、管生产必须管安全 D、安全第一、预防为主、综合治理

235、《重庆市建设工程安全生产管理办法》中规定，（C）应当按照规定程序组织编制、论证、审查危险性较大分部分项工程安全专项施工方案，并按照审定的安全专项施工方案进行交底、施工、验收和监测。

A、建设单位 B、勘察单位 C、施工单位 D、监理单位

236、《重庆市建设工程安全生产管理办法》中规定，（ B ）对建设工程安全生产具体负责。

A、单位负责人 B、项目负责人

C、专职安全生产管理人员 D、监理

237、《重庆市建设工程安全生产管理办法》中规定，施工作业人员未能正确使用安全防护用品的，将会对施工单位处以（ A ）的罚款。

A、200 元~1000 元 B、500 元~1000 元

C、500 元~2000 元 D、1000 元~2000 元

238、《重庆市建设工程安全生产管理办法》中规定， 施工单位对建设工程施工安全负责，应当依法取得（ B ）。

A、施工许可证 B、安全生产许可证

C、施工承包合同 D、资质证书

239、关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D ）。

A、建筑室内装饰装修材料必须符合国家标准和消防安全要求； B、新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料 C、研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制 D、经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

240、我国消防工作贯彻（ B ）的方针。

A、以防为主，防消结合 B、预防为主，防消结合

C、专门机关与群众相结合 D、以防为主，以消为辅

241、《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中规定，单位消防安全第一责任人是（ A ）。

A、单位法定代表人 B、安全生产监督部经理

C、单位专业安全工程师 D、安全生产监督员

242、根据建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包二级及以下资质企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员不得少于（ B ）人。

A、2 B、3 C、4 D、5

243、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（ C ）。

A、查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况 B、监督项目专职安全生产管理人员履职情况 C、对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定 D、检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

244、总承包单位配备项目专职安全生产管理人员要求说法正确的（ A ）。

A、建筑工程、装修工程，1 万~5 万平方米的工程不少于 2 人 B、土木工程、线路管道、设备安装工程，5000 万~1 亿元的工程不少于 3 人 C、建筑工程、装修工程，5 万平方米及以上的工程不少于 4 人，且按专业配备专职安全生产管理人员

D、土木工程、线路管道、设备安装工程，5000 万元以下的工程不少于 2 人 245、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足（ B ）。

A、不少于 6 人 B、不少于 4 人

C、不少于 3 人 D、不少于 2 人

246、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下不是安全生产领导小组成员的是（ C ）。

A、项目经理 B、技术负责人

C、栋号长 D、专职安全生产管理人员

247、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于 3 人的情况的是（ C ）。

A、建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 5000 万~1 亿元 B、建筑面积 1 万平方米以下，工程合同价 5000 万以下 C、建筑面积 5 万平方米以上，工程合同价 1 亿元以上 D、建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 1 亿元以上

248、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证会。专家库的专家应当具备的条件，说法错误的是（ D ）。

A、诚实守信、作风正派、学术严谨 B、从事专业工作 15 年以上或具有丰富的专业经验
C、具有高级专业技术职称 D、有安全工程师职业资格证

249、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家组成员应当由（ C ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A、3 B、4 C、5 D、6

250、《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织（ C ）对专项方案进行论证。

A、监理单位 B、设计单位 C、专家 D、勘察单位

251、《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》中规定，建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由（ B ）组织编制。

A、设计单位 B、施工总承包单位 C、分包单位 D、监理单位

252、《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》中规定，专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，应当由（ B ）签字。

A、施工单位负责人 B、施工单位技术负责人
C、建设单位负责人 D、建设单位技术负责人

253、房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办按照属地管理原则，由工程所在地住房城乡建设主管部门组织实施，（ A ）住房城乡建设主管部门进行指导和监督。

A、省级 B、市级 C、县级 D、工程

254、住房城乡建设主管部门接到工程项目重大隐患举报，应立即组织进行（ B ）。

A、查封 B、核实 C、处罚 D、报警

255、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》中规定，企业及工程项目的（ B ）对重大隐患排查治理工作全面负责。

A、安全生产监督部经理 B、主要负责人
C、安全生产监督员 D、技术负责人

256、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》中规定，建筑施工企业不认真执行《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》的，应依法责令整改；情节严重的要依法（ A ）。

A、停工整顿 B、暂扣安全生产许可证证书 C、吊销安全生产许可证 D、整改

257、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》中规定，建筑施工企业应及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向（ A ）报告。

A、建设单位 B、监理单位 C、设计单位 D、勘察单位

258、建筑工地食堂食品安全的责任主体是（ C ）。 A、项目经理 B、食堂承包人
C、建筑施工企业 D、当地卫生主管部门

259、劳动保护用品的发放和管理，应坚持（ A ）的原则。 A、谁用工、谁负责 B、

施工总承包单位负责 C、建设单位负责 D、安全员负责

260、企业采购劳动保护用品时,应查验劳动保护用品生产厂家或供货商的生产、经营资格,验明商品合格证明和 (B)。

A、厂家法人身份证 B、商品标识 C、生产流程 D、商品色彩

261、企业应建立完善劳动保护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等规章制度。同时应建立相应的管理台帐,管理台帐保存期限不得少于 (A) 年,以保证劳动保护用品的质量具有可追溯性。

A、2 B、3 C、4 D、5

262、各级建设行政主管部门应将企业劳动保护用品的发放、管理情况列入建筑施工企业 (B) 条件的审查内容之一。 A、诚信评价 B、《安全生产许可证》 C、资质升降 D、申报奖项

263、建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予 (A) 安全生产许可证的处罚。 A、暂扣或吊销 B、重新考核 C、不予注册 D、不予延期

264、事故发生之日起 (D) 日内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。 A、50 B、40 C、35 D、30

265、《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是 (B)。

A、造成 3 人以下死亡,或者 10 人以下重伤,或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故 B、造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故 C、造成 30 人以上死亡,或者 100 人以上重伤,或者 1 亿元以上直接经济损失的事故 D、造成 3 人以上 10 人以下死亡,或者 10 人以上 50 人以下重伤,或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

266、《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中规定,建设主管部门按照本规定逐级上报事故情况时,每级上报的时间不得超过 (B) 小时。

A、1 小时 B、2 小时 C、12 小时 D、24 小时

267、企业主要负责人所在企业发生过较大及以上等级生产安全责任事故或两起及以上一般生产安全责任事故的,安全生产考核合格证书有效期届满时,应 (B)。

A、予以注销 B、重新考核 C、接受继续教育 D、不得再注册

268、项目经理承建的工程项目存在违法违规行为,或本人未依法认真履行安全生产管理职责,被处罚或通报批评的;安全生产考核合格证书有效期届满时,应 (B)。

A、予以注销 B、重新考核 C、接受继续教育 D、不得再注册

269、企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的;安全生产考核合格证书有效期届满时,应 (B)。

A、予以注销 B、重新考核 C、接受继续教育 D、不得再注册

270、关于印发《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》的通知中,建筑施工企业应当建立健全以 (A) 为第一责任人的企业安全生产管理体系,依法履行安全生产职责,实施企业安全生产标准化工作。

A、企业负责人 B、法定代表人 C、安全生产监督部经理 D、专业安全工程师

271、施工单位的 (B) 是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A、企业法人 B、项目负责人 C、企业技术负责人 D、项目安

全员

272、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的第一责任人的是（A）。

A、企业法定代表人 B、总经理 C、总工程师 D、主管质量安全和生产工作的副总经理

273、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（B）。

A、20% B、25% C、30% D、35%

274、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（D）。

A、50% B、60% C、70% D、80%

275、《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》中要求，必须落实安全生产（C），所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。

A、谁施工、谁负责 B、一岗三责 C、一岗双责 D、企业法人负责

276、《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》中要求，必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强（C）等专业安全管理人员。

A、专职安全员 B、兼职安全员 C、注册安全工程师 D、助理安全工程师

277、国家安全监管总局关于印发《企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》中要求落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，将由董事长或（A）担任主任。

A、总经理 B、党组织书记 C、分管安全生产副总经理 D、专业工程师

278、施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A）次自我考核评价。

A、1 B、2 C、3 D、4

279、建立和完善建筑施工企业（B）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A、信用 B、诚信 C、安全管理 D、合同履约管理

280、因事故受到损害的作业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得（D）的权利。A、治疗 B、休息 C、工资 D、赔偿

281、按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员，经（C）发给平安卡。

A、教育培训 B、教育考核 C、培训考试合格 D、入场教育

282、安全生产检查必须按照（B）的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

A、“认真检查、落实责任、注重效果” B、“全覆盖、零容忍、严执法、重实效” C、“国家监察、行业管理、群众监督” D、“全民参与、群防群治、社会监督”

283、重庆市城乡建委关于印发《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》的通知中，（C）应按规定向安全监督机构申请安全文明施工阶段评价、综合评定。

A、建设单位 B、设计单位 C、施工总承包单位 D、施工单位

284、参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（C）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

A、3名 B、4名 C、5名 D、8名

285、高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（A），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行100%的检验。

A、30% B、35% C、40% D、45%

286、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（ ）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A、项目负责人 B、分管安全的负责人 C、施工单位技术负责人 D、项目技术负责人

287、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（ B ）批准签字后，方可组织实施。

A、施工单位负责人 B、建设单位项目负责人 C、项目负责人
D、施工单位技术负责人

288、宿舍、（ C ）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A、库房 B、钢筋加工房 C、办公用房 D、食堂

289、重庆市城乡建委关于印发《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》的通知中，（ C ）对工程安全文明施工措施费用的使用负总责。

A、建设单位 B、设计单位 C、施工总承包单位 D、施工单位

290、《建筑施工作业劳动保护用品配备的使用标准》所列劳动防护用品为从事建筑施工作业的人员和（ B ）配备的个人防护装备。

A、分包方人员 B、进入施工现场的其他人员
C、监理单位人员 D、建设单位人员

291、建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D ），无安全标志的劳动防护产品。

A、无购置计划 B、无验收手续
C、无检测报告 D、无产品合格证

292、安全技术交底应由交底人、被交底人和（ C ）进行签字确认。

A、项目负责人 B、专职安全员
C、项目技术负责人 D、施工员

293、建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ）m，净空高度不宜小于（ ）m。 （ C ）

A、4； 5 B、4.5； 3.5 C、4； 4 D、4.5； 3

294、在建筑施工安全检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ B ）时，此检查评分表不应得分。

A、30 B、40 C、50 D、60

295、施工现场主要道路及（ C ）应进行硬化处理。

A、食堂地面 B、宿舍地面
C、材料加工区地面 D、厕所及淋浴室地面

296、工程开工前，施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划，报（ C ）审查同意方可实施。

A、上级主管单位 B、建设单位
C、监理单位 D、企业总工程师

297、按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，作业人员未经质量安全教育上岗作业的，项目经理一次扣（ B ）分。

A、1 B、3 C、6 D、12

298、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（ C ）单位承担主要责任。

- A、建设单位 B、总承包单位
C、分包单位 D、监理单位

299、《重庆市建设工程安全文明施工费汲取及使用管理规定》中规定，建设单位在签定施工合同后至工程开工前，应将安全文明施工费中的（ C ）拨付给施工单位。

- A、20% B、30% C、50% D、60%

300、《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》中规定，建设工程实行施工总承包的，由施工总承包单位对施工现场实行总承包管理，由（ C ）对施工现场的安全生产负总责。

- A、建设单位 B、监理单位
C、施工总承包单位 D、设计单位

301、《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（ C ）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

- A、15 日 B、20 日 C、30 日 D、7 日

302、《建筑起重机械备案登记办法》中规定，使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起（ A ）内，对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

- A、7 个工作日 B、15 个工作日 C、20 个工作日 D、30 个工作日

303、《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（ D ）

- A、建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故 B、对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理 C、建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案 D、对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

304、《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、（ D ）检查、维修、改造和报废制度。

- A、检测、使用 B、检测、保养
C、使用、保养 D、检测、使用、保养

305、《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中，下列哪些人员（ D ）的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

- A、特种作业人员 B、作业人员
C、管理人员 D、企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

306、分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，或作业人员不符合相应的（ D ）管理要求的，应扣分。

- A、上岗资格 B、作业资格
C、技术资格 D、安全资格

307、（ D ）应为工程项目安全生产第一责任人，应负责分解落实安全生产责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。

- A、安全员 B、项目工程师
C、总监理工程师 D、项目经理

308、深基坑工程开挖深度超过（ A ）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

- A、5 B、4 C、3 D、2

309、施工企业各管理层应（ C ）对下一级管理层的安全生产费用使用计划的实施情况进行监督审查和考核。

- A、每天 B、经常 C、定期 D、不定期

310、建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的（ C ）责任。

- A、安全工作 B、技术工作 C、安全技术工作 D、施工技术工作
- 311、安全考核的对象应包括施工企业各管理层的 (C)、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。
- A、技术负责人 B、安全负责人
C、主要负责人 D、第一负责人
- 312、危险性较大的工程开工前,新工艺、新技术、(C)应用前,企业的技术负责人,向施工管理人员进行安全技术方案交底,安全管理机构参与。
- A、新工具 B、新方法 C、新设备 D、新理念
- 313、建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责,(A)为企业安全生产第一责任人。
- A、企业法定代表人 B、企业分管安全生产领导
C、企业安全生产部门负责人 D、企业生产安全部门管理人员
- 314、建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、(B)、设备、设施和材料。
- A、措施 B、工艺 C、机械 D、流程
- 315、安全防护设施应标准化、定型化、(B)。
- A、规范化 B、工具化 C、统一化 D、简洁化
- 316、(A)是工程项目施工现场安全生产第一责任人,负责组织落实安全生产责任,实施考核,实现项目安全管理目标。
- A、项目经理 B、项目技术负责人
C、项目安全员 D、项目班组长
- 317、建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成 (D),并经责任部门或责任人确认。
- A、管理制度 B、措施方案 C、应急预案 D、责任书
- 318、生产安全事故调查和处理,应做到事故原因不查清楚不放过、(A)、事故责任者未受到处理不放过,没有采取防范事故再发生的措施不放过。
- A、事故责任者和从业人员未受到教育不放过 B、项目负责人未受到教育不放过 C、安全负责人未受到教育不放过
D、劳务负责人未受到教育不放过
- 319、进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服;应按作业要求正确使用劳动防护用品。在 (A) 及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时,必须系挂安全带。
- A、2m B、3m C、4m D、5m
- 320、按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》规定,项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的;一次记 (C) 分。
- A、1 B、3 C、6 D、12
- 321、按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》规定,谎报、瞒报质量安全事故的,项目经理一次记 (D) 分。
- A、1 B、3 C、6 D、12
- 322、按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》规定,因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的,项目经理一次记 (D) 分。
- A、1 B、3 C、6 D、12
- 323、按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》规定,未组织起重机械、模板支架等使用前验收的,项目经理一次记 (C) 分。
- A、1 B、3 C、6 D、12

的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次 D、外脚手架拆除前

336、在工地标准化评价检查程序中，施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是（D）。

A、工程开工 1 个月或完成工程量的 20%时 B、工程每进行 2 个月或完成工程量的 40%时 C、工程进行到一半时 D、工程即将全部投入使用时

337、建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（C）。

A、6 层以下（含 6 层）房屋建筑工程抽查不少于 2 次 B、6 层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于 1 次 C、高层建筑工程抽查每个月至少 1 次 D、市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每 1 个月抽查次数不少于 1 次

338、工地标准化综合评价为不合格的情况是（B）。

A、综合评价得分刚达到合格分值的 B、凡发生了一般及以上建筑生产安全事故的 C、没有按照有关规定进行安全检查的 D、没有进行三级教育培训的

339、工程办理结算时，工地标准化评定等级评定为市级文明工地时，安全文明施工费用按合格标准增加（A）。

A、20% B、25%
C、30% D、35%

340、现场（C）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

A、木工 B、钢筋工
C、电工 D、泥水工

341、施工现场职工不得睡通铺，每个房间住宿人员不得超过（B）。

A、8 人 B、10 人
C、12 人 D、15 人

342、下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（A）。

A、食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。 B、食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。 C、食堂应设置独立的制作间、储藏间。 D、食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

343、根据《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》，安全文明施工措施费用不包含（D）。

A、安全施工费 B、文明施工费
C、临时设施费 D、按时计算费

344、施工单位挪用安全文明施工措施费用的，由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定，处挪用费用（A）的罚款。

A、20%~50% B、20%~40%
C、30%~60% D、30%~50%

345、收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（A）。

A、密闭运输车 B、普通翻斗车
C、普通货车 D、人力车

346、建设工程施工现场道路必须进行（B）处理。

A、平整夯实 B、硬化
C、防止扬尘 D、防滑措施

347、施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动房屋应当具有（D）。

A、设计计算书 B、生产厂家

C、质量证书

D、产品合格证

348、在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆(小横杆),用直角扣件扣紧,且严禁拆除,这是因为(D)。

A、横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件 B、横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件 C、横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件 D、横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件,又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

349、当脚手板采用竹笆板时,纵向水平杆应满足以下要求(A)。

A、等间距设置,最大间距不大于400mm

B、等间距设置,最大间距不大于300mm C、等间距设置,最大间距不大于500mm D、间距不限

350、脚手架底层步距不应大于(A)。

A、2m

B、3m

C、3.5m

D、4.5m

351、有一双排脚手架,搭设高度为48m;步距 $h=1.5\text{m}$,跨距 $La=1.8\text{m}$,此脚手架连墙件布置除应满足计算要求外,其最大竖向间距和最大水平间距还应不大于(C)。

A、竖向6m,水平向6m

B、竖向5m,水平向5.4m

C、竖向4.5m,水平向5.4m

D、竖向4.5m,水平向6m

352、连墙件应靠近主节点设置,是为了(D)。

A、便于施工

B、便于连墙件设置

C、便于立杆接长

D、保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

353、脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆,用(A)扣紧且严禁拆除。

A、直角扣件

B、旋转扣件

C、对接扣件

D、对拉螺杆

354、对于悬挑式脚手架,说法不正确的是(D)。

A、施工中严禁将斜立杆连接在模板支撑架上,必须采取措施与建筑结构连接,确保荷载传到建筑结构上 B、悬挑梁尾端固定在钢筋混凝土结构上,另一端悬挑出主体结构,悬挑梁立杆间距不大于1.5m,梁上焊短钢管作底座,脚手架立杆插入底座内固定,然后设置扫地杆 C、可采用型钢或钢管制作悬挑架,但节点必须是螺栓连接或焊接的刚性节点,不得采用扣件连接,悬挑架与建筑结构的固定方法经计算确定 D、多层悬挑脚手架作业层以下每隔12m应设一道水平安全网。

355、门式钢管脚手架剪刀撑设置的基本规定不正确的是(C)。

A、脚手架高度超过24m时,应在脚手架外侧连续设置 B、剪刀撑斜杆与地面的倾角为:

$45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ C、剪刀撑斜杆采用搭接时,搭接长度不少于800mm D、剪刀撑搭设宽度为:4m~8m

356、搭设门型脚手架的地面标高宜高于自然地坪标高(B)。

A、10mm~50mm

B、50mm~100mm

C、100mm~150mm

D、150mm~200mm

357、门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是(A)。

A、当脚手架高度超过24m时,应在脚手架外侧每隔4步设置一道,并宜在有连墙件的水平层设置。 B、设置纵向水平加固杆应连续,并形成水平闭合圈。 C、在脚手架的底部门架下端应加封口杆,门架的内、外两侧应设通长扫地杆。 D、水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

358、附着式升降脚手架在施工现场反复使用,要求有足够的安全保障,所以必须对使用和生产单位实行(A)制度。

- A、认证
B、许可
C、审查
D、审批

359、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要经工地（ B ）同意。

- A、班组长
B、施工负责人
C、安全负责人
D、公司经理

360、高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（ C ）。

- A、吊篮保险绳上
B、吊篮架体可靠位置上
C、建筑物可靠位置上
D、吊篮起重绳上

361、脚手架拆除时下方应设（ D ），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

- A、加工区
B、料场
C、防护棚
D、警戒区

362、电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（ C ）。

- A、吊篮栏杆上
B、吊篮升降钢索上
C、保险绳上
D、不需要使用安全带

363、扣件拧紧力距应为（ A ）。

- A、40-65N·m
B、20-30N·m
C、30-40N·m
D、70-80N·m

364、单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A ）的要求。

- A、一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 180mm
B、一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 100mm
C、一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 80mm
D、一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 50mm

365、脚手架作业层的脚手板铺设规定为（ C ）。

- A、可以不满铺
B、可以满铺、铺稳
C、应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm
D、应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

366、落地式脚手架连墙件设置要求是（ B ）。

- A、应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm
B、应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm
C、应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm
D、应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

367、高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为（ D ）。

- A、可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件
B、可以采用仅有拉筋的柔性连墙件
C、可采用顶撑在建筑物上的连墙件
D、必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

368、落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A ）。

- A、不应小于 4 跨，且不应小于 6m
B、不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m
C、不应小于 3 跨，且不应小于 5m
D、不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

369、落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（ A ）。

- A、大于 150mm
B、小于 150mm
C、大于 300mm
D、小于 300mm

- 370、施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是 (B)。
- A、不宜小于 0.8m 和宜采用 1: 6
B、不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 6
C、不宜小于 0.5m 和宜采用 1: 3
D、不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 7
- 371、施工现场搭设的人行斜道的宽度和坡度的规定是 (C)。
- A、不宜小于 1m 和宜采用 1: 8
B、不宜小于 0.8m 和宜采用 1: 6
C、不宜小于 1m 和宜采用 1: 3
D、不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 7
- 372、纵向水平杆 (大横杆) 的对接扣件应符合下列规定 (A)。
- A、应交错布置, 两根相邻杆的接头, 在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于 500mm, 各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3
B、两根相邻杆的接头, 应在同一跨内布置
C、两根相邻杆的接头, 可在同一个竖向平面内
D、两根相邻杆的接头, 在水平方向的接头可在 200mm 以内
- 373、立杆搭设过程中相邻立杆接头高度方向必需错开不小于 (B) mm,立杆的接长必须采用对接扣件。
- A、300 B、400 C、500 D、600
- 374、脚手架拆除时必须 (A)。
- A、由上而下逐层进行, 严禁上下同时作业 B、可以上下同时拆除 C、由下部往上逐层拆除
D、对于不需要的部分, 可以随便拆除
- 375、高度在 24m 以下的单、双排脚手架, 均必须在外侧立面设剪刀撑, 其规定为 (A)。
- A、两端各设一道, 并从底到顶连续设置, 中间每道剪刀撑净距不应大于 15m
B、无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑
C、剪刀撑不要从底到顶连续设置
D、剪刀撑的设置没有规定
- 376、移动式操作平台的面积不应超过 (D)。
- A、20m² B、15m²
C、8m² D、10m²
- 377、钢平台安装时, 钢丝绳应采用挂钩挂牢, 采取其他方式时绳卡不得少于 (C) 个。
- A、5 个 B、4 个
C、3 个 D、2 个
- 378、建筑工程外脚手架外侧采用的全封闭立网, 其网目密度不应低于 (D)。
- A、800 目/100cm² B、1000 目/100cm²
C、1500 目/100cm² D、2000 目/100cm²
- 379、移动式操作平台的次梁, 间距不应大于 (B)。
- A、35cm B、40cm
C、45cm D、50cm
- 380、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点, 必须位于 (B) 上。
- A、脚手架 B、建筑物
C、钢模板 D、施工设备
- 381、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点, (A) 设置在脚手架等施工设备上。
- A、不得 B、可以 C、必须 D、应该

382、采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱底部必须设置纵横向扫地杆，纵向扫地杆距离底座的限制高度为（ A ）。

- A、200mm
- B、250mm
- C、300mm
- D、350mm

383、脚手架钢管一般采用（ B ）焊接钢管，每根钢管重量不得大于 25.8kg。

- A、 $\Phi 48\text{mm} \times 3.6\text{mm}$
- B、 $\Phi 48.3\text{mm} \times 3.6\text{mm}$
- C、 $\Phi 51\text{mm} \times 3.3\text{mm}$
- D、 $\Phi 48\text{mm} \times 3.1\text{mm}$

384、剪刀撑斜杆与地面的倾角宜（ B ）。

- A、在 45° - 75° 之间
- B、在 45° - 60° 之间
- C、在 30° - 60° 之间
- D、在 30° - 75° 之间

385、双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A ）。

- A、大于 100mm
- B、大于 600mm
- C、大于 500mm
- D、大于 400mm

386、脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪（ C ）。

- A、80mm
- B、70mm
- C、50-100mm
- D、30mm

387、板式悬挑钢平台，由于是悬挑的，无立柱支撑，一边搁置于建筑物楼层边缘，平台受荷较大，故不得选用（ A ）。

- A、钢管
- B、槽钢
- C、工字钢
- D、型钢

388、高度大于 6 米的脚手架，宜采用（ B ）斜道作为人员上下通道。

- A、人字型
- B、之字型
- C、一字型
- D、伸缩型

389、单排脚手架不适用于以下范围（ D ）。

- A、墙体厚度大于或等于 180mm
- B、建筑物高度低于 24m
- C、砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙
- D、空斗墙、加气块墙等轻质墙体

390、落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（ C ）时，该钢管即达报废标准。

- A、超过钢管壁厚 5%
- B、超过钢管壁厚 8%
- C、超过 0.5mm
- D、超过 0.3mm

391、一字型、开口型、双排脚手架的两端以及高度在 24m 以上的封闭式脚手架两端及中间，每隔（ D ）跨必须设置横向斜撑。横向斜撑应在同一节间内由底至顶层呈之字形连续布置。

- A、3
- B、4
- C、5
- D、6

392、作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过（ D ）时，必须用密目安全网封严，防止人和物体坠落。

- A、50mm
- B、80mm
- C、120mm
- D、150mm

393、脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭，并高出作业面（ B ）米。

- A、1
- B、1.5
- C、2
- D、2.5

394、上下梯子时，作业人员必须（ C ）梯子，且不得手持器物。

- A、背向
- B、侧向
- C、面向
- D、横向

395、超过一定规模的深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（B）。

- A、重新测算安全验算结果
- B、组织专家进行论证、审查
- C、附监理工程师名单
- D、附安全预算

396、人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B）m。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

397、槽、坑、沟边 1.2m 外的堆土高度不得超过（C）m。

- A、0.5
- B、1
- C、1.5
- D、2

398、支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（A）方向上操作。

- A、同一垂直
- B、同一横面
- C、垂直半径外
- D、不同垂直

399、模板安装完毕后，应由（C）组织有关人员按照专项方案进行验收，验收合格后，才准投入施工作业。

- A、企业负责人
- B、总工程师
- C、项目负责人
- D、专职安全员

400、模板及其支架在安装过程中，必须设置（D）。

- A、保证工程质量的设施
- B、提高施工速度的设施
- C、保证节约材料的设施
- D、能有效防倾覆的临时固定设施

401、钢模板部件拆除后，临时堆放处与楼层边沿的距离不应小于（C）。

- A、0.8m
- B、0.9m
- C、1m
- D、1.1m

402、拆除（B）模板时，为避免突然整块塌落，必要时应先设置临时支撑，然后进行拆除。

- A、墙
- B、楼板
- C、承重结构
- D、柱

403、凡在坠落基准面（A）m 以上（含）有可能坠落的高处进行的作业为高处作业。

- A、2
- B、3
- C、4
- D、6

404、高处作业时手持工具和零星物料应放在（C）。

- A、上衣口袋
- B、裤兜
- C、工具袋内
- D、脚手板上

405、安全带的正确系挂方法是（C）。

- A、随意系挂
- B、低挂高用
- C、高挂低用
- D、根据现场情况系挂

406、上下交叉施工作业时应采取（A）措施。

- A、隔离防护
- B、防护
- C、隔离
- D、砂石

407、临边作业时操作人员的（C）应位于室内，不得在窗台上站立，必要时应系好安全带。

- A、身体
- B、胳膊
- C、重心
- D、头部

408、因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（D）同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

- A、安全员
- B、技术员

C、班长 D、施工负责人

409、(A) 危险作业无防护必须系安全带。

A、2m 以上 B、2m 以下
C、4m 以上 D、4m 以下

410、关于安全带的说法不正确的是 (B)。

A、安全带有效期为 5 年
B、高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5 ~ 2.2m; 如需接长, 必须按规定加设缓冲器
C、使用时必须高挂低用, 严禁低挂高用
D、不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

411、安全带腰带和吊绳的破断力不低于 (B)。

A、1000N B、1500N
C、2000N D、2500N

412、通道口防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板或相当于 5cm 厚木板的其他材料, 防护棚的宽度应大于通道口宽度 (A) 以上。

A、1m B、1.5m
C、2m D、2.5m

413、关于四口防护要求不正确的是 (B)。

A、楼梯口: 应设置 1.2m 高度双层防护栏杆, 栏杆底部应设置不小于 0.18m 的挡脚板
B、电梯井口必须设高度不低于 1.2m 的金属防护门 (上翻式可开启的), 防护门下部应设置不低于 0.18m 的挡脚板
C、楼梯踏步及休息平台处, 必须设两道牢固防护栏杆并满挂密目安全网。回转式楼梯间支设首层水平安全网, 每隔 4 层设一道水平安全网
D、电梯井道和采光井必须逐层设置固定的水平硬质防护层

414、关于预留洞口的防护, 以下说法不正确的是 (C)。

A、水平孔洞口短边尺寸大于 2.5cm 和竖向孔洞口高度大于 80cm 的孔洞, 必须进行防护
B、对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~ 50cm 的洞口, 可用竹、木等作盖板盖住; 边长为 50 ~ 150cm 的洞口, 必须设置以扣件扣接钢管形成的网格, 或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网, 并在其上满铺竹笆或脚手板
C、边长在 120cm 以上的洞口及临边, 四周设防护栏杆, 并设 180cm 的挡脚板
D、竖向洞口高度大于 80cm 时, 如侧边落差大于 2m 时, 应加设 1.2m 高的双层护栏

415、在悬空部位作业时, 操作人员应 () D。

A、遵守操作规定 B、进行安全技术交底
C、戴好安全帽 D、系好安全带

416、安全帽应能承受 5kg 钢锤自 (B) 高处自由坠落的冲击。

A、0.5m B、1m
C、1.5m D、2m

417、塑料安全帽使用时间应不超过 (D) 年。

A、1 B、1.5
C、2 D、2.5

418、悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点, 严禁在安装的管道上 (D)。

A、堆物 B、站立
C、行走 D、站立和行走

419、高处作业的安全防护设施应做到 (A)、工具化。

A、定型化 B、具体化

- 431、施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（D）。

- 432、末级开关箱必须实行（ D ）规定。

- 433、施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（ B）。

- 434、施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用（ A ）。

- 435、施工现场用电系统中，PE 线的绝缘色应是（D）。

- 436、施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是 (C)。

- 施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1 (A)、L2 (B)、L3 (C) 三相相序的绝缘色应是 (A)。

- 438、在建工程（含脚手架具）周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（ B）。

- 439、施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是 (C)。

- 440、对搁置已久重新使用和连续使用的漏电保护器，应（A ）检查其特性，发现问题应及时修理或更换。

- 441、施工现场用电工程的基本供配电系统应按 (C) 设置。

- 442、施工现场用电工程中，PE 线的重复接地点不应少于 (C)。

- 443、铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于 (C)。

- A、1.0mm B、1.2mm
C、1.5mm D、2.0mm
- 444、配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不应小于（ ）C。
A、0.5m B、0.6m
C、0.9m D、1.8m
- 445、移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C）。
A、0.3m B、0.6m
C、0.9m D、1.8m
- 446、分配电箱与开关箱的距离不得超过（ C）。
A、10m B、20m
C、30m D、40m
- 447、一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ D）。
A、10mA B、20mA
C、 $30 \geq \text{mA}$ D、 $\leq 30 \text{mA}$
- 448、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为（ B）。
A、 $\geq 0.1 \text{s}$ B、 $\leq 0.1 \text{s}$
C、0.2s D、 $\leq 0.2 \text{s}$
- 449、建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（ A ）的规定。
A、两级漏电保护 B、按图布置电源线路
C、落实用电安全措施 D、四级保护
- 450、室内明敷主干线的距地高度不得小于（ C）。
A、1.5m B、2.0m
C、2.5m D、3.0m
- 451、室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B）。
A、2m B、2.5m C、3m D、4m
- 452、变电室要求做到的五防是：防火、防水、防漏、防雪、（ C），一通是：保持通风良好。
A、防盗 B、防风
C、防小动物 D、防滑
- 453、外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（ C），并时刻处于关闭状态。
A、不低于 1.2 米 B、不低于 1.5 米
C、不低于 1.8 米 D、不低于 2.2 米
- 454、施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿（ B ）作垂直（或倾斜）运动来运送人员和物料的机械。
A、标准节 B、导轨架
C、导管 D、通道
- 455、施工升降机吊笼内空净高度不得小于（ ）C。
A、1.5m B、1.8m
C、2m D、2.2m
- 456、以下不属于施工升降机的安全开关的是（ D）。
A、限位开关 B、极限开关
C、防松绳开关 D、防滑开关
- 457、施工升降机安装完毕后，经调试、自检和验收合格后，才能投入使用，且验收合格后（ B）内办理使用登记备案。
A、20 日 B、30 日

- A、16 B、12
C、8 D、4
- 471、塔吊接地线（体）的最小截面为（ D ）。
- A、 $\geq 50\text{mm}^2$ B、 $\geq 80\text{mm}^2$
C、 $\geq 120\text{mm}^2$ D、 $\geq 150\text{mm}^2$
- 472、塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。
- A、温暖季节 B、白天
C、晴天 D、良好的照明条件的夜间
- 473、当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的（ C ）时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但电器可做下降和减小幅度方向的运动。
- A、100% B、105%
C、110% D、115%
- 474、内爬式塔机的固定间隔不得小于（ B ）个楼层。
- A、2 B、3
C、4 D、5
- 475、钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐，当吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于（ B ）。
- A、2 圈 B、3 圈
C、4 圈 D、5 圈
- 476、下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（ B ）。
- A、施工升降机 B、电动吊篮
C、塔式起重机 D、履带式起重机
- 477、建设部 659 号公告规定塔式起重机整机报废时间为：对于 $630\text{kN}\cdot\text{m}$ — $1250\text{kN}\cdot\text{m}$ （不含 $1250\text{kN}\cdot\text{m}$ ）出厂年限超过（ D ）年。
- A、8 B、9
C、10 D、15
- 478、以下关于结构吊装表述不正确的是（ A ）。
- A、起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45° 左右，最大不应超过 60° ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大
B、有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱
C、高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置
D、现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件
- 479、起重吊装工程是一项危险性较大的工作，对于起重吊装工程的说法不正确的是（ C ）。
- A、施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施
B、需要编制专项施工方案，并有安全验算结果
C、专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施 D、由专职安全管理人员进行现场监督
- 480、起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B ）圈。
- A、2 B、3
C、4 D、5
- 481、圆盘锯的（ A ）部位应安装保护挡板或防护罩。
- A、传动 B、开关
C、轴箱 D、启动
- 482、木工圆盘锯上的（ A ）必须设置防护罩。
- A、旋转锯片 B、开关 C、轴箱 D、电机

C、200mm D、250mm

497、人行斜道和运料斜道的脚手板上每隔（ C ）应设置一根防滑条。

A、200mm~250mm B、200mm~300mm

C、250mm ~ 300mm D、250mm ~ 350mm

498、满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时, 应在 (D) 设置连续水平剪刀撑。

A、横向 B、纵向

C、四周 D、顶部

499、满堂脚手架的高宽比不宜大于 (C)。

A、1 B、2

C、3 D、4

500、对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（ C ）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A、国家安全生产总局 B、国家质量监督总局

C、住房和城乡建设部 D、当地建设行政主管部门

501、附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（ D）。

A、绑接 B、搭接

C、扣件连接

502、易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（B）米。

A、10 B、15

C、20 D、25

503、根据高处作业分级（GB/T3608-2008）的规定，将高处作业分为 4 个级别，四级高处作业，是指（B）。

A、作业高度 20m 以上，坠落半径 5m 以内

B、作业高度 30m 以上，坠落半径 6m 以内

C、作业高度 35m 以上，坠落半径 7m 以内

D、作业高度 40m 以上，坠落半径 8m 以内

504、建筑行业的“五大伤害”事故不包含 (D)。

A、高处坠落 B、物体打击

C、机具伤害 D、中毒

505、建筑施工发生安全事故的原因不包括 (A)。

A、社会因素 B、物的因素

C、环境因素 D、管理因素

506、事故造成 2 人死亡，1.1 亿元直接经济损失的事故属于（D）。

A、一般事故 B、较大事故 C、重大事故 D、特别重大事故

507、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A、建设单位

C、监理单位

508、起重机主要受力钢结构, 因锈蚀使厚度尺寸减到原厚度的 () C 时, 应视为报废。

A、5% B、4‰ C、10% D、20%

509、起重机滑轮出现裂纹或缺损时, () A。

A、不准焊补使用 B、可以焊补使用

C、可以修复使用 D、不管它继续用

- 510、建筑施工起重机一般选用钢丝绳芯为（ C ）。
- A、石棉纤维 B、软钢丝 C、麻芯 D、棉芯
- 511、起重设备当幅度增大时，其额定起重量将（ B ）。
- A、增大 B、减少 C、不变 D、可大可小
- 512、在吊装各种物体时，多数采用（ A ）方式找重心。
- A、低位试吊 B、计算 C、找固定吊耳 D、任意吊
- 513、起重机当重物下降距就位点约（ C ）处时，必须采用慢速就位。
- A、2m B、3m C、1m D、5m
- 514、起重机吊装大型构件时，一定要在吊物上（ A ）。
- A、绑溜索 B、配平衡 C、捆绑牢 D、多吊点
- 515、起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与（ A ）处。
- A、设备的固定 B、卷筒缠绕
C、滑轮缠绕 D、钢丝绳接头
- 516、起重机械按规定应由（ C ）编制安拆施工方案。
- A、操作工 B、安拆工 C、产权单位 D、施工单位
- 517、风力达到（ C ）时，应停止塔机的安拆工作。
- A、6级 B、5级 C、4级 D、10级
- 518、起重机械以打反车来停车，齿轮将（ C ）。
- A、齿面磨损 B、齿面胶合
C、轮齿折断 D、齿面塑性变形
- 519、施工升降机做坠落试验时吊笼内应（ B ）。
- A、载人 B、载额定载荷 C、载人货 D、空车
- 520、施工升降机上安装的防坠安全器不论使用与否（ C ）年必须报废。
- A、3 B、4 C、5 D、1
- 521、施工升降机（ A ）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。
- A、6 B、10 C、12 D、10
- 522、高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C ）大风时，上述施工应停止作业。
- A、五级（含五级）以上 B、五级（不含五级）以上
C、六级（含六级）以上 D、六级（不含六级）以上
- 523、施工升降机的传动机构运行时正常温升不超过（ B ）。
- A、50℃ B、80℃ C、100℃ D、90℃
- 524、施工升降机装载和卸载时，吊笼门与登机平台边缘的水平距离不应大于（ C ）。
- A、100mm B、80mm C、50mm D、150mm
- 525、防坠安全器在正式投入运行使用后，至少每（ A ）个月做一次额定载荷坠落试验。
- A、3 B、8 C、10 D、12
- 526、高处作业吊篮安全锁在吊篮平台下滑速度大于（ B ）时动作。
- A、15m/min B、25m/min C、35m/min D、45m/min
- 527、对高处作业吊篮的摆臂式防倾斜安全锁，悬吊平台工作时纵向倾斜角度不大于（ B ）时，能自动锁住并停止运行。
- A、5° B、8° C、10° D、15°
- 528、高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（ D ）。
- A、1m B、1.5m C、2m D、0.8m
- 529、高处作业吊篮相邻安装间距最小（ B ）m。

- A、1 B、0.5 C、2 D、3
- 530、高处作业吊篮提升机构一般应配两套独立的制动器，每套均可对带有（ ）的悬吊平台制停。。
- A、90% B、125% C、100% D、110%
- 531、高处作业吊篮升降作业时，工作平台两端高差不得超过（ B ）。
- A、150 mm B、300~400 mm C、500 mm D、700 mm
- 532、高处作业吊篮上的（ B ）穿过安全锁起安全保护作用。
- A、工作钢丝绳 B、安全钢丝绳 C、尼龙绳 D、电缆
- 533、高处作业吊篮（ A ）当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时，能自动锁住安全钢丝绳。
- A、安全锁 B、电机 C、限位器 D、提升机
- 534、密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（ B ）。
- A、3S B、4S C、5S D、6S
- 535、楼梯口应设置（ B ）高度双层防护栏杆，栏杆底部应设置不小于 0.18m 的挡脚板。
- A、1 m B、1.2m C、1.5 m D、1.8 m
- 536、电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门，防护门下部应设置不低于（ D ）的挡脚板。
- A、0.1m B、0.12m C、0.15m D、0.18m
- 537、预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5 cm 和竖向洞口高度大于（ D ）必须进行防护。
- A、50cm B、60cm C、70cm D、80cm
- 538、安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（ C ）完成。
- A、施工作业人员 B、安全员 C、电工 D、施工人员
- 539、圆盘锯的锯料长度最短不应小于（ D ）。
- A、200mm B、300mm C、400mm D、500mm
- 540、木工刨料时，手应按在料面上，手指必须离开刨口（ C ）以上。
- A、20mm B、30mm C、40mm D、50mm
- 541、不符合搅拌机基本要求的是（ B ）。
- A、开关箱内设置 30mA·0.1S 的漏电保护器
- B、开关箱与控制箱水平距离不小于 5m
- C、搅拌机的外壳应按规定做保护接零
- D、搅拌机的各传动部位，应装置防护罩
- 542、施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（ C ）。
- A、钢筋切断机 B、钢筋弯曲机
- C、钢筋冷拉机 D、钢筋调直机
- 543、手持电动工具的绝缘电阻值，Ⅰ类工具应不低于 2MΩ，Ⅱ类工具应不低于（ D ）。
- A、4 MΩ B、5MΩ C、6 MΩ D、7 MΩ
- 544、潜水泵使用时，叶轮中心至水面距离在（ C ）之间。
- A、0.2 m B、0.2-0.3 m C、0.3-0.5m D、0.5m 以上
- 545、塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ D ）。
- A、培训合格上岗 B、任命上岗 C、考试合格上岗 D、专业培训，持证上岗
- 546、深度为 6m 的沟槽施工时，沟槽边（ B ）m 内禁止堆土。
- A、0.8 B、1 C、1.2 D、1.5
- 547、根据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009 施工方案应由（ B ）审批。
- A、施工单位技术负责人 B、项目技术负责人
- C、项目经理 D、施工单位法人

548、某下水道工程施工时，沟槽深度由 1.7-2.0m 修改为 4-4.5m，属于工程（ C ），应修改施工方案，重新审批后实施。

- A、一般变更 B、正常变更
C、重大变更 D、及时变更

549、施工现场内堆放物料时，应与围墙保持（ B ），防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。

- A、一定距离 B、安全距离 C、合理距离 D、正常距离

550、安装模板前，工程技术人员应以（ C ）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

- A、口头 B、口头或书面 C、书面 D、电话或短信

551、扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用（ C ）抽检，达到合格后方可承力使用。

- A、扳手 B、套筒扳手 C、扭矩扳手 D、测力计

552、GB9448《焊接与切割安全》规定：气瓶在储存时必须与可燃物、易燃液体隔离，并且远离容易引燃的材料(诸如木材、纸张、包装材料、油脂等)至少（ C ）m 以上，或用至少 1.6m 高的不可燃隔板隔离。

- A、4 B、5 C、6 D、7

553、气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（ A ）以上。

- A、5m B、6m C、7m D、10m

554、建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C ）组织验收。

- A、安装单位 B、使用单位 C、总承包单位 D、监理单位

555、（ A ）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

- A、县级以上地方人民政府建设主管部门
B、县级以上地方人民政府安全监督部门
C、县级以上地方人民政府质量技术监督部门
D、县级以上地方人民政府工商主管部门

556、《建筑起重机械安全监督管理规定》建筑起重机械在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督（ B ）。

- A、验收 B、检验合格 C、检测 D、抽查

557、SS 型人货两用施工升降机提升吊笼的钢丝绳不应少于（ B ）根，且相互独立。

- A、一 B、二 C、三 D、四

558、塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（ B ）。

- A、重新修复 B、报废 C、备用处理 D、降级使用

559、《建筑施工安全检查标准》规定电梯井内（ B ）设一道水平网。

- A、每隔一层不大于 6m B、每隔两层不大于 10m
C、每隔两层不大于 6m D、每隔一层不大于 10m

561、在预应力施工中，预应力的（ B ）必须符合设计规定。

- A、设计控制应力 B、张拉控制应力
C、施工控制应力 D、后张拉控制应力

570、回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

- A、电缆线不会被绞坏 B、旋转撞到周边障碍物 C、随风旋转 D、不能自动归位

571、塔机安装后，在无风的状态下，塔身轴线与水平面的垂直度应为塔身高度的（ A ）以内。

- A、4 ‰ B、1 ‰ C、4 ‰ D、1 ‰

572、《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A、安全帽 B、安全带 C、保暖外套 D、护目镜

573、《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，施工现场新安装或者停工（ A ）以上又重新使用的塔式起重机、龙门架（井字架）、整体提升脚手架等，在使用前必须组织由本企业的安全、施工等技术管理人员参加的检验，经检验合格后方可使用。

A、半年 B、一年 C、3个月 D、4个月

574、高层建筑施工超过 8 层以后，每隔（ B ）层宜设置临时厕所。

A、3 B、4 C、5 D、8

575、单排脚手架搭设高度不应超过（ C ）。

A、18m B、21m C、24m D、50m

576、满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B ）m；满堂脚手架施工层不得超过 1 层。

A、24 B、36 C、40 D、48

577、两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（ B ）管理协议。

A、工程合同 B、安全生产
C、总分包 D、专业承包

578、分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C ）。

A、材料员 B、施工员 C、安全员 D、质检员

579、高处作业吊篮内作业人员数量不能超过（ B ）人。

A、1 B、2 C、3 D、4

580、承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（ B ）。

A、柔性杆件 B、刚性杆件
C、纵向杆件 D、横向杆件

581、施工现场材料存放应采取（ A ）、防锈蚀、防雨措施。

A、防火 B、防盗 C、防雷 D、防汛

582、易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（ B ）措施。

A、防火 B、防雷 C、防盗 D、防汛

583、《建筑施工安全技术统一规范》规定：当基坑施工深度超过（ A ）米时，坑边应按照高处作业的要求设置临边防护。

A、2 B、2.5 C、1.5 D、1.8

585、《建筑施工安全技术统一规范》规定：施工用电设备数量在 5 台及以上，或用电设备容量在（ A ）kW 及以上时，应编制用电施工组织设计，并经企业技术负责人审核。

A、50 B、100 C、150 D、200

586、企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

A、指挥 B、作业 C、操作 D、命令

587、企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ C ）。

A、安全管理办法 B、安全措施
C、安全技术措施 D、安全制度

588、（ A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A、安全技术 B、安全技术措施
C、安全管理 D、安全管理措施

589、施工用电设备数量在 5 台及以上，或用电设备容量在 50kW 及以上时，应编制用电施

工组织设计，并经（ D ）审批。

- A、安全员 B、项目经理
C、企业安全负责人 D、企业技术负责人

590、除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

- A、塔式起重机 B、物料提升机
C、施工升降机 D、吊篮

591、工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（ C ）的，必须设置防护设施。

- A、600mm B、700mm C、800mm D、900mm

592、当需单根支模时，柱宽大于（ C ）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

- A、350mm B、400mm C、500mm D、600mm

593、支撑结构中悬臂长度不宜大于（ D ）。

- A、200mm B、300mm C、400mm D、500mm

594、可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于（ B ）。

- A、100mm B、150mm C、200mm D、250mm

595、《塔式起重机安全规程》GB5144—2006 规定：塔机金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地，接地电阻不大于（ ） Ω 。重复接地电阻不大于（ ） Ω 。（ B ）

- A、4； 4 B、4； 10 C、6； 10 D、10； 10

596、《塔式起重机安全规程》GB5144—2006 规定：塔顶高度大于（ A ）且高于周围建筑物的塔机，应在塔顶和臂架端部安装红色障碍指示灯，该指示灯的供电不应受停机的影响。

- A、30m B、35m C、40m D、50m

597、塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（ B ）内设置一个。

- A、5m B、10m C、15m D、20m

598、钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A ）。

- A、20% B、30% C、40% D、50%

599、移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B ）

- A、12m²； 2.5m B、10m²； 5m
C、12m²； 2.8m D、10m²； 2.8m

600、临边防护栏杆横杆长度大于（ B ）时，必须加设栏杆柱。

- A、1m B、2m C、3m D、4m

601、边长在（ D ）以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

- A、25cm B、50cm C、75cm D、150cm

602、立梯工作角度以（ D ）为宜。

- A、30°±5° B、45°±5°
C、60°±5° D、75°±5°

603、折梯使用时上部夹角以（ B ）为宜。

- A、15°-30° B、30°-45°
C、45°-60° D、60°-75°

604、浇筑离地（ B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

- A、1m B、2m C、3m D、4m

605、坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高（ B ）并加挂安全立网。

- A、1.2m B、1.5m C、1.8m D、2m

- 606、基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。
A、完成建筑物设计使用年限的 B、完成基坑支护使用功能的
C、完成基坑开挖的 D、完成建筑物结构封顶的
- 607、对采用水平内支撑的支撑式结构，当不同基坑侧壁的支护结构水平荷载、（ C ）等不对称时，应分别按相应的荷载及开挖状态进行支护结构计算分析。
A、基坑开挖顺序 B、基坑支护结构类型
C、基坑开挖深度 D、支护结构垂直结构荷载
- 608、对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不应大于（ C ）。
A、20m B、30m C、40m D、50m
- 609、道路沉降监测点的间距不宜大于（ B ）。
A、20m B、30m C、40m D、50m
- 610、当锚杆固结体的强度达到（ B ）或设计强度的 75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。
A、10MPa B、15MPa C、20MPa D、25MPa
- 611、基坑开挖时，坑边地面沉降监测点不少于（ B ）个。
A、2 B、3 C、4 D、5
- 612、高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（ B ）。
A、1m B、1.5m C、2m D、2.5m
- 613、在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（ B ）次。
A、一 B、二 C、三 D、四
- 614、高度在（ B ）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。
A、20 B、24 C、26 D、30
- 615、脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A ）。
A、100mm B、150mm C、200mm D、250mm
- 616、扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长（ B ）与立杆固定。
A、一跨 B、两跨 C、三跨 D、四跨
- 617、脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于（ C ）。
A、100mm B、150mm C、200mm D、250mm
- 618、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。
A、8 B、9 C、10 D、11
- 619、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工现场的大门和门柱应牢固美观，门柱高度不得低于（ C ）米，大门上应标有企业标识，门卫应统一着装，穿戴整齐。
A、2 B、2.5 C、2.8 D、3
- 620、基坑周边（ C ）范围内不宜设置集水坑。
A、3m B、4m C、5m D、6m
- 621、根据 JGJ59-2011 要求，施工现场应实行封闭式管理，围墙（围挡）高度不低于（ C ）。
A、1.5m B、2m C、2.5m D、3m
- 622、宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为（ A ）。
A、A 级 B、B 级 C、C 级 D、D 级
- 623、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定：停用（ B ）月以上或封存的机械，应认真做好停用或封存前的保养工作，并应采取预防风沙、雨淋、水泡、锈蚀等措施。

- A、15日 B、一个月 C、两个月 D、三个月
- 624、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)规定,两台推土机在同一地区作业时,前后距离最小应大于(C)米。
- A、6 B、7 C、8 D、9
- 625、施工升降机的防坠安全器应在标定期限内使用,标定期限不应超过() A。 A、一年 B、二年 C、三年 D、四年
- 626、施工升降机在使用中每隔(B)应进行一次额定载重量的坠落试验。
- A、2个月 B、3个月 C、6个月 D、一年
- 627、多塔作业时,处于低位的塔机(起重臂端部)与高位塔机之间距离不得小于(B)。
- A、1m B、2m C、3m D、4m
- 628、钢筋切断机切断短料时,手和切刀之间的距离应大于(B)。
- A、100mm B、150mm C、200mm D、250mm
- 629、在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于(C)。
- A、4Ω B、8Ω C、10Ω D、12Ω
- 630、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过(B)。
- A、2m B、3m C、4m D、5m
- 631、模板结构构件的受压构件长细比:支架立柱及桁架不应大于(D)。
- A、135 B、140 C、145 D、150
- 632、现浇钢筋混凝土梁、板,当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的(C)。
- A、1/1000~1/1000 B、1/1000~2/1000
- C、1/1000~3/1000 D、1/1000~4/1000
- 633、模板支架立柱接长必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接扣件不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于(C)。
- A、300mm B、400mm C、500mm D、600mm
- 34、根据《起重机械安全规程》中的规定,吊钩出现危险断面磨损达原尺寸的()、开口度比原尺寸增加()时,应报废。(A)
- A、10%; 15% B、10%; 10%
- C、20%; 15% D、10%; 20%
- 635、当起重量达到(C)的额定起重量时,起重量限制器起作用,自动切断起升动力电源,但允许机构作下降运动。
- A、90% B、100% C、110% D、120%
- 636、碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣,插入立杆的长度不得小于(C)。
- A、100mm B、120mm C、150mm D、180mm
- 637、碗扣式钢管脚手架搭设模板支撑架时,底层纵、横向水平杆作为扫地杆时,距地面高度应不大于(D)。
- A、200mm B、250mm C、300mm D、350mm
- 638、当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于24m时,每隔(C)应设置一组竖向通高斜杆。
- A、三跨 B、四跨 C、五跨 D、六跨
- 639、附着式升降脚手架架体结构高度不应大于(D)倍楼层高。
- A、2 B、3 C、4 D、5
- 640、附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应大于(A)。
- A、110m B、120m C、130m D、150m
- 641、附着式脚手架每一升降点不得少于(A)个防坠落装置。

A、1 B、2 C、3 D、4

642、可调底座和可调托座的调节螺杆直径不应小于（ ）mm，可调底座的调节螺杆伸出长度不应大于（ ）mm。 （ A ）

A、35； 200 B、35； 100 C、30； 200 D、30； 100

643、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（ B ）。

A、3mm B、2mm C、5mm D、4mm

644、门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于（ B ）。 A、100mm B、150mm
C、200mm D、250mm

645、门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件，连墙件垂直间距不大于建筑物层高，且不大于（ B ）。

A、3m B、4m C、5m D、6m

646、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C ）倍。

A、3 B、5 C、6 D、10

647、当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（ A ），并应采取防碰撞的安全措施。

A、专项方案 B、技术指导 C、安全技术 D、安装指导

648、吊索钢丝绳与物件的夹角宜为（ C ）。

A、15°-30° B、30°-45° C、45°-60° D、60°-75°

649、应急准备针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和（ B ）。

A、人员准备 B、物资准备 C、应急场所准备 D、应急车辆准备

650、生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A、单位主要负责人 B、安全工程师
C、安全总监 D、现场负责人

651、生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（ B ）和现场处置方案构成。

A、综合处置措施 B、专项应急预案
C、专项处置方案 D、分类应急预案

652、事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C ）。

A、信息发布 B、信息公开 C、信息传递 D、信息传达

653、（ A ）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A、应急预案 B、应急准备 C、应急响应 D、应急演练

654、（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A、应急预案 B、应急准备 C、应急响应 D、应急演练

655、（ C ）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

A、应急预案 B、应急准备 C、应急响应 D、应急演练

656、事故及事故险情信息报告主要包括：（ C ）、信息上报、信息传递。

A、信息发布 B、信息公开 C、信息接收与通报 D、信息传达

657、（ C ）是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A、安全 B、事故 C、隐患 D、危险

- 658、安全管理要逐步实现法制化、(A)、规范化、系统化。
A、标准化 B、制度化 C、现代化 D、信息化
- 659、危险度表示发生事故的危险程度，它是由 (C) 决定的。
A、发生事故的可能性与系统本质安全性
B、本质安全性与危险源性质
C、发生事故的可能性与发生事故的严重性
D、危险源的性质与发生事故的严重性
- 660、依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是 (D)。
A、危险性是对安全性的隶属度 B、安全是一个相对的概念
C、当危险性低于某种程度时，即为安全 D、没有发生伤亡事故就是安全
- 661、2008 年 10 月 30 日，福建省宁德市某项目施工现场发生一起施工升降机吊笼坠落事故，造成 12 人死亡，根据《安全生产事故报告和调查处理条例》该事故属于 (C)。
A、一般事故 B、较大事故 C、重大事故 D、特别重大事故
- 662、物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照 (D) 来区分的。
A、人的因素 B、物的因素
C、事故的后果 D、导致事故发生的原因
- 663、关于危险与安全，下列说法正确的是 (C)。
A、安全是相对的，危险是绝对的 B、安全是绝对的，危险是相对的
C、安全和危险都是相对的 D、安全和危险都是绝对的
- 664、为了解决“ (B) ”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。
A、管理因素 B、人的因素 C、环境因素 D、机器因素
- 665、无论是理论分析还是实践研究结果，都强调“ (A) ”这一要素在安全生产和事故预防中的重要性。
A、人 B、机 C、环境 D、管理
- 666、防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高 (B) 的安全水平。
A、职工 B、技术装备本身
C、各级领导 D、安全管理人员
- 667、人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的 (B)。
A、纪律 B、标准 C、制度 D、规章
- 668、管理者应该充分发挥管理机能中的 (D) 机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。
A、计划 B、指挥 C、协调 D、控制
- 669、(D) 是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。
A、事故预防 B、安全优先 C、安全第一 D、预防为主
- 670、预防原理是指在安全生产管理工作应该做到 (C)，通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。
A、以人为本 B、安全第一 C、预防为主 D、安全优先
- 671、根据事故致因理论，大多数事故是由于人的不安全行为与物的不安全状态在 (B) 的时间和空间相遇而发生的。
A、不同 B、相同 C、偶然 D、必然
- 672、在导致事故发生的三个因素中，直接原因是 (D)。

- A、人的不安全行为 B、物的不安全状态
C、管理因素 D、人的不安全行为和物的不安全状态

二、多选题（共 374 题）

1、根据《建筑法》的规定，有下列（ACDE）情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。

- A、需要临时占用规划批准范围以外场地的 B、法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形
C、可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的 D、需要临时停水、停电、中断道路交通的 E、需要进行爆破作业的

2、根据《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全（AB）。

- A、安全生产责任制度 B、群防群治制度 C、劳动安全生产教育培训制度 D、生产安全事故责任追究制度
E、生产安全事故报告制度

3、根据《安全生产法》的规定，生产经营单位有下列（ABCDE）行为之一的，责令限期改正。逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。

- A、未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的 B、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的 C、进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理的 D、未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的 E、特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的

4、根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责是（ABCD）。

- A、组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程 B、及时、如实报告安全生产事故 C、组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划 D、保证本单位安全生产投入的有效实施
E、提高安全生产技能

5、根据《安全生产法》的规定：生产经营单位不得将（ABC）发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

- A、生产经营项目 B、场所
C、设备 D、设施 E、工程内容

6、根据《安全生产法》的规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责是（ABCE）。

- A、组织或者参与本单位的安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况
B、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议
D、按照规定提取和使用安全生产费用
E、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

7、根据《安全生产法》的规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程执行“三同时”，“三同时”指的是（CD）。

- A、同时勘察 B、同时规划
C、同时设计 D、同时施工 E、同时投入生产和使用

8、安全生产规章制度是指（ABCD）制定并颁布的安全生产方面的具体工作制度。

- A、国家 B、行业主管部门
C、地方政府 D、事业单位 E、企业技术部门
- 9、安全生产责任制度的主要内容包括（ABCDE）。
- A、从事建筑活动主体的负责人制度 B、岗位人员的安全生产责任制度 C、安全生产监督部门的责任制度 D、生产经营单位的责任制度 E、从事建筑活动主体的职能机构的安全生产责任制度
- 10、生产经营单位应当对从业人员进行安全教育和培训，包括（BCD）的培训。
- A、取得专业技术资格证书 B、必要的安全生产知识 C、有关的安全生产规章制度 D、岗位的安全生产操作技能 E、专业学历教育
- 11、施工单位与劳务分包单位签订了安全生产管理协议，其协议内容应明确（BC）。
- A、各自应负责的安全生产管理范围 B、各自应尽的安全生产管理职责 C、各自应采取的安全措施 D、指定兼职安全生产管理人员进行磋商 E、双方的安全责任由总承包单位确定
- 12、生产经营单位的从业人员在安全生产方面有（ABCD）权利。
- A、从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议 B、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业 C、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所 D、因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求 E、参与重大伤亡事故的调查，分析原因，制定防范措施
- 13、下列对总承包单位和分包单位的安全生产责任制的叙述，（BCD）是错误的。
- A、工程项目实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B、总承包单位对施工现场的安全生产负总责，由于分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，仍由总承包单位承担主要责任 C、分包单位执行本单位的安全生产规章制度，可以不执行总承包单位的安全生产规章制度 D、施工现场分包单位发生生产安全事故，由分包单位负责统计上报 E、总承包单位和分包单位各自承担相应的安全生产责任，并对分包工程的安全生产承担连带责任
- 14、在施工安全管理过程中可能存在的违法行为包括（ABCD）。 A、在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案 B、任命未取得建造师资格的人员担任安全生产管理人员 C、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或查验不合格即投入使用的 D、委托不具有相应资质的单位承担整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 E、采用高于现行规定安全标准
- 15、按照建设部关于建筑施工企业安全生产管理机构设置的有关规定，下列（ABCD）属于安全生产管理机构的主要职责。
- A、落实国家有关安全生产法律法规和标准 B、编制并适时更新安全生产管理制度 C、组织开展全员安全教育培训 D、组织开展安全检查 E、组织编制专项施工方案
- 16、安全生产的目的包括（ABC）。
- A、防止和减少生产安全事故 B、保障人民群众生命和财产安全 C、促进经济社会持续健康发展 D、减少项目成本 E、加快项目进度
- 17、施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少（ABDE）、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
- A、粉尘 B、废气废水
C、木材 D、固体废弃物 E、噪声

18、建筑施工企业应当为施工现场（DE）人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤害事故提供保障，办理建筑意外伤害保险，支付保险费。

- A、建设单位
B、监理
C、全部
D、施工作业 E、管理

19、施工单位应当在（ABCDE）、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

- A、施工现场入口处
B、施工起重机械
C、临时用电设施
D、脚手架 E、基坑边沿

20、下列（ABCDE）单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产。

- A、建设单位
B、设计单位
C、施工单位
D、工程监理单位
E、其他与建设工程安全生产有关的单位

21、（CD）是制定《建设工程安全生产管理条例》的基本法律依据。

- A、《建设工程质量管理条例》
B、《标准化法》
C、《建筑法》
D、《安全生产法》
E、《招标投标法》

22、根据《建设法》的有关规定，施工单位主要负责人在安全生产方面的主要职责包括（BDE）。

- A、确保安全生产费用的有效使用
B、制定安全生产规章制度和操作规程
C、对所承担的建设工程施工进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录
D、保证本单位安全生产条件所需资金的投入
E、建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

23、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工项目经理的安全职责有（BCE）。

- A、应当制定安全生产规章制度
B、落实安全生产责任制
C、确保安全生产费用的有效使用
D、保证本单位安全生产条件所需资金的投入
E、及时、如实的汇报生产安全事故

24、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（ACDE）。

- A、由专人管理
B、堆放在特定位置
C、定期检查、维修和保养
D、建立相应的资料档案
E、按照国家规定及时报废

25、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（BCE）共同进行验收，验收合格方可使用。

- A、建设单位
B、分包单位
C、施工总承包单位
D、生产单位
E、出租单位

26、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的（ABCE）等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

- A、注册资本；
B、专业技术人员；
C、技术装备；
D、工程经验；
E、安全生产；

27、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位特种设备发生安全事故的，应当向（ACD）报告。

- A、安全生产监督管理部门
B、工会
C、建设行政主管部门
D、特种设备安全监督管理部门
E、安全协会

28、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（ACE）。

- A、生产（制造）许可证
B、设备履历书
C、产品使用说明书
D、产品构造图
E、产品合格证

29、制定《建设工程安全生产管理条例》的目的是（ABC）。

- A、加强建设工程安全生产监督管理
B、保障人民群众生命安全
C、保障人民群众财产

安全 D、保护施工单位利益不受侵害 E、保证建设单位利益

30、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,采用(ABCE)的建设工程,设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

A、新结构 B、新材料 C、特殊结构 D、特殊位置 E、新工艺

31、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,发生生产安全事故后,施工单位应当(BCD)。

A、只向公司报告 B、采取措施防止事故扩大 C、需要移动现场物品时,应当做出标记和书面记录,妥善保管有关证物 D、保护事故现场 E、等待救援

32、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,(CD)是正确的说法。

A、建设工程实行施工总承包的,由分包单位对施工现场的安全生产负总责 B、总承包单位和分包单位联合完成建设工程主体结构的施工 C、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任 D、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致安全事故的,由分包单位承担主要责任 E、建设工程专职安全生产管理人员的配备方法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门规定

33、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业的人员有(ABCD)。

A、垂直运输机械作业人员 B、起重机械安装拆卸工
C、爆破作业人员 D、起重信号工 E、钢筋工

34、从业人员在安全生产中的权力包括(ABCD)。

A、控告权 B、检举权
C、紧急避难权 D、请求赔偿权 E、处理权

35、从业人员在安全生产活动中的义务包括(AB)。

A、正确佩戴和使用劳动防护用品 B、掌握本岗位工作所需的安全生产知识 C、制定安全生产事故的处理程序 D、绝对服从作业指挥 E、发现事故隐患立即向新闻媒体披露

36、施工单位应该根据不同的(BCD)变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。

A、施工资金 B、周围环境
C、季节 D、气候 E、作业人员调整

37、施工作业人员应当严格遵守施工现场的(ABDE),正确使用安全防护用具,机械设备等。

A、规章制度 B、操作规程
C、不成熟经验 D、劳动纪律 E、强制性标准

38、施工现场的(BCD)必须由专人管理,定期进行检查、维修和保养,建立相应的资料档案,并按国家有关规定及时报废。

A、全部建筑材料 B、安全防护用具
C、机械设备 D、施工机具及配件 E、半成品

39、施工单位应当建立健全(AC),制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A、安全生产教育培训制度 B、生产组织机构
C、安全生产责任制度 D、质量检查制度 E、质量技术交底

40、施工单位对建设工程施工可能造成损害的(ABCE)等,应当采取专项防护措施。

A、毗邻建筑物 B、生态环境
C、构筑物 D、施工照明 E、地下管线

41、建设工程提供机械设备和配件的单位,应当按照安全施工的要求配备齐全有效的(BC)等安全设施和装置。

- A、零配件 B、保险装置
C、限位装置 D、节油装置 E、制造工艺
- 42、(ABCD) 是特种作业人员具备的条件。
A、年龄满 18 周岁
B、身体健康、无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷
C、初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识
D、符合相应工种作业特点需要的其他条件
E、参加企业制定的安全技术理论和实际操作考核合格
- 43、施工单位采购、租赁的安全防护用具，应当具有 (AB) 资料。
A、生产 (制造) 许可证 B、产品合格证
C、产品的有关图纸及技术资料 D、产品的技术性能、安全防护装置的说明
E、产品的发票
- 44、项目负责人的安全生产职责有 (ABCDE)。
A、认真贯彻企业制定的各项安全生产管理制度，把安全生产责任目标分解到岗，落实到人
B、严格执行安全生产考核指标和安全生产考核奖惩办法
C、严格执行专项施工方案和安全技术措施，并在工程施工作业前向有关管理人员及施工作业班组进行安全技术交底
D、定期或不定期组织安全生产检查，及时发现和消除事故隐患
E、及时如实按规定程序上报生产安全事故
- 45、专职安全生产管理人员的安全生产职责有 (ABCDE)。
A、认真执行安全生产的有关法律、法规、标准和企业制定的安全生产管理制度
B、参与制定、修改有关安全生产管理制度和操作规程 C、对安全生产进行现场监督检查，制止违章指挥和违章作业 D、建立、健全安全生产管理档案，定期进行统计分析 E、参与企业职工三级安全教育的培训和考试
- 46、加强社会监督与舆论监督要充分发挥 (ACE) 组织的作用，依法维护和落实企业职工对安全生产的参与权与监督权，鼓励职工监督、检举各类安全隐患，对举报者予以奖励。
A、工会 B、协会 C、共青团
D、街道办事处 E、妇联组织
- 47、依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向建设行政主管部门提供 (ABD) 材料。
A、企业法人营业执照 B、建筑施工企业安全生产许可证申请表 C、企业法人的身份证
D、申请安全许可证应当具备的相关文件 E、施工企业的资质证明
- 48、《建设工程安全生产管理条例》规定，(ACE) 等自升式架设设施达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得使用。
A、施工起重机械 B、混凝土输送泵 C、整体提升脚手架
D、混凝土搅拌机 E、整体提升模板
- 49、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，说法正确的有 (BCE)。
A、安全生产许可证的有效期为 5 年 B、未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动
C、建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证 D、企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期 E、企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件
- 50、国家对 (ABCDE) 实行安全生产许可制度。
A、矿山企业 B、建筑施工企业 C、危险化学品生产企业
D、烟花爆竹生产企业 E、民用爆破器材生产企业

- 51、企业申办安全生产许可证，应当具备的安全生产条件包括（ABCDE）。
- A、建立、健全安全生产责任制，制定完善的安全生产规章制度和操作规程 B、主要负责人和安全生产管理人员经考核合格 C、安全投入符合安全生产要求 D、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 E、从业人员经安全生产教育和培训合格
- 52、违反企业安全生产许可证条例，未取得安全生产许可证擅自进行生产的（ABCD）。
- A、责令停止生产 B、没收违法所得 C、并处10万元以上50万元以下的罚款 D、造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任 E、并处50万元以上的罚款
- 53、建筑施工企业安全管理机构的职责有（ABCD）。
- A、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况 B、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 C、组织或者参与本单位应急救援演练 D、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为 E、编制施工组织设计或施工方案
- 54、企业不再具备安全生产条件的应当（AC）安全生产许可证。
- A、暂扣 B、注销 C、吊销 D、撤销 E、无限延期
- 55、在安全生产许可证的使用、管理中，建筑施工企业在施工活动中出现（ABCE）问题应负法律责任。
- A、未取得安全生产许可证 B、转让或接受转让安全生产许可证 C、冒用安全生产许可证 D、安全生产许可证遗失，在公众媒体上声明作废 E、安全生产许可证期满后未办理延期继续使用
- 56、发生一般生产安全事故，暂扣安全生产许可证的时间的范围含（BCD）。
- A、20天 B、30天 C、40天 D、60天 E、70天
- 57、建筑施工企业不良记录的内容有（ABD）。
- A、发生生产安全死亡事故的 B、未经安全生产培训考核，未取得安全生产考核合格证书，擅自从事安全生产管理工作，情节严重的 C、被区县建设行政主管部门批评的 D、发生生产安全事故隐瞒不报、谎报，拖延报告或破坏事故现场，阻碍事故调查的 E、由于安全生产文明施工方面受到投诉的
- 58、职工有（ABCDE）情形之一的，应当认定为工伤。
- A、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 B、患职业病的 C、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 D、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 E、法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形
- 59、制定《生产安全事故报告和调查处理条例》是为了（ABCD）。
- A、规范生产安全事故的报告 B、规范生产安全事故的调查处理 C、落实生产安全事故责任追究制度 D、防止和减少生产安全事故制定 E、加强政府行政主管部门对安全生产事故报告和调查处理
- 60、违反国家规定（ACE）严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金，后果特别严重的处三年以上，七年以下有期徒刑并处罚金。
- A、排放有毒有害物质 B、库存有毒有害物质 C、倾倒有毒有害物质 D、运输有毒有害物质 E、焚烧有毒有害物质
- 61、申请领取施工许可证，应当具备（ABCD）条件。

A、已经办理建筑工程用地审批手续 B、在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证 C、有保证工程质量和安全的具体措施 D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料 E、具有安全生产许可证

62、建筑业从业人员平安卡分为 (ABDE)。

A、绿卡 B、黄卡
C、白卡 D、蓝卡 E、红卡

63、关于生产安全事故调查处理应遵守的原则,说法正确的是 (ACE)。

A、事故调查应该按照实事求是、尊重科学的原则 B、及时提出整改措施,并对事故责任者进行处罚 C、任何单位和个人不得阻挠和干涉事故的依法调查工作 D、个人有权对事故的调查保持沉默 E、生产经营单位发生安全生产事故,经调查确定为责任事故的,对有渎职行为的,追究法律责任

64、生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由安全生产监督管理部门依照 (ABDE) 规定处以罚款。

A、发生一般事故的,处上一年年收入百分之三十的罚款 B、发生较大事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款 C、发生重大事故的,处上一年年收入百分之五十的罚款 D、发生重大事故的,处上一年年收入百分之六十的罚款 E、发生特别重大事故的,处上一年年收入百分之八十的罚款

65、对暂扣安全生产许可证正确的选项有 (ACE)。

A、发生一般事故的,暂扣安全生产许可证 30 至 60 日 B、发生一般事故的,暂扣安全生产许可证 30 至 45 日 C、发生较大事故的,暂扣安全生产许可证 60 至 90 日 D、发生较大事故的,暂扣安全生产许可证 45 至 90 日 E、发生重大安全事故的,暂扣安全生产许可证 90 至 120 日

66、根据重庆市人民政府关于进一步落实企业安全生产主体责任的要求,通过开展落实企业安全生产主体责任行动,使国家有关法律法规赋予企业的安全生产责任,特别是企业在 (ABCE) 等共性“八个方面”和行业特殊要求的责任得到有效落实。

A、主体合法 B、安全投入
C、规章制度 D、工伤事故处理 E、宣传教育

67、通过对企业安全评级、实施分级管理、强化激励约束,促使企业加强基础管理做到 (ACD) 着力构建安全生产长效机制。

A、依法生产经营 B、严格处理工伤事故
C、维护员工权益 D、保障安全条件 E、落实应急救援

68、根据重庆市人民政府关于进一步落实企业安全生产主体责任的规定,企业安全生产状况分级有 (ABCD) 等级别。

A、A 级 (优良) B、B 级 (较好) C、C 级 (一般) D、D 级 (较差) E、E 级 (特别差)

69、国务院关于坚持科学发展、安全发展,促进安全生产形势持续稳定好转的意见 (国发 [2011]40 号),当前企业安全生产存在的主要问题有 (ABCD)。

A、非法、违法生产经营 B、安全责任不落实 C、防范措施不到位
D、监督管理不到位 E、城镇化建设发展迅猛

70、企业落实安全生产主体责任必须做到 (BCDE)。 A、建立和完善安全管理的相关资料 B、严格遵守和执行安全生产法律法规 C、严格执行规章制度和操作规程 D、建立和健全安全管理机构 E、保证安全设施、设备完好有效

71、建筑业从业人员平安卡的内容有 (ABCDE)。

A、培训记录 B、用工记录 C、技能等级 D、领薪信息 E、诚信记录

72、有（ABCDE）情况的工程项目不得评选市级安全文明工地。

A、发生一般或一般以上生产安全事故 B、受到县级以上建设行政主管部门行政处罚的 C、在不定期检查验收中被评选领导小组动态抽查认定为不合格的 D、未按规定时间上报工程形象进度或上报进度与实际进度不相符合导致验收程序无法实施的 E、使用国家、市级建设行政主管部门明令禁止使用和淘汰的技术、工艺、设备、设施的

73、下列（ABCD ）情况应当由有关部门按有关规定追究有关领导和直接责任者的责任，并给予必要的行政、经济处罚。

A、对事故隐瞒不报、谎报 B、对事故故意延迟报告 C、故意破坏事故现场
D、无正当理由拒绝接受调查 E、拒绝提供有关情况和资料

74、安全生产事故发生后为防止事故继续扩大，疏散人员以及疏通道路交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当（ABD）。

A、做出标志 B、绘制现场简图并做出书面记录 C、直接移动
D、妥善保存现场重要痕迹、物证 E、向事故发生单位直接下达处理通知

75、建筑施工企业易产生职业危害的工种有 (ABC)。

A、电焊工 B、油漆工 C、爆破工 D、钢筋工 E、防水工

76、安全组织管理措施包括 (ABCD)。

A、企业或者项目内部的控制方法 B、保证个人、安全员和班组顺利合作的方式 C、企业或者项目内部交流的方式 D、员工能力的培养 E、制定安全管理计划

77、施工单位应当在施工组织设计中编制（AB）等安全方案。

A、安全技术措施 B、施工现场临时用电方案 C、售楼方案
D、施工经济技术措施 E、作业材料选购方案

78、作业人员进入（BCD）前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

A、岗位
新的施工现场

B、新的岗位
E、作业区域

C、施工现场

D、

79、专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于（ BCDE）的，应当立即制止。

A、影响工程造价 B、违章指挥 C、违章操作
D、不戴安全帽 E、不参加安全培训的工人上岗作业

80、关于施工单位职工安全生产培训说法正确的是（ CDE）。

A、施工单位自主决定培训 B、培训制度无硬性规定 C、施工单位应当加强对职工的教育培训 D、施工单位应当建立、健全教育培训制度 E、未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业

81、施工作业前，项目技术负责人应当向施工（CE）作出详细的安全技术交底，并由交底人和被交底人签字确认。

A、施工队伍负责人 B、施工队伍安全员
C、现场管理人员 D、现场安全员 E、作业人员

82、为了确保安全生产，施工现场必须严格制止三违现象的发生，“三违”是指（ ABE）。

A、违章指挥 B、违章作业
C、野蛮施工 D、酒后作业 E、违反劳动纪律

83、有关施工单位采取的防止环境污染正确的措施是 (ACE)。

A、妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流 B、对于废弃的沥青和油毡，可以在施工现场焚烧 C、控制施工过程中的扬尘的办法可以洒水 D、对于产生的噪声，没有办法进行处理可以置之不理 E、使用密闭式的圈筒处理高空废弃物

84、编制专项方案内容中，施工安全保证措施包括（ ABDE）。

A、组织保障 B、技术措施 C、进度计划 D、应急预案 E、监测监控

85、专项方案论证会由施工单位组织召开，除 5 名以上专家参加以外，（ ABDE ）应派相关负责人参加。

A、建设单位 B、监理单位 C、劳务单位 D、勘察单位 E、设计单位

86、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有（ ABCD）行为之一的，责令限期改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。

A、未编制拆装方案、制定安全施工措施的 B、未由专业技术人员现场监督的 C、未出具自检合格证明或者出具虚假证明的 D、未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的 E、未进行防坠检测的

87、施工现场发生安全生产事故时，应立即启动救援预案，有序做好（ ABE ）等项救援工作。

A、积极抢救受伤人员和财产 B、保护好施工现场
C、不得停止施工作业 D、保持正常生产状态 E、按规定逐级上报

88、建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当（ ABCD）。

A、遵守有关安全生产的法规 B、遵守建筑行业安全规章 C、遵守建筑行业安全规程 D、不得违章指挥或者违章作业 E、可以适当饮酒

89、承包单位将承包的工程转包的，或者违反建筑法规定进行分包的（ ABD ）。

A、责令改正 B、没收违法所得，并处罚款 C、直接追究单位的刑事责任 D、可以责令停业整顿，降低资质等级 E、找关系、请客送礼

90、建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的（ ABC ）。

A、责令改正，处以罚款 B、情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书
C、造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失
D、直接追究单位的刑事责任 E、找关系、请客送礼

91、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当（ AB ）。

A、做出标志 B、绘制现场简图并做出书面记录
C、直接移动 D、等待处理 E、不做处理

92、《中华人民共和国安全生产法》规定我国安全生产管理机制是（ ABCDE ）。

A、单位负责 B、职工参与 C、政府监管 D、行业自律 E、社会监督

93、重大危险源应当登记建档，进行（ ABC ），并制定应急预案。

A、检测 B、评估 C、监控 D、检查 E、记录

94、单位主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ AB）。

A、安全生产知识 B、安全生产管理能力
C、操作技能 D、文化学历 E、体检证明

95、建筑施工现场安全生产达标等级分为优良、合格、不合格三个等级，（ BC ）是不合格标准的要求。

A、保证项目分值各分项均得分，且小计得分大于 40 分，汇总表得分在 70 分及以上 B、当汇总表得分不足 70 分时 C、当有一分项检查评分表为零时 D、保证项目得分小于 40 分，但汇总表得分在 80 分以上 E、当起重吊装或施工机具检查评分未得分，汇总表得分在 80 分及以上

A、查制度 B、查责任
C、查隐患 D、查措施 E、查预案

A、违章指挥 B、冒险作业
C、不执行施工计划 D、违章操作 E、不符质量标准

A、属国家明令淘汰或者禁止使用的 B、经检验达到安全技术标准规定的 C、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 D、没有完整安全技术档案的 E、没有齐全有效的安全保护装置的

A、拒绝权 B、知情权 C、紧急避险权
D、建议权 E、决策权

A、生产 B、储存 C、销售 D、使用 E、运输

A、建筑施工总承包特级资质的企业配备专职安全生产管理人员不少于 6 人 B、建筑施工专业承包一级资质的企业配备专职安全生产管理人员不少于 4 人 C、建筑施工劳务分包企业配备专职安全生产管理人员不少于 2 人 D、建筑施工总承包一级资质的企业配备专职安全生产管理人员不少于 4 人 E、建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构（以下简称分支机构）应依据实际生产情况配备不少于 2 人的专职安全生产管理人员

A、所在企业或工程项目存在违法违规行为，或本人未依法履行安全生产管理职责，被处罚或通报批评的 B、未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的 C、未按规定提出延期申请的 D、其所在工程项目发生过一般及以上等级生产安全责任事故的 E、建设单位认为有必要重新考核的其他行为。

A、所在企业发生过较大及以上等级生产安全责任事故或两起及以上一般生产安全责任事故的
B、所在企业存在违法违规行为，或本人未依法认真履行安全生产管理职责，被处罚或通报批评的
C、未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的
D、未按规定提出延期申请的
E、颁发管理机关认为有必要重新考核的其他行为

A、质量
度情况

A、安全责任到位 B、安全投入到位 C、安全培训到位
D、安全管理到位 E、应急救援到位 106、企业发生(A

A、企业依法终止的 B、企业安全生产许可证过期未申请延期的 C、因不可抗力导致行政许可无法实施的 D、企业有 1 人发生亡事故的 E、依法需要注销安全生产许可证的其

他情形

107、有（ABC）情形之一的建筑起重机械，使用登记机关不予使用登记并有权责令使用单位立即停止使用或者拆除。

A、未经检验检测或者经检验检测不合格的 B、未经安装验收或者经安装验收不合格的 C、属国家和地方明令淘汰或者禁止使用的 D、设备无租赁合同 E、安全防护装置不齐全的

108、生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的（ABCDE）。

A、责任人员 B、考核标准 C、考核时间 D、考核人员 E、责任范围

109、生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照规定处以罚款；（BCE）是正确的说法。

A、发生一般事故的，处上一年年收入百分之二十的罚款 B、发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款 C、发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款 D、发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之七十的罚款 E、发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款

110、施工中发生事故时，建筑施工企业应当（BD）。

A、立即展开事故调查 B、立即采取有效措施减少人员伤亡和事故损失 C、立即对事故责任人做出处理 D、及时、如实向有关部门报告 E、在控制事故扩大后再上报有关部门

111、安全生产费用的专款专用是指施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用应当用于（ABC）。

A、施工安全防护用具的采购和更新 B、安全施工措施的落实 C、安全生产条件的改善 D、职工安全生产事故的赔偿 E、安全生产事故的调查

112、（CD）是正确的说法。

A、只有施工单位采购的施工机械才需要生产许可证，租赁的机械设备则不需要生产许可证 B、施工起重机械可以由施工单位自行拆装 C、特种作业人员需要取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业 D、施工单位的项目负责人应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职 E、只有新工人才需要进行安全教育培训，其他的工人不需要进行安全教育培训

113、根据《建设工程安全生产管理条例》，（ABCD）是符合施工总承包单位与分包单位安全责任划分的规定。

A、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B、总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工 C、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任 D、分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理 E、分包单位不服从管理导致生产安全事故的由分包单位承担全部责任

114、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产知识考核内容主要包括建筑施工安全的（ABCD）。

A、法律法规 B 规章制度 C、标准规范 D、管理基本理论 E、生产安全事故的防范及调查报告

115、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业申请安全生产许可证时，（ABC）材料应当向建设主管部门提供。

A、建筑施工企业安全生产许可证申请表 B、企业法人营业执照 C、健全安全生产责任制，完备的安全生产规章制度和操作规程 D、依法签订的施工承包合同 E、建筑施工许可证

116、《重庆市建设工程安全生产管理办法》中规定，出租施工起重机械、吊篮、钢管及扣件等机械、设备及构配件的租赁单位，应当保证出租的产品符合行业规范和要求，在签订租赁协议时，应当出具真实有效的（AC）。

A、产品合格证 B、安全生产许可证 C、检测合格证明 D、资质证书 E、维修保养说明书

117、《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中，(ABCDE)属于个人劳动保护用品。

A、安全帽 B、防护眼镜 C、安全带 D、防护手套 E、安全鞋

118、施工现场安全管理评价应对企业所属施工现场安全状况的考核，其内容应包括(ABCDE)保险等6个评定项目。

A、施工现场安全达标 B、安全文明资金保障

C、资质和资格管理 D、生产安全事故控制 E、设备设施工艺选用

119、施工企业应按规定提取安全生产所需的费用。安全生产费用应包括(ABCD)等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用。

A、安全技术措施 B、安全教育培训 C、劳动保护

D、应急准备 E、企业文化

120、总承包单位配备项目专职安全生产管理人员数，(ABCE)符合要求。

A、1万平方米及以下的工程不少于1人 B、1万平方米至5万平方米的工程不少于2人 C、5万平方米以上的工程不少于3人，应当按专业配备专职安全生产管理人员 D、五千万至一亿元的工程不少于1人 E、一亿元以上的工程不少于3人

121、施工企业应自行设计或优先选用(ACD)的安全防护措施。

A、标准化 B、统一化 C、定型化 D、工具化 E、国家规定

122、施工企业生产安全事故管理应包括(ABDE)等工作内容。

A、报告、调查 B、处理、记录 C、教育、培训

D、统计 E、分析改进

123、《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》中规定，(ACDE)人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的是。

A、垂直运输机械作业人员 B、抹灰工 C、登高架设操作人员 D、起重信号工 E、安装拆卸人员

124、《建筑起重机械备案登记办法》中规定，产权单位在办理备案手续时，应当向设备备案机关提交(ABCDE)资料。

A、产权单位法人营业执照副本 B、特种设备制造许可证 C、产品合格证 D、监督检验证明 E、建筑起重机械设备购销合同、发票或相应有效凭证

125、施工作业人员有(ABCE)行为之一的，对施工单位处200元以上1000元以下的罚款。

A、使用破损的用电防护设施、违章使用用电设备 B、未设置临边洞口防护设施 C、未正确使用安全防护用品 D、签署虚假技术文件 E、吊运物体无人指挥

126、事故风险分析主要包括(ABCDE)。

A、事故类型 B、事故发生的区域、地点或装置的名称 C、事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 D、事故前可能出现的征兆 E、事故可能引发的次生、衍生事故

127、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位及其有关人员有(ABC)行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、谎报或者瞒报事故的 B、伪造或者故意破坏事故现场的 C、拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的 D、在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的 E、在事故调查处理期间擅离职守的

128、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照（ABE）规定处以罚款。

A、发生一般事故的，处上一年年收入 30%的罚款 B、发生较大事故的，处上一年年收入 40%的罚款 C、发生较大事故的，处上一年年收入 50%的罚款 D、发生重大事故的，处上一年年收入 70%的罚款 E、发生特别重大事故的，处上一年年收入 80%的罚款

129、（ABCD）属于《施工企业安全生产评价标准》规定的施工企业安全生产条件单项评价的内容。

A、安全生产管理制度 B、资质、机构与人员管理 C、安全技术管理 D、设备与设施管理 E、文明施工管理

130、安全生产管理评价的内容应包括安全生产责任制度、（ABCDE）等评定项目。

A、安全文明资金保障制度 B、安全教育培训制度 C、安全检查及隐患排查制度 D、生产安全事故报告处理制度 E、安全生产应急救援制度

131、按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，一次扣除 12 分的有（AB）。

A、发生质量安全事故后故意破坏事故现场或未开展应急救援的 B、执业资格证书或安全生产考核合格证书过期仍担任项目经理的 C、违反规定同时在两个或两个以上工程项目上担任项目经理的 D、挪用安全生产费用的 E、未按规定组织做好隐蔽工程验收的

132、按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，一次扣除 6 分的有（ABC）。

A、篡改或者伪造检测报告的 B、参加分部工程验收，或未参加单位工程和工程竣工验收的 C、危险性较大分部分项工程施工期间未在现场带班的 D、特种作业人员无证上岗作业的 E、未落实质量安全责任制的

133、按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，一次扣除 3 分的有（ABCDE）。

A、未按规定组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验的 B、作业人员未经质量安全教育上岗作业的 C、挪用安全生产费用的 D、现场作业人员未配备安全防护用具上岗作业的 E、未按规定组织做好隐蔽工程验收的

134、建设工程施工安全管理坚持（ACD）的方针。

A、安全第一 B、防消结合 C、综合治理 D、预防为主 E、责任到位

135、建筑施工企业的“安管人员”包括（ABCE）。

A、企业主要负责人 B、项目负责人 C、专职安全人员
D、项目施工员 E、企业安全生产管理机构的人员

136、建筑施工企业的主要负责人的安全责任包括（ACDE）。

A、建立健全企业安全生产管理体系 B、明确项目管理人员安全职责 C、设置安全生产管理机构 D、保证安全生产投入 E、督促检查本企业安全生产工作

137、建筑施工企业的项目负责人的安全生产管理职责包括（BCDE）。

A、建立健全企业安全生产管理体系 B、明确项目管理人员安全职责 C、确保项目安全生产费用有效使用 D、监控危险性较大分部分项工程 E、落实安全生产管理制度

138、建筑施工企业有（ACE）行为导致不具备安全生产条件的，应当依法暂扣或者吊销安全生产许可证。

A、“安管人员”未取得安全生产考核合格证书的 B、未按规定如实将考核情况记入安全生产教育培训档案 C、未按规定设立安全生产管理机构的 D、不依法履行监督管理职责 E、未按规定配备专职安全生产管理人员的

139、专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向（BD）报告。

A、项目技术人员 B、项目负责人 C、企业法人 D、安全生产管理机构 E、政府监督机构

- 140、按照有关规定, (ABCD) 属于安全生产管理机构的主要职责。
A、落实国家有关安全生产法律法规和标准 B、编制并适时更新安全生产管理制度 C、组织开展全员安全教育培训 D、组织开展安全检查 E、组织编制专项施工方案
- 141、对于安全生产许可证的说法, 正确的有 (BCE)。
A、安全生产许可证的有效期为 5 年 B、未取得安全生产许可证的企业, 不得从事建筑施工活动 C、建设行政主管部门在办理施工许可证时, 必须审查安全生产许可证 D、企业未发生死亡事故的, 许可证有效期届满时自动延期 E、企业未发生死亡事故的, 许可证有效期届满时, 经原办证机关同意, 可延期
- 142、取得安全生产许可证必须具备的条件有 (AB)。
A、特种作业人员经考核合格 B、职工参加了工伤保险 C、通过了职业安全卫生管理体系认证 D、依法进行了安全评价 E、已办理安全监督手续
- 143、建筑施工企业 (AB) 的, 应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机给予以注销。
A、破产、倒闭 B、被依法撤销 C、地址变更 D、法定代表人变更 E、转让安全生产许可证
- 144、《安全生产法》把安全投入作为必备的安全保障条件之一, 要求生产经营单位应当具备的安全投入, 由 (ABC) 予以保证。
A、生产经营单位的决策机构 B、生产经营单位的主要负责人 C、个人经营的投资人 D、安全生产监督管理部门 E、生产经营单位的财务部门
- 145、根据《安全生产法》的规定, 从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的 (ABCD)。
A、危险因素 B、生产经营计划 C、事故应急措施
D、防范措施 E、环境保护政策
- 146、依据《安全生产法》的规定, 安全设备的设计、制造、安装、使用、(ACD) 和报废, 应当符合国家标准或者行业标准。
A、检测 B、保养 C、维修 D、改造 E、处置
- 147、电焊工、气割工应配备 (ABCDE)。
A、阻燃防护服 B、绝缘鞋 C、鞋盖 D、电焊手套 E、焊接防护面罩
- 148、施工企业或工程项目部从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素, 应当立即向 (CD) 报告; 接到报告的人员应当及时处理。
A、建设安全监察机构 B、地方政府 C、现场安全生产管理人员 D、本单位负责人 E、劳务管理人员
- 149、工程项目部应制定以 (ABD) 为主要内容的安全生产管理目标。
A、伤亡事故控制 B、现场安全达标 C、计划进度保证
D、文明施工 E、消防安全
- 150、《建设工程安全生产管理条例》的规定, 施工单位应当将施工现场的 (ACD) 分开设置, 并保持安全距离。
A、办公区 B、备料区 C、生活区 D、作业区 E、材料区
- 151、《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位的 (ACE) 应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
A、主要负责人 B、技术负责人 C、项目负责人
D、项目施工员 E、专职安全生产管理人员
- 152、《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位在采用 (BCDE) 时, 应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
A、新原料 B、新材料 C、新工艺 D、新设备 E、新技术

153、《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位在使用（ACD）等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

A、施工起重机械 B、混凝土输送泵 C、整体提升脚手架 D、整体提升模板 E、混凝土搅拌机

154、建筑施工企业应当遵循有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种（ABCDE）、振动对环境的污染和危害的措施。A、废气 B、废水 C、粉尘 D、噪声 E、固体废物

155、根据《特种设备安全法》规定，（ABD）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

A、特种设备安全管理人员 B、检测人员 C、操作人员
D、作业人员 E、维保人员

156、未取得安全生产许可证擅自进行生产的（ACE）；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、责令停止生产 B、处5万元以上10万元以下
C、没收违法所得 D、处2万元以上10万元以下 E、处10万元以上50万元以下

157、事故发生单位主要负责人（ABC），处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、不立即组织事故抢救的 B、迟报或者漏报事故的 C、在事故调查处理期间擅离职守的 D、在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的 E、伪造或者故意破坏事故现场的

158、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但（ABD）的除外。

A、抢修、抢险作业 B、因生产工艺上要求
C、模板施工 D、特殊需要必须连续作业 E、混泥土施工

159、建筑施工企业安全生产标准化考评办法分为（AB）。

A、企业考评 B、项目考评 C、业主考评
D、监理考评 E、政府考评

160、施工企业安全生产评价的内容有（ABDE）。

A、安全生产管理 B、安全技术管理 C、施工现场安全管理
D、设备和设施管理 E、企业市场行为管理

161、施工企业安全生产评价对施工企业安全生产考核评定等级的评定分为（BCE）。

A、优良 B、合格 C、基本合格
D、基本不合格 E、不合格

162、建筑施工企业综合评价的内容有（ABCD）。

A、建筑施工企业市场行为综合评价标准 B、建筑施工企业质量安全管理评价标准
C、建筑施工工程安全文明管理评价标准及评价手册 D、建筑施工企业合同履行管理评价标准及评价手册 E、建筑施工企业消防管理评价标准

163、安全技术管理评价应为企业安全技术管理工作的考核，其内容应包括施工组织设计（BCDE）等评定项目。

A、专项培训 B、安全技术交底 C、法规、标准和操作规程配置
D、专项施工方案（措施） E、危险源控制

164、未建立对危险性较大的分部分项工程（ABC）专项施工方案制度的，应扣分。

A、编写 B、审核 C、批准 D、修订 E、作废

165、建筑施工企业新上岗操作工人必须进行岗前教育培训，教育培训应包括（ABCDE）内容。

A、安全生产法律法规和规章制度 B、安全操作规程 C、针对性的安全防范措施 D、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律产生的后果 E、预防、减少安全风险以及紧急情况下应急救援的基本措施

166、安全教育和培训的类型应包括（ABCD）。

A、岗前教育 B、日常教育 C、年度继续教育
D、各类证书的初审、复审培训 E、三级教育

167、从事焊接作业的施工人员应配备防止（BCD）的劳动防护用品。

A、中毒 B、触电 C、灼伤 D、强光伤害 E、噪声

168、建筑施工企业应建立健全劳动防护用品（ABCDE）、更换、报废管理制度。

A、购买 B、验收 C、保管 D、发放 E、使用

169、变换工种或采用（ABCD）施工时应进行安全教育。

A、新技术 B、新工艺 C、新设备 D、新材料 E、新工具

170、安全技术管理评价应为企业安全技术管理工作的考核，其内容应包括施工组织设计（BCDE）等评定项目。

A、专项培训 B、安全技术交底 C、法规、标准和操作规程配置
D、专项施工方案（措施） E、危险源控制

171、根据 JGJ59-2011 规定，施工现场安全管理一般项目包括（BCDE）。

A、班前安全活动 B、持证上岗 C、安全标志
D、生产安全事故处理 E、分包单位安全管理

172、总包单位应对承揽的分包单位进行（ABD）审查。

A、资质 B、安全生产许可证 C、人员数量
D、相关人员安全生产资格 E、相关人员技术水平

173、专项施工方案编制应当包括（ABCDE）内容。

A、工程概况：危险性较大的分部分项工程概况，施工平面布置，施工要求和技术保证条件
B、编制依据：相关法律法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）施工组织设计
C、施工计划：包括进度、材料及设备计划 D、施工工艺技术、技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收
E、施工安全保证措施，组织保障、技术措施、应急预案监测、监控等
174、《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》中规定，专项方案的内容包括（ABCE）。

A、工程概况 B、编制依据 C、施工计划
D、施工承包合同 E、施工工艺技术

175、按《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，（ABCDE）是属于专家论证会当中施工单位参会人员。

A、施工单位分管安全的负责人 B、技术负责人 C、项目负责人
D、项目专职安全管理人员 E、专项方案编制人员

176、危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制应当包括（ABCD）内容。

A、工程概况 B、编制依据 C、施工工艺技术
D、施工安全保证措施 E、文明施工措施

177、《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在（ACDE）等危险部位，设置明显的安全警示标志。

A、施工现场入口处 B、分岔路口 C、出入通道口
D、电梯井口 E、基坑边沿

178、《建设工程安全生产管理条例》的规定，对（ABDE）达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师

师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A、模板工程 B、起重吊装工程 C、混凝土工程
D 脚手架工程 E、基坑支护与降水工程

179、《建设工程安全生产管理条例》的规定，必须按照国家有关规定，经过专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗的人员有（ABCD）。

A、焊接切割人员 B、架子工 C、爆破作业人员
D、起重信号工 E、钢筋工

180、企业对分包单位的安全生产应符合下列要求（ABCDE）。

A、选择合法的分包（供）单位 B、与分包（供）单位签订安全协议 C、对分包（供）单位施工过程的安全生产实施检查和考核 D、及时清退不符合安全生产要求的分包（供）单位 E、分包工程竣工后对分包（供）单位安全生产能力进行评价

181、工程项目开工前，工程项目部应根据施工特征，组织编制项目安全技术措施和专项施工方案，包括应急预案，并按规定（ABCDE）。

A、审批 B、论证 C、交底 D、验收 E、检查

182、工地在防火方面应建立（ACE）。

A、消防管理制度 B、应急救援预案 C、动火审批制度 D、安全教育制度 E、易燃易爆物品的管理办法

183、对（ABCDE）、施工机械及各种安全防护设施，在施工现场安装后，应按规定进行检查验收。

A、起重机 B、脚手架 C、高支模 D、施工用电 E、垂直运输设备

184、建筑工地食堂不得采购和使用《食品安全法》禁止生产经营的食品，减少加工制作高风险品，重点严查（ABCD）的进货渠道和索证索票情况。

A、食用油脂 B、散装食品 C、一次性餐盒 D、一次性筷子 E、抽油烟机

185、施工中发生安全事故时，对事故处理必须做到（ACDE）。

A、事故原因分析不清不放过 B、未取得安全许可证不放过 C、没有整改防范措施不放过 D、事故责任人和从业人员未受到教育不放过 E、事故有关责任人未受到处理不放过

186、安全检查中发现的各类问题和安全隐患、事故苗头要采取（ABCE）原则，及时解决问题，清除事故隐患。

A、定人员 B、定时间 C、定经费 D、定责任 E、定措施

187、按照建设部的有关规定，（ABDE）工程必须编制安全专项施工方案。

A、开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程 B、基坑虽未超过 5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的工程 C、高度超过 20m 的落地式钢管脚手架工程 D、起重吊装工程 E、采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程

188、超过一定规模危险性较大的分部分项工程有（ABCD）。

A、模板支撑高度 8m 及以上以上搭设跨度 18m 及以上施工总荷载 15KN/m² 及以上，集中荷载 20KN/m 及以上 B、搭设高度 50m 及以上落地式钢管脚手架 C、可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆、除工程 D、开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程 E、新型及异型脚手架工程

189、根据有关规定，对（ABCE）工程应经由 5 名以上专家组成的专家组进行专家评审，并按批准的专项施工方案进行施工。

A、开挖深度超过 5 米（含 5 米）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

B、混凝土模板支撑工程，搭设高度超过 8 米及以上

C、搭设高度 50 米及以上落地式钢管脚手架工程

D、可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程

E、搭设高度 20 米以下的悬挑式钢管脚手架工程

190、根据《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》的规定，施工现场进出口必须设置（ ABCD）等车辆冲洗设施。

A、洗车池 B、冲洗槽 C、沉砂井 D、排水沟 E、排污井

191、职工宿舍必须符合（ ABCDE）等的要求。

A、安全 B、卫生 C、通风 D、采光 E、防火

192、施工现场的进口处一侧应设置明显、整齐的五牌二图，即：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌（ ACE ）。

A、文明施工牌 B、管理人员名单及监督电话牌

C、施工现场总平面图 D、结构图 E、建筑物效果图

193、安装塔吊的单位应具有相应的专业承包资质，单独具有（ ABDE ）资质的单位不能进行塔吊安装。

A、房建施工总承包 B、机电设备安装专业承包

C、起重设备安装工程专业承包 D、电梯安装工程专业承包 E、桥梁施工总承包

194、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工单位应做好（ BD）记录。

A、安装 B、日常维修 C、拆除 D、保养 E、测试

195、起重机械安装单位应当履行（ ABD ）安全职责。

A、编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案 B、制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案 C、组织验收 D、组织安装安全施工技术交底并签字确认 E、监督起重机械作业

196、施工现场的围挡要做到（ ABCD ）。

A、稳定 B、整洁 C、美观

D、坚固 E、透空绿化

197、文明施工检查评定保证项目包括：现场围挡、（ ABCDE ）。

A、封闭管理 B、施工场地 C、材料管理

D、现场办公与住宿 E、现场防火

198、施工现场材料存放应采取（ ABE）措施。

A、防火 B、防锈蚀 C、防雷 D、防汛 E、防雨

199、安全检查中，按照“五到位”的原则，即：（ ABCD）进行整改。

A、整改措施 B、时间 C、经费 D、责任 E、合同。

200、安全技术交底按（ ABC）分部分项进行。

A、施工工序 B、施工部位 C、施工栋号 D、施工质量 E、施工进度

201、安全检查的主要内容有（ ABCDE ）。

A、安全生产责任制 B、安全技术交底 C、安全设施

D、操作行为 E、安全记录

202、施工项目在编制专项施工方案时，应当根据（ ABCDE ）编制施工组织中的安全技术措施。

A、工程特点 B、施工工艺 C、施工机具 D、作业条件 E、人员的技术素质。

203、施工现场应设置（ ABCDE ）。

A、总平面布置图 B、安全生产制度 C、消防保卫制度

D、环境保护制度 E、文明施工制度

204、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案专家论证的主要内容有（ ACD ）。

A、专项方案是否有针对性，内容是否完整可行，图说深度是否满足施工需要

- B、现场机械设备是否能满足施工安全要求
C、专项方案、计算书和验算依据是否符合有关标准规范
D、安全施工的基本条件是否满足现场实际情况
E、专项施工方案中是否编制了生产安全事故应急预案

205、单排脚手架不适用于（ ABDE）情况。

- A、墙体厚度小于或等于 180mm B、建筑物高度超过 24m C、现浇结构混凝土强度等级低于 C20 D、砌筑砂浆强度等级小于或等于 M2.5 的砖墙 E、空斗砖墙，加气块墙等轻质墙体

206、落地式脚手架的正确搭设要求有（ ABDE）。

- A、基础上部应安放立杆垫板，高出基础应大于 50mm；当使用木垫板时必须增设金属底座
B、纵向水平杆搭接长度不应小于 1m，应等间距设置 3 个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于 100mm C、纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于 4 跨 D、纵向水平杆各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的 1/3
E、作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的 1/2

207、关于落地式脚手架的剪刀撑搭设要求正确的有（ ACDE ）。

- A、剪刀撑的搭设宽度不应小于 4 跨且不小于 6m，剪刀撑跨越立杆最多不大于 6 跨 B、高度在 24m 以上的单、双排脚手架均须在外侧立面的两端设置一道剪刀撑，并由底至顶连续设置，中间每道剪刀撑的净距不应大于 15m C、剪刀撑斜杆应采用搭接，严禁采用对接；搭接长度应不小于 1m，采用不少于 2 个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于 100mm D、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于 150mm E、一字型、开口型双排脚手架的两端及中间每隔 6 跨必须设置横向斜撑，横向斜撑应在同一节间由底至顶层呈之字形连续布置

208、落地式脚手架连墙件的设置正确的有（ ABCE ）。

- A、靠近主节点设置，偏离主节点距离不应大于 300mm B、一字型、开口型双排脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于 4m C、连墙杆必须与建筑结构部位连接，以确保承载能力 D、对于高度超过 50 米的双排脚手架，连墙件设置的最大为竖向间距为 3 米 E、对高度在 24m 以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

209、附着式升降脚手架的主要形式有（ ABCE）。

- A、导轨式 B、主套架式 C、悬挑式
D、自升式 E、吊拉式

210、关于脚手架工程表述正确的有（ ACE ）。

- A、登高架设作业人员须取得特种操作资格证书后，方可上岗 B、登高架设作业人员经过企业的安全教育培训合格后，即可上岗 C、脚手架工程应编制专项施工方案，并附具安全验算 D、脚手架工程的施工方案必须经专家论证 E、脚手架工程的施工方案经总监理工程师签字后方可实施

211、扣件式钢管模板支架立杆底部通常应设置（ AB ）。

- A、底座 B、通常木垫板（板长大于 2 个立杆间距）板厚不小于 50mm C、混凝土底板 D、钢柱脚 E、素土

212、脚手架连墙件的间距除应满足计算要求外，还应满足（ AC ）。

- A、脚手架高度不大于 50m 时，竖向不大于 3 步距，横向不大于 3 跨距 B、脚手架高度不大于 50m 时，竖向不大于 4 步距，横向不大于 4 跨距 C、脚手架高度大于 50m 时，竖

向不大于 2 步距, 横向不大于 3 跨距 D、脚手架高度大于 50m 时, 竖向不大于 2 步距, 横向不大于 4 跨距 E、脚手架高度不大于 50m 时, 竖向不大于 5 步距, 横向不大于 5 跨距 213、脚手架底部的构造要求是 (ABD)。

A、每根立杆底端应设底座或垫板, 且应设纵向、横向扫地杆 B、纵向扫地杆距底座上皮不大于 200mm, 并采用直角扣件与立杆固定 C、纵向扫地杆距底座上皮不大于 1000mm, 并采用直角扣件与立杆固定 D、横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上 E、横向扫地杆设在距底面上 0.8m 处

214、连墙件设置要求有 (ACD)。 A、偏离主节点的距离不应大于 300mm B、偏离主节点的距离不应大于 600mm C、宜靠近主节点设置 D、应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置 E、应在脚手架底层第二步纵向水平杆处开始设置

215、脚手架纵向水平杆 (大横杆) 的接头可以搭接或对接。搭接时有 (ABD) 具体要求。 A、搭接长度不应小于 1m B、应等间距设置 3 个旋转扣件固定 C、端部扣件盖板边缘至搭接杆端的距离不应小于 500mm D、端部扣件盖板边缘至搭接杆端的距离不应小于 100mm E、搭接长度应为 0.5m

216、符合横向斜撑设置的规定是 (ABC)。

A、一字型、开口型双排脚手架的两端必须设置横向斜撑 B、高度 24m 以上的封闭型双排架除在拐角处设置外, 中间应每隔 6 跨设置一道 C、高度在 24m 以下的封闭型双排架可不设置 D、高度在 24m 以下的封闭型双排架应在拐角处设置 E、高度在 24m 以上的封闭型双排架仅需要在拐角处设置

217、在脚手架使用期间, 严禁拆除 (ACD)。

A、主节点处的纵向横向水平杆 B、非施工层上, 非主节点处的横向水平杆 C、连墙件 D、纵横向扫地杆 E、非作业层上的走道板

218、脚手架纵向水平杆的对接接头应交错布置, 具体要求是 (ABD)。

A、两个相邻接头不宜设在同步、同跨内 B、各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的 1/3 C、各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的 1/2 D、不同步、不同跨的两相邻接头水平向错开距离不应小于 500mm E、不同步、不同跨的两相邻接头水平向可在同一个平面上

219、脚手架作业层上的栏杆及挡脚板的设置要求是 (ABD)。

A、栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧 B、上栏杆上皮高度应为 1.2m C、挡脚板高度不应小于 120mm D、挡脚板高度不应小于 180mm E、可以不设挡脚板

220、脚手架钢管的要求有 (ABCE)。

A、材料必须符合 Q235A 级钢的规定 B、一般采用 $\Phi 48.3\text{mm}$, 壁厚 3.6mm 的焊接钢管 C、不同直径的钢管不得混用 D、如需搭设隔离防护棚, 钢管可与木杆混用 E、每根钢管长度不宜超过 6.5m, 重量不得大于 25.8kg

221、脚手架扣件的基本要求有 (ABCDE)。

A、必须有生产厂家的生产许可证、产品合格证和质量资质证书 B、应采用铸铁构件、材质必须符合 KTH330-80 可锻铸铁铸造标准 C、扣件不得有裂纹、气泡、变形、滑丝等现象 D、当螺丝拧紧扭矩达到 65N·m 时, 扣件不得破裂 E、扣件表面必须进行防锈处理

222、脚手架立杆设置的基本要求是 (ABCD)。

A、脚手架基础应安装立杆垫板, 当使用木垫板时, 必须增设金属底座 B、立杆基础必须高出地平面不小于 50mm, 四周应做好排水设施 C、脚手架底层步距不大于 2m, 立杆必须用连接杆与建筑结构进行可靠连接 D、脚手架立杆除顶层顶部可采用搭接外, 其余各部接头必须用对接扣件连接 E、脚手架立杆顶端高出女儿墙上皮不小于

223、高处作业吊篮悬挂机构必须按设计荷载选择型钢截面，必须采用（ACD）。

D、螺栓连接 E、压接

A、竖向主框架 B、水平支撑桁架 C、附着支承

225、附着式升降脚手架有（ABCD）情况之一，应予报废。

C、坠落装置的部件发生明显变形
不合规定要求

A、门型框架 B、交叉支撑 C、连接棒

227、拆除防护棚或脚手架时, 应符合 (ABCE) 规定。

228、基础土方工程施工组织设计应包括的内容是 (BCD)。

229、深基坑工程是指 (ABC) 。

230、土石方开挖的顺序、方法必须符合工程设计要求并遵循（BCD）原则。

231、土石方工程的主要内容包括（ ABCDE）。

232、土石方工程施工前，应做好（CDE）。

233、土石方开挖施工方案的内容有 (ABCDE)。

234、模板工程专项施工组织设计应包括 (ABCE)。

235、在（ ABCDE）部位进行高处作业必须设置防护栏杆。

236、板与墙的洞口必须设置（BCD ）防坠落防护设施。

- A、警戒区 B、牢固的盖板 C、防护栏杆
D、安全网 E、警戒线

237、临边防护栏杆的上杆应符合(AE)规定。

- A、离地高度 1.0-1.2m B、离地高度 0.5-0.6m C、承受外力 3000N
D、承受外力 2000N E、承受外力 1000N

238、悬空作业应有牢靠的立足处，或设置可挂安全带的(BC)配套设施。

- A、立网 B、预埋挂环 C、防护栏网
D、安全警告标志 E、水平安全钢丝绳

239、绑扎钢筋时，属于不安全行为的是(ACDE)绑扎。

- A、站在钢筋骨架上 B、站在搭设的操作平台上
C、攀登在脚手架上 D、攀爬在模板上 E、站在支撑杆件上

240、关于登高焊割作业的安全措施，正确的(ABCE)。

- A、登高焊割作业所使用的工具、焊条等物品应装在工具袋里 B、不得在高空向下抛掷材料或焊条头，以免砸伤、烫伤地面工作人员 C、禁止把焊接电缆、气体胶管及钢筋绳等混绞在一起，或缠在焊工身上操作 D、登高焊割作业应使用交频振荡器的焊接设备 E、登高作业结束后，必须仔细检查工作地及下方地面是否留有火种，确认无隐患后方可离开现场

241、电工及电气人员的基本要求有(AC)。

- A、电工属于特种作业人员范围，必须经过专业培训考试合格持证上岗 B、电工操作证每4年必须进行复审，复审合格后，方可继续作业 C、负责安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路 D、负责编制施工用电组织设计 E、工作繁忙时，可进行电焊作业

242、施工用电技术档案内容有(ABCDE)。

- A、施工用电组织设计的全部资料 B、施工用电安全技术交底资料 C、施工用电工程检查资料 D、接地电阻测定资料 E、电气设备的试验、调试记录和检查验收记录

243、施工用电组织设计内容有(ABCD)。

- A、确定电源进线 B、绘制电气平面图 C、确定防护措施
D、进行负荷计算 E、购买变压器

244、(ABCD)等不带电的电气设备外露部分，应做好保护接零。

- A、电机 B、手持电动工具的金属外壳 C、电气设备传动装置的金属部件 D、起重机轨道底座 E、滑升模板的金属操作平台

245、施工现场应按作业环境条件选择安全电压等级，在特别潮湿及金属容器内应采用(CDE)电压的电源。

- A、42V B、36V
C、24V D、12V E、6V

246、保护零线(PE)线与设备连接的要求为(ABD)。

- A、与手持工具连接时，必须采用不小于 1.5mm² 的铜芯软线 B、与其他机具设备连接时，必须采用不小于 2.5mm² 的铜芯软线 C、PE 线上严禁安装开关，但必须安装熔断线 D、PE 线在电源中性点必须与工作零线(N 线)相连接 E、PE 线与设备连接后，该设备必须进行重复接地

247、根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005,以下对电工及用电人员的基本要求中正确的是(ABDE)。

- A、安装、维修或拆除施工用电工程时，必须由电工进行 B、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护 C、对施工现场的施工用电，随时进行巡查、维护，发现重大隐患，立即由电工进行解决处理 D、停止使用的设备必须拉闸断

电、锁好开关箱 E、移动电气设备时，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行

248、配电箱与开关箱应符合（ACD）规范要求。

A、配电箱应分级设置，即在总配电箱下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下就是用电设备，形成三级配电 B、在末级开关箱内加装漏电保护器外，还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器，总体形成两级保护 C、施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置 D、必须施行“一机一闸一漏一箱”，严禁同一开关电器直接控制两台及两台以上的设备 E、开关箱中的漏电保护器要求一般状况下额定漏电动作电流应不大于 50mA、额定漏电动作不大于 0.1s

249、架空线路可以架设在（AB）上。

A、木杆 B、钢筋混凝土杆
C、树木 D、脚手架 E、高大机械

250、开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于（CDE）。

A、电源隔离 B、频繁通、断电路
C、电路的过载保护 D、电路的短路保护 E、电路的漏电保护

251、在 TN-S 接零保护系统中，PE 线的引出位置可以是（ABCE）。

A、电力变压器中性点接地处 B、总配电箱三相四线进线时，与 N 线相连接的 PE 端子板
C、总配电箱三相四线进线时，总漏电保护器的 N 线进线端 D、总配电箱三相四线进线时，总漏电保护器的 N 线出线端 E、总配电箱三相四线进线时，与 PE 端子板电气连接的金属箱体

252、施工现场电工的职责是承担用电工程的（ABCD）。

A、安装 B、巡检
C、维修 D、拆除 E、用电组织设计

253、配电箱、开关箱使用时，必须做到（ABCDE）。

A、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记和系统连接图 B、配电箱、开关箱箱门应配锁，并有专人负责管理 C、开关箱内漏电保护器必须安装在开关箱电源隔离开关的负荷侧 D、配电箱的电器安装板上必须分设 N 线端子板和 PE 线端子板 E、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

254、施工现场操作人员上下班时，不得采用（BCDE）。

A、乘施工升降机上下 B、随起吊模板上下 C、利用模板拉杆或支撑上下
D、攀登非规定通道上下 E、乘坐物料提升机上下

255、塔吊基本安全装置的四限位包括（ACDE）。

A、回转限位器 B、起重力矩限制器
C、行走限位器 D、变幅限位 E、起升高度限位

256、当塔机力矩限制器大于相应工况下额定值 110%时，允许采取（BD）运行方式。

A、载荷向臂端方向运行 B、载荷向臂根方向运行
C、吊钩上升 D、吊钩下降 E、载荷自由下降

257、对小车变幅的塔式起重机，设置幅度限位器时，应设置（BC）。

A、最小幅度限位器 B、小车行程限位开关
C、终端缓冲装置 D、防止小车出轨装置 E、防止臂架反弹后倾装置

258、滑轮有（ABCE）情况之一的应予以报废。

A、裂纹或轮缘破损 B、轮槽不均匀磨损达 3mm
C、滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 20% D、铸造滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的 25%
E、焊接滑轮槽底磨损达原钢丝绳直径的 15%

259、塔式起重机最基本的工作机构包括（ACDE）。

- A、起升机构 B、限位机构 C、回转机构
D、行走机构 E、变幅机构
- 260、塔机日常检查和使用前的检查，主要包括（ABCDE）。
- A、基础 B、主要部位的连接螺栓
C、金属结构和外观结构 D、安全装置 E、配电箱和电源开关
- 261、固定式塔机的安全装置主要有（ABDE）。
- A、起重力矩限制器 B、起重量限制器 C、防坠安全器
D、提升高度限位器 E、小车变幅限位器
- 262、操作塔式起重机严禁（ABCE）。
- A、拔桩 B、斜拉、斜吊 C、顶升时回转
D、抬吊同一重物 E、提升重物自由下降
- 263、吊钩禁止补焊，出现（ABCE）情况应予报废。
- A、用 20 倍放大镜观察表面有裂纹及破口 B、挂绳处断面磨损量超过原厚度的 10%
C、心轴磨损量超过其直径的 5% D、表面有碰损 E、开口度比原尺寸增加 15%
- 264、防雷接地体材料可采用（ABDE）。
- A、圆钢 B、角钢 C、螺纹钢
D、钢管 E、槽钢
- 265、起重力矩限制器可安装在（ABE）。
- A、塔帽 B、起重臂根部 C、低架
D、吊钩 E、起重臂端部
- 266、塔吊起升机构和变幅机构所用钢丝绳，严禁使用编结接长的钢丝绳，若用其它方法接长钢丝绳时，必须保证接头连接强度不少于钢丝绳破断拉力的（DE）。
- A、70% B、80% C、85%
D、90% E、95%
- 267、有（ABCD）情况的塔式起重机严禁使用。
- A、国家明令的淘汰产品 B、超过规定使用年限经评估不合格的产品 C、没有完整安装技术档案的产品
D、不符合国家现行相关标准的产品 E、虽有产品合格证但设计有缺陷的产品
- 268、属于起重吊装施工方案内容的有（ABCDE）。
- A、施工作业区域的环境状况 B、施工作业的对象 C、施工机械的选型
D、施工平面布置图 E、构件堆放布置图
- 269、施工现场焊割作业应遵守（ABCE）规定。
- A、持焊工操作证上岗作业 B、执行“用火证”制度 C、配备灭火器材
D、电工值班制度 E、正确使用个人防护用品
- 270、有关电焊机安全使用的叙述，正确的是（ABDE）。
- A、电焊机二次侧长度不大于 30m B、电焊机接地线需接长时，接头不宜超过二处
C、电焊的接地线可以用机械或建筑物作接地线 D、对装有易燃易爆物品的容器严禁进行切割
E、移动电焊机时，应切断电源
- 271、乙炔瓶在使用中应注意的事项，正确的是（ABCD）。
- A、与明火的距离不小于 10m B、瓶阀冻结，严禁用火烘烤 C、严禁放置在通风不良及有放射性的场所 D、使用时要注意固定，防止倾斜，严禁卧放使用 E、可放在橡胶等绝缘体上使用
- 272、根据 JGJ59-2011 的规定，现场安全管理属于保证项目的是（ACDE）。
- A、安全生产责任制 B、目标管理 C、施工组织设计

D、分部分项安全技术交底 E、应急救援

273、悬挑脚手架的悬臂宜采用（ ADE ）。

- A、工字钢 B、钢管
C、木杆 D、槽钢 E、方钢

274、JGJ59-2011 规定：施工现场经常使用的脚手架有（ ACE ）。

- A、碗扣式脚手架 B、挂脚手架
C、承插型盘口式脚手架 D、桥式脚手架 E、高处作业吊篮

275、满堂脚手架搭设高度在 8m 及以上 时，应在（ ABC ）设置连续水平剪刀撑。

- A、架体底部 B、架体顶部
C、竖向间隔不超过 8m D、横向间隔不超过 6m E、架体四周

276、高处作业检查评定项目包括（ABCDE ）。

- A、攀高作业 B、移动式操作平台
C、悬挑式物料钢平台 D、洞口、临边 E、安全三宝

277、高处作业吊篮应安装（BC ）。

- A、重量限制器 B、上限位装置
C、下限位装置 D、楼层停靠装置 E、缓冲装置

278、安全文明施工费由（ ABCD）组成。

- A、安全施工费 B、文明施工费
C、环境保护费 D、临时设施费 E、劳保用品费

279、施工现场临时设施费含（ABCDE ）。

- A、生活临时建筑物 B、生产临时建筑物
C、临时设施维修 D、临时设施拆除 E、临时设施清理与摊销

280、附着式整体升降脚手架的部件及装置有（ABCD ）情况之一时， 应予报废。

- A、焊接结构严重变形锈蚀 B、螺栓发生严重变形， 严重磨损， 严重锈蚀 C、液压升降装置主要部件损坏 D、防坠落装置的部件发生明显变形 E、脚手架底部密封不严密

281、附着式升降脚手架的附着支承结构作用有（ CDE）。

- A、限制荷载水平高差 B、保险装置
C、传递荷载 D、保证架体稳定性 E、满足提升、防倾、防坠装置的要求和承受坠落时冲击荷载

282、附着式升降脚手架主要由（ABCD ）组成。

- A、竖向主框架 B、水平支撑桁架
C、附着支承 D、防倾、防坠装置 E、横向斜撑

283、使用塔式起重机正确的是（ ABCD）。

- A、底座、标准节应为原厂同一型号 B、附着装置应符合厂家使用说明及规范要求 C、附着支座必须为铰接 D、起重力矩限制器应安全可靠、动作灵敏 E、起吊超重时，用木方卡阻或信号线短接等方式使力矩限制器失效

284、塔机司机必须（ BE ）才能上岗。

- A、经过师傅培训 B、熟悉塔机的性能及操作程序
C、具有高中以上文化知识 D、经领导同意 E、经过专门培训， 并取得特种设备操作证

285、高处作业吊篮出厂必须附（AB ）技术文件。

- A、产品合格证 B、安装使用说明书 C、发票 D、电气原理图 E、维保资质证

286、高处作业吊篮安拆操作人员必须（ ABCD）。

- A、体检合格 B、经技术培训 C、考核合格
D、持特种作业人员操作证上岗 E、具有高中文化

287、高处作业吊篮在（ ABCDE）后，必须按安全检查要求进行检查，确认正常并经验收合格后，方可交付使用。

A、新安装 B、大修 C、闲置一年 D、悬空停置二月以上 E、水平移位

288、高处作业吊篮严禁在（ABCD）等恶劣气候条件下使用。

A、雷雨 B、大雾 C、大雪 D、六级以上大风 E、四级以上大风

289、高处作业吊篮不可以从（ABCE）进入吊篮内。

A、阳台 B、门 C、窗 D、地面 E、屋顶

290、JGJ 305-2013 建筑施工升降设备设施的检验标准,适用于建筑施工中使用的（ ABCDE）等升降设备设施的安装、使用检验。

A、附着式升降脚手架 B、高处作业吊篮 C、龙门架及井架物料提升机、
D、施工升降机 E、塔式起重机

291、施工升降机层门及楼层平台应符合（ ABCDE）规定。

A、各停层处应设置层门，层门不应突出到吊笼的升降通道上 B、人货两用施工升降机层门的开关过程可由吊笼内乘员操作，楼层内人员无法开启 C、楼层平台搭设应牢固可靠，不应与施工升降机钢结构相连接 D、楼层平台侧面防护装置与吊笼或层门之间任何开口的间距不应大于 150mm, E、吊笼门框外缘与登机平台边缘之间的水平距离不应大于 50mm 各楼层应设置楼层标识，夜间施工应有照明。

292、高处作业人员不得患有（ABCDE），并且必须经过专业安全技术培训。

A、高血压 B、贫血 C、心脏病 D、癫痫病 E、不适宜高处作业的疾病

293、根据高处作业安全技术规范（GB/T3608-2008）的规定，将高处作业分为（ABCD）级别。

A、一级高处作业 B、二级高处作业 C、三级高处作业
D、四级高处作业 E、五级高处作业

294、安全带使用的要求有（ABDE）。

A、高度 1m 用 100Kg 重量自由落下安全带不破断 B、腰带和吊绳破断力不低于 1.5KN C、安全带的有效期为 2 年 D、高处作业使用的安全带绳长 1.5-2m E、安全带使用是必须采取高挂低用

295、密目式安全网的要求有（ ABCD）。

A、密目式安全网必须符合 2000 目/100cm² B、密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于 4S C、密目式安全网颜色统一为绿色或浅蓝色 D、脚手架外侧必须用密目式安全网进行全封闭 E、当发生高空坠落时，密目式安全网可作为水平防护

296、通道口安全防护的要求有（ ABCD）。 A、防护棚的宽度大于通道口宽度 1m 以上 B、防护棚的长度应根据建筑物的高度确定，一般控制在 5-10m C、防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板 D、防护棚上严禁堆放材料 E、防护棚一般采用单层防护棚

297、攀登作业应注意的安全要求有（ABD）。

A、一字梯脚底部应坚实，不得垫高使用 B、折叠梯使用时，上部夹角宜为 35°-45°，并有可靠的拉撑装置 C、上下梯子作业人员可手持器物 D、梯子的材质和制作质量应符合规范要求 E、作业人员可背向梯子上下

298、移动式操作平台的基本要求有（ ABCDE）。

A、操作平台应按规定进行计算 B、移动式操作平台轮子与平台连接应牢固、可靠、立柱底端距离地面高度不得大于 80mm C、操作平台应按设计和规范要求进行组装，铺板应严密 D、操作平台材质应符合规范要求 E、操作平台四周应按安全规范要求设置防护栏杆，并应设置登高扶梯

299、悬挑式物料钢平台的基本要求有（ABCE）。 A、必须单独设计并绘制施工图，卸料平

台的施工荷载一般按结构脚手架施工荷载 3kN/m² 进行计算 B、卸料平台应制作成定型化、工具化的产品,采用钢丝绳吊拉或型钢支撑式,并合理的与建筑结构连接 C、卸料平台应便于操作,脚手板应铺平绑牢,周围设置防护栏杆及挡脚板,并用密目式安全网封闭,平台外侧口应设平台门,平台门应向内开 D、卸料平台可采用钢管搭设 E、卸料平台安装完毕后,应按设计图组织验收,验收合格后才能投入使用

300、施工用电的作业人员应做到(ABCD)。A、掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能 B、使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品 C、停止使用的设备必须拉闸断电、锁好开关箱 D、移动电气设备时,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行 E、当用电设备发生故障,电工不在场的情况下,可自行维修和接通电源

301、人工拆除建筑墙体时,严禁采用(BD)的方法。

A、切割 B、掏掘 C、敲打 D、推倒 E、爆破

302、模板支撑需要进行专家论证的有(ABCE)。

A、搭设高度 8m 及以上 B、搭设跨度 18m 及以上 C、施工总荷载 15kN/m² 及以上 D、集中线荷载 15kN/m 及以上 E、架体高度 20m 及以上悬挑脚手架

303、模板施工时,应专人负责安全检查,当遇险情时,应(ACE)。

A、立即停工 B、边加固边施工 C、采取应急措施 D、继续施工 E、及时报告单位负责人

304、模板支撑架采用扣件式钢管脚手架时,钢管(ABDE)的设置应符合《建筑施工模板安全技术规范》规定。

A、立杆间距 B、扫地杆 C、抛杆 D、剪刀撑 E、受力杆件的长细比

305、扣件的验收应具有(BCD)证明文件。

A、扣件使用说明书 B、扣件生产许可证 C、扣件产品质量合格证 D、法定检测单位的测试报告 E、扣件数量清单

306、施工升降机对层门的要求有(CD)。

A、层门应保证在关闭时人员能外出 B、层门可以向两侧开启 C、高度降低的层门不应小于 1.8m~2.2m D、正常情况下,关闭的吊笼门与层门的水平距离不应大于 50mm E、层门内侧必须上锁

307、人工挖孔桩施工中面临的主要危险有(ABCE)。

A、中毒窒息 B、塌方 C、物体打击 D、流砂 E、触电

308、临时用电定期检查时,应复查(AC)。

A、接地电阻 B、防雷电阻 C、绝缘电阻 D、相间电阻 E、最大电阻

309、附着式升降脚手架架体结构应符合的规定有(ABCE)。

A、所有主要承力构件应无明显塑性变形、裂纹、严重锈蚀等缺陷 B、架体总高度应与施工方案相符,且不应大于所附着建筑物的 5 倍楼层高 C、架体宽度不应大于 1.2m D、架体支承跨度应符合设计要求,直线布置的架体支承跨度不应大于 10m,折线或曲线布置的架体支承跨度不应大于 5.4m E、架体的水平悬挑长度不应大于 1/2 水平支承跨度,并不应大于 2m,

310、对高处作业吊篮说法正确的有(ABCE)。

A、额定荷载: 100~1250kg B、按荷载设计选用型钢截面,用焊接或螺栓连接制作而成,吊篮宽度 0.8~1.0m。 C、平台工作面的护栏高度不低于 0.8m,其余部位不低于 1.1m D、平台工作面的护栏高度不低于 1.2m,其余部位不低于 1.5m E、吊篮的承载结构安全系数(k):当使用塑性材料时不小于 2 倍的屈服强度;当使用非塑性材料时不小于 5 倍的极限强度。

311、属于高处作业吊篮安全装置的有(ABCD)。

A、安全锁 B、行程限位器 C、制动器

D、保险措施

E、配重

312、根据高处作业分级（GB/T3608-2008）的规定，关于坠落半径说法正确的是（AC）。

A、一级高处作业坠落半径为 3m B、二级高处作业坠落半径为 4m C、二级高处作业坠落半径为 5m D、三级高处作业坠落半径为 5m E、四级高处作业坠落半径为 5m

322、建筑施工项目具有（ABCD）情形之一的，安全生产标准化评定为不合格。

A、未按规定开展项目自评工作的 B、发生生产安全责任事故的 C、因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门 2 次及以上停工整改的 D、住房城乡建设主管部门规定的其他情形 E、未能及时开展安全教育培训

323、属于高大模板支撑系统的是（ABCD）。

A、模板支撑高度超过 8m B、搭设跨度超过 18m C、施工总荷载大于 15kN/m² D、集中线荷载大于 20kN/m E、集中线荷载大于 18kN/m

324、向建筑施工企业或者施工现场销售安全防护用具及机械设备的单位，应当提供检测合格证明及（ABCD）资料。

A、产品的生产许可证（指实行生产许可证的产品）和出厂产品合格证 B、产品的有关技术标准、规范 C、产品的有关图纸及技术资料 D、产品的技术性能、安全防护装置的说明 E、产品的维修保养

325、《建筑施工安全技术统一规范》规定：脚手架施工荷载应符合的规定是（ABE）。

A、结构作业架应取 3kN/m² B、装修作业架应取 2kN/m² C、结构作业架应取 2kN/m² D、装修作业架应取 3kN/m² E、定型工具式脚手架按标准值取用，但不得低于 1kN/m²

326、《建筑施工安全技术统一规范》规定：在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线路的边缘之间的最小安全操作距离符合要求的是（BCE）。

A、1KV；2m B、1KV；4m C、10KV；6m D、40KV；7m E、220；10m

327、生产经营单位编制应急预案包括的步骤是（ABCD）。

A、成立应急预案编制工作组 B、资料收集、风险评估 C、应急能力评估 D、编制应急预案和应急预案评审 E、应急指导

328、《建筑施工高处作业安全技术规范》适用于工业与民用房屋建筑及一般构筑物施工时，高处作业包括（ABCD）及交叉等项作业。

A、临边 B、洞口 C、攀登、悬空 D、操作平台 E、基础

329、软土基坑开挖尚应符合的规定是（ACDE）。

A、应按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖 B、桩基施工完成，不做处理，经监理、业主同意即可组织 C、当主体结构采用桩基础且基础桩已施工完成时，应根据开挖面下软土的性状，限制每层开挖厚度 D、对采用内支撑的支护结构，宜采用开槽方法浇筑混凝土支撑或安装钢支撑；开挖到支撑作业面后，应及时进行支撑的施工 E、对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不宜大于 40m

330、剪刀撑跨越立杆正确的角度和最多根数是（ABC）。

A、45°；7 根 B、50°；6 根 C、60°；5 根
D、45°；8 根 E、50°；

7 根 331、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定：长期停用或可能受潮的电动机，使用前应测量绝缘电阻，电阻值符合要求的是（CDE）。

A、0.1Ω B、0.3Ω C、0.5Ω D、0.7Ω E、1.0Ω

332、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制低压电力系统，必须符合得规定是（ACD）。

A、采用三级配电系统 B、采用 TN-S 接地保护系统 C、采用 TN-S 接零保护系统 D、采用二级漏电保护系统 E、采用 TN 接地保护系统

333、《建筑施工模板安全技术规范》规定：承重结构采用的钢材应具有（ABCD）的合格保证，对焊接机构尚应具有碳含量的合格保证。

- A、抗拉强度 B、伸长率 C、屈服强度和硫
D、磷含量 E、碳含量

334、碗扣式钢管脚手架搭设双排脚手架时，关于架体检验说法是正确的（BD）。

- A、首段高度达到 3m 时，应进行检查与验收 B、停工超过 20 天恢复使用前 C、架体随施工进度升高应按结构层进行检查 D、架体高度大于 24m 时，在 24m 处或在设计高度 H/2 处及达到设计高度后，进行全面检查与验收 E、冰冻时间超过两个月

335、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：加固杆、连墙件等杆件与门架采用扣件连接时，应符合的规定是（ABC）。

- A、扣件规格应与所连接钢管的外径相匹配 B、扣件螺栓拧紧扭力矩值应为 40N·m-65N·m
C、杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于 100mm D、扣件螺栓拧紧扭力矩值应为 45N·m-60N·m E、杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于 120mm

336、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：塔式起重机安装、拆卸作业应配备（ABCD）人员。

- A、持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人 B、持有安全生产考核合格证书的机械管理员 C、建筑起重机械安装拆卸工 D、起重司机、起重信号工、司索工 E、施工管理人员

337、梁式或桁架式支架的安装构造应符合的规定是（ABCDE）。

- A、采用伸缩式桁架时，其搭接长度不得小于 500mm，上下弦连接销钉规格、数量应按设计规定，并应采用不少于两个 U 型卡或钢销钉销紧，两 U 型卡距或销距不得小于 400mm。
B、安装的梁式或桁架式支架的间距设置应与模板设计图一致 C、支承梁式或桁架式支架的建筑结构应具有足够强度，否则，应另设立柱支撑 D、若桁架采用多榀成组排放，在下弦折角处必须加设水平撑 E、若桁架采用多榀成组排放，在下弦折角处必须加设剪刀撑

338、《塔式起重机安全规程》GB5144—2006 规定：卷筒和滑轮有（ABCE）情况之一的应予以报废。

- A、裂纹或轮缘破损 B、卷筒壁磨损量达原壁厚的 10% C、滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 20% D、滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 25% E、滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的 25%

339、GB9448《焊接与切割安全》规定：在单点或多点焊机操作过程中，当操作者的手需要经过操作区域而可能受到伤害时，必须有效地采用（ABCDE）措施进行保护。

- A、机械保护式挡板、挡块 B、双手控制方法
C、弹键 D、限位传感装置

E 任何当操作者的手处于操作点下面时防止压头动作的类似装置或机构

340、职业安全健康管理体系包括的基本要素有（ABCDE）。

- A、职业安全健康方针 B、计划 C、实施与运行
D、检查与纠正措施 E、管理评审

341、属于防止事故发生的安全技术措施基本原则有（ABCD）。

- A 消除危险源 B 限制能量或危险物质
C 隔离 D 减少故障和失误 E 加强人的管理

342、悬空作业应有牢靠的立足处，必须视具体情况配置（BC）或其他安全设施。

- A、立网 B、操作平台 C、防护栏网 D、安全警示标志 E、安全钢丝绳

343、临边防护栏杆应符合的规定有（ABC）。

- A、上杆离地高度 1.0-1.2m B、下杆离地 0.5-0.6m C、能经受 1000N 外力 D、能经受 1500N

外力 E、能经受 2000N 外力

344、土方开挖的顺序、方法必须符合工程设计要求并遵循（BCD）原则。

A、开挖先撑 B、支护方案完整 C、分层开挖 D、严禁超挖 E、边撑边挖

345、支护结构或基坑周边环境出现（ABCDE）情况或险情时，应立即停止开挖。

A、支护结构位移达到设计规定的位移限值 B、基坑周边建（构）筑物开裂 C、基坑出现局部坍塌 D、开挖面出现隆起现象 E、基坑出现流土、管涌现象

346、脚手板设置要求有（ABCE）。

A、脚手板设置在三根横向水平杆上 B、脚手板长度小于 2m 时，可采用两根横向水平杆支承 C、脚手板对接平铺时，脚手板外伸长度应取 130mm-150mm D、脚手板搭接铺设时，搭接长度不应小于 100mm E、脚手板搭接铺设时，其伸出横向水平杆的长度不小于 100mm

347、脚手架立杆的对接、搭接应符合（BCDE）规定。

A、对接扣件开口应朝外 B、立杆接长除顶层顶步外，其余必须采用对接扣件连接 C、立杆的对接扣件应交错布置 D、各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的 1/3 E、立杆采用搭接接长时，搭接长度不应小于 1m

348、电焊机在使用中应注意的事项，正确的是（ABDE）。 A、电焊机接地电阻不得大于 4Ω B、电焊机的一次侧电源线长度不应大于 5m C、电焊机二次电源线长度不应大于 20m D、焊接前，应进行动火审查 E、电焊钳握柄应绝缘良好，握柄与导线连接应牢靠

349、塔式起重机启动应符合的要求有（ABCDE）。

A、金属结构和工作机构的外观情况正常 B、安全保护装置和指示仪表齐全完好 C、各部位连接螺栓不得松动 D、钢丝绳磨损在规定范围内 E、供电电缆不得破损

350、五芯电缆必须包含（ABC）颜色绝缘芯线。

A、淡蓝 B、绿/黄 C、红 D、红/黄 E、红/绿

351、隧道、人防工程等场所的照明应采用（BCDE）电压的电源。

A、42V B、36V C、24V D、12V E、6V

352、当采用扣件式钢管作立柱支承时，其构造与安装应符合（ABCDE）规定。

A、立柱底部设置底座及垫板 B、立柱接长严禁搭接 C、相邻两立柱的对接接头不得在同步内 D、各立柱接头中心距主节点不宜大于步距的 1/3 E、剪刀撑夹角宜为 45°-60°

353、起重机滑轮出现（ABDE）情况之一时，应报废。

A、滑轮表面出现裂缝 B、轮槽不均匀磨损达 1mm C、轮槽壁厚磨损达原壁厚的 10% D、轮槽壁厚磨损达原壁厚的 20% E、因磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的 50%

354、碗扣式脚手架立杆碗口节点应由（ABCD）等构成。

A、上碗口 B、下碗口 C、横杆接头 D、上碗口限位销 E、下碗口限位销

355、附着式升降脚手架结构构造尺寸应符合的规定有（ACE）。

A、架体高度不得大于 5 倍楼层高 B、架体宽度不得大于 1.5m C、直线布置的架体支承跨度不得大于 7m D、架体的水平悬挑长度不得大于 3m E、架体全高度与支承跨度的乘积不得大于 110m²

356、门式钢管脚手架剪刀撑设置的基本规定正确的是（BCDE）。

A、剪刀撑斜杆与地面的倾角为 30°-45° B、当脚手架高度超过 24m 时，在脚手架全外侧立面上连续设置 C、剪刀撑斜杆采用搭接时，搭接处采用 2 个及以上旋转扣件扣紧 D、连续剪刀撑的斜杆水平间距宜为 6m-8m E、剪刀撑斜杆采用搭接时，搭接长度不小于 1m

357、塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有（ABCD）情况的，不得安装和使用。

A、结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的 B、主要受力构件存在塑性变形的 C、连接件存在严重磨损 D、钢丝绳达到报废标准的 E、安全装置齐全和有效的

- 358、支撑结构在（ABCDE）阶段应进行检查与验收。
A、地基完工后及支撑结构搭设前 B、每搭设完4步后 C、达到设计高度后 D、遇有大雨后 E、停工超过1个月恢复使用前
- 359、吊钩严禁补焊，有（ABD）情况的应予以报废。
A、表面有裂纹 B、危险截面及钩筋有永久性变形 C、挂绳处截面磨损量超过原高度的5% D、心轴磨损量超过其直径的5% E、开口度比原尺寸增加10%
- 360、气瓶在现场的安放、搬运及使用，正确的是（ABDE）。
A、气瓶使用时必须稳固竖立 B、气瓶不得置于受阳光暴晒及可能受到电击的地方 C、气瓶距离实际焊接或切割作业点8m以上 D、搬运气瓶时，避免可能损伤瓶体、瓶阀或安全装置的剧烈碰撞 E、气瓶在使用后不得放空，必须留有不小于98-196KPa表压的余气
- 361、基坑工程检查评定保证项目包括：施工方案、（ABCDE）。 A、基坑支护 B、基坑降排水 C、基坑支护及支撑拆除 D、坑边荷载 E、临边防护
- 362、模板支架检查评定保证项目包括：施工方案、（ABCDE）。
A、立杆基础 B、支架构造 C、支架稳定 D、施工荷载 E、交底与验收
- 363、焊工必须经培训合格持证操作，并按规定穿戴（ABCD）。
A、手套 B、面罩 C、绝缘鞋 D、工作服 E、安全帽
- 364、基坑工程应贯彻（ABCE）的原则。
A、先设计后施工 B、先支撑后开挖 C、边施工边监测 D、先施工后治理 E、边施工边治理
- 365、施工用电应实行三级配电，即设置（BCD）三级配电装置。
A、电闸 B、总配电箱或室内总配电柜 C、分配电箱 D、开关箱 E、分开关箱
- 366、预防事故安全管理的三大对策包括（ABC）。
A、安全工程技术 B、安全教育培训 C、安全法制管理 D、安全社会救助 E、安全技术交底
- 367、对于事故的预防和控制，应从（ABC）方面入手，采取相应措施。
A、安全技术 B、安全教育 C、安全操作 D、安全管理 E、安全场所
- 368、属于重大事故的是（ACE）。
A、10人以上30人以下死亡 B、100人以上重伤 C、50人以上100人以下重伤 D、1000万元以上5000万元以下直接经济损失 E、5000万元以上1亿元以下直接经济损失
- 369、事故等级划分包括（ABCD）。
A、特别重大事故 B、一般事故 C、重大事故 D、较大事故 E、非常重大事故
- 370、生产经营单位负责人接到事故现场有关人员的事故报告后，应当（BD）。
A、立即展开事故调查 B、立即采取有效措施组织抢救 C、立即对事故责任人做出处理 D、立即如实向有关部门报告 E、在控制事故扩大后再上报有关部门
- 371、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，报告事故应当包括（ABDE）内容。
A、已经采取的措施 B、事故发生单位概况 C、事故原因分析 D、事故的简要经过 E、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失
- 372、事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ABCD）。
A、迟报 B、漏报 C、谎报 D、瞒报 E、通报
- 373、生产安全事故发生的主要原因有（ABCD）。
A、人的因素 B、物的因素

C、环境因素

D、管理因素

E、原材料及机械设备因素

374、某建筑公司承建一座 15 层商务楼。某日在 12 层支塑料模壳，焊接螺纹钢时，火星飞溅到塑料模壳上后燃烧起火，引燃脚手架竹笆，造成较大财产损失。造成事故的主要原因是 (ABC)。

A、在易燃物品处焊接作业 B、消防安全规章制度没落实 C、动火处未配备消防器具 D、当日温度很高 E、当时风力较大，助长了火势蔓延

三、判断题（共 610 题）

1、《建筑法》规定，施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取安全防护措施。（A）

A、正确 B、错误

2、《建筑法》规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位技术负责人对安全负责。（ B ）

A、正确 B、错误

3、《建筑法》是属于行政法规的范畴。 (B)

A、正确 B、错误

4、从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，取得证书后可以从事任何建筑活动。(B)

A、正确 B、错误

5、建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。 (A)

A、正确 B、错误

6、施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。（A）

A、正确 B、错误

7、建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建设工程的经济效益及技术先进性。
(B)

A、正确 B、错误

8、建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用品、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。(A)

A、正确 B、错误

9、专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。（A）

A、正确 B、错误

10、项目经理负责对安全生产进行现场监督检查。(B)

A、正确 B、错误

11、《安全生产法》规定，生产经营单位的法定代表人对本单位的安全生产工作全面负责。
(A)

A、正确 B、错误

12、《安全生产法》规定，国家实行生产安全事故责任追究制度。（ A ）

A、正确 B、错误

13、《安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当取得相应的执业资格方可任职。（ B ）

A、正确

B、错误

14、《安全生产法》规定，生产经营单位的技术负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和能力。

(B) A、正确

B、错误

15、《安全生产法》规定，涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理部门制定，报国务院批准后执行。(A) A、正确
B、错误

16、《安全生产法》规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行层层审批制度。

(B) A、正确

B、错误

17、《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，应立即报告本单位负责人，在其指令下采取可能的应急措施后撤离作业场所。

(B) A、正确

B、错误

18、《安全生产法》规定，生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的安全负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

(B) A、正确

B、错误

19、《安全生产法》规定，工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行审查，提出意见。

(B) A、正确

B、错误

20、《安全生产法》规定，生产经营单位将经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期整改，没收违法所得。

(A) A、正确

B、错误

21、《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因安全生产事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效。

(A) A、正确

B、错误

22、企业技术负责人应组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。(B)
A、正确 B、错误

23、承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，取得证书后可以承揽任何工程。

(B) A、正确

B、错误

24、施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

(A) A、正确

B、错误

25、建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人员，也可以上岗作业。

(B) A、正确

B、错误

26、建设工程实行施工总承包的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

(A) A、正确

B、错误

27、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行改进制度、生产营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。

(B) A、正确

B、错误

28、生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

(B) A、正确

B、错误

29、事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。

(A) A、正确 B、错误

30、任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
(A) A、正确 B、错误

31、《建设工程安全生产管理条例》第 21 条规定，施工单位应当建立、健全安全生产责任制度和群防群治的安全管理制度。

(B) A、正确 B、错误

32、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程预算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设备的采购和更新、安全施工设施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

(B) A、正确 B、错误

33、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程实现施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

(A) A、正确 B、错误

34、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场使用装配式活动房屋应当具有生产许可证。

(B) A、正确 B、错误

35、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

(A) A、正确 B、错误

36、根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至工程完工之日止。

(B) A、正确 B、错误

37、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备、并定期组织演练。

(A) A、正确 B、错误

38、根据《建设工程安全生产管理条例》，实行总分包的建设工程发生生产安全事故时，由事故发生单位负责上报事故。

(B) A、正确 B、错误

39、施工现场安全由建设单位负责。

(B) A、正确 B、错误

40、项目负责人安全生产管理的基本职责之一是建立健全安全生产管理档案，定期进行统计分析，并探索安全生产的规律，提出安全生产的建议。

(B) A、正确 B、错误

41、专职安全管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，制止违章指挥和违章作业。

(A) A、正确 B、错误

42、建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。

(A) A、正确 B、错误

43、建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。

(A) A、正确 B、错误

44、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位不应当在设计提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

(B) A、正确 B、错误

45、施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

(A) A、正确 B、错误

46、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

(A) A、正确 B、错误

47、施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并口头或书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

(B) A、正确 B、错误

48、施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，如果具有生产（制造）许可证、产品合格证，在进入施工现场前可以不再进行查验。

(B) A、正确 B、错误

49、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料和档案，并按国家有关规定及时报废。

(A) A、正确 B、错误

50、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。

(A) A、正确 B、错误

51、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起 3 个月内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

(A) A、正确 B、错误

52、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。

(A) A、正确 B、错误

53、加强对生产现场监督检查，严格查处违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为，凡超能力、超强度、超定员组织生产的要责令停产停工整顿。

(A) A、正确 B、错误

54、安全生产技术研发，企业在年度财务预算中必须确定必要的安全投入。

(A) A、正确 B、错误

55、较大事故是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失事故。

(A) A、正确 B、错误

56、只要发生人员伤亡事故，事故调查组均应由有关人民政府、建设主管部门、安全生产监督管理部门、劳动保障主管部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成。

(B) A、正确 B、错误

57、重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复。

(A) A、正确 B、错误

58、对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位应当给予降低资质等级或没收资质证书的处罚。

(B) A、正确 B、错误

59、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起30日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

(A) A、正确 B、错误

60、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当予以处罚。

(B) A、正确 B、错误

61、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

(A) A、正确 B、错误

62、施工单位专职安全生产管理人员依法对本单位的安全生产工作全面负责。

(B) A、正确 B、错误

63、施工单位的项目责任人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

(A) A、正确 B、错误

64、施工单位视情况决定是否设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

(B) A、正确 B、错误

65、《安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

(A) A、正确 B、错误

66、《建设工程安全生产管理条例》规定，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当及时受理对建设工程生产安全事故及安全事故隐患的检举、控告和投诉。

(A) A、正确 B、错误

67、不符合有关安全标准，安全性能低下，职工危害严重，危及安全生产的落后技术、工艺和设备，要列入国家产业结构调查指导目录，予以强制性淘汰。

(A) A、正确 B、错误

68、施工企业和项目部应依据制订的各项责任制度严格执行，责任到人、各司其职，确保安全生产。

(A) A、正确 B、错误

69、企业安全生产许可证的有效期为2年。

(B) A、正确 B、错误

70、某建筑工程的建筑面积为5.5万平方米，建筑施工企业应配备不少于2名专职安全生产管理人员。

(B) A、正确 B、错误

71、建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，处5万元以上25万元以下的罚款。

(B) A、正确 B、错误

72、安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门规定统一的式样。

(B) A、正确 B、错误

73、企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员必须经安全生产知识考核合格，取得安全生产考核合格证方可上岗从事本岗位工作。

(A) A、正确 B、错误

74、安全生产考核合格证有效期为三年，届满时必须经继续教育考试合格，取得继续教育结业证书，方可办理延期。

(A) A、正确 B、错误

75、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，建筑施工总承包一级资质企业应配备不少于 4 个专职安全生产管理人员。

(A) A、正确 B、错误

76、企业主要负责人、项目负责人每年接受安全教育培训时间不得少于 40 学时。

(B) A、正确 B、错误

77、建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销之日起，一年内不得重新申报安全生产许可证。

(A) A、正确 B、错误

78、建筑施工企业不良行为记录由市建设工程安全管理总站定期在重庆市建设工程信息网上公布，时限为一年。

(A) A、正确 B、错误

79、《消防法》规定，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所，符合国家工程建设消防技术标准的方可与居住场所设置在同一建筑物内。

(B) A、正确 B、错误

80、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工 20 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。

(B) A、正确 B、错误

81、建筑施工企业职工常见的职业危害有矽肺、锰中毒、苯中毒等。

(A) A、正确 B、错误

82、预防职业危害的主要方法有改进施工工艺、施工现场加强通风，正确使用个人防护用品，定期进行健康检查，发现患有职业病应及早治疗，并调离工作岗位等。

(A) A、正确 B、错误

83、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据。(

A) A、正确 B、错误

84、依法严格事故查处，对事故查处实行地方各级安全生产委员会层层挂牌督办，事故查处结果后，要及时予以公告，接受社会监督。

(A) A、正确 B、错误

85、对重大、特别重大生产安全事故负有责任的人，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

(A) A、正确 B、错误

86、建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

(A) A、正确 B、错误

87、生产安全事故应急救援预案是针对施工现场重大危险源有可能发生生产安全事故而开展的预先制定的行动方案。

(A) A、正确 B、错误

88、企业主要负责人对本企业生产经营活动和安全生产工作有决策权。

(A) A、正确 B、错误

89、“安管人员”隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产考核的，考核机关不予考核，并给予警告；“安管人员”3 年内不得再次申请考核。

(B) A、正确 B、错误

90、“安管人员”不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产考核合格证书。

(A) A、正确 B、错误

91、专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处 5000 元以上 1 万元以下的罚款。

(B) A、正确 B、错误

92、考核机关应当建立本行政区域内“安管人员”的信用档案。违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为不良行为记入信用档案，并按规定向社会公开。

(A) A、正确 B、错误

93、建筑施工企业管理人员变更姓名、职务和所在企业单位的，应在自变更之日起 1 个月内到省建设行政主管部门办理变更手续。取得安全生产考核合格证书后，变换工作岗位的，必须经重新考核合格后，方可上岗。

(A) A、正确 B、错误

94、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 10 日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

(A) A、正确 B、错误

95、建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，5 年内不得再次申请安全生产许可证。

(B) A、正确 B、错误

96、建筑起重机械的出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，应建立建筑起重机械安全技术档案。

(A) A、正确 B、错误

97、安全生产费用应当单独建立使用台账，并在财务账上专项列支，专款专用，不得挪作他用。

(A) A、正确 B、错误

98、安全生产许可证颁发管理机关颁发安全生产许可证时，应当审查建筑施工企业安全生产管理机构设置及其专职安全生产管理人员的配备情况。

(A) A、正确 B、错误

99、施工作业班组可以设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。兼职安全巡查员可不定期进行安全教育培训。

(B) A、正确 B、错误

100、建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。

(A) A、正确 B、错误

101、施工单位应当根据专项方案论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。

(B) A、正确 B、错误

102、开挖深度超过 2m (含 2m) 或虽未超过 2m 但地质条件和周边环境复杂的基坑 (槽) 支护工程，属于危险性较大的分部分项工程范围。

(B) A、正确 B、错误

103、建筑施工企业是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体。

(A) A、正确 B、错误

104、企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责。

(A) A、正确 B、错误

105、建筑施工企业不认真执行《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》的,应依法追究企业和相关负责人的责任。

(B) A、正确 B、错误

106、工程所在地住房城乡建设主管部门收到建筑施工企业提出的重大隐患解除督办申请后,应当立即予以复工。

(B) A、正确 B、错误 107、建筑工地食堂应配备食品安全管理人員和取得健康合格证明的从业人员。

(A) A、正确 B、错误

108、建筑工地应当建立健全以食堂负责人为第一责任人的食品安全责任制。

(B) A、正确 B、错误

109、建筑工地食堂加工制作的食品应进行日常巡查,可不进行抽样检验。

(A) A、正确 B、错误

110、施工作业人员所在企业(包括总承包企业、专业承包企业、劳务企业等)必须按国家规定有偿发放劳动保护用品。

(B) A、正确 B、错误

111、施工作业人员所在企业必须按国家规定免费发放劳动保护用品,更换已损坏或已到使用期限的劳动保护用品,不得收取或变相收取任何费用。

(A) A、正确 B、错误

112、企业在一个地区组织施工的,可以集中统一采购劳动防护用品。(

A) A、正确 B、错误

113、一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故。

(A) A、正确 B、错误

114、只有重大事故及特别重大事故需要逐级上报至国务院建设主管部门。

(B) A、正确 B、错误

115、较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

(A) A、正确 B、错误

116、逾期未办理延期申请且有效期满的,“安管人员”原证书自动失效。

(A) A、正确 B、错误

117、企业安全监督机构的专职安全生产管理人员,其所在企业发生过较大及以上等级生产安全责任事故或两起及以上一般生产安全责任事故的;施工现场的专职安全生产管理人员,其所在工程项目发生过一般及以上等级生产安全责任事故的;安全生产考核合格证书应予以吊销。

(B) A、正确 B、错误

118、政府投资项目招投标应优先选择建筑施工安全生产标准化工作业绩突出的建筑施工企业及项目负责人。

(A) A、正确 B、错误

119、对于安全生产标准化考评不合格的建筑施工企业及项目,住房城乡建设主管部门应当在企业主要负责人、项目负责人办理安全生产考核合格证书延期时直接予以吊销。

(B) A、正确 B、错误

120、建筑施工企业法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的第一责任人，对落实带班制度全面负责。

(A) A、正确 B、错误

121、建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 25%。

(A) A、正确 B、错误

122、建筑施工企业法定代表人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。

(B) A、正确 B、错误

123、《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》中要求，必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。

(A) A、正确 B、错误

124、《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》中要求，必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。

(A) A、正确 B、错误

125、工地应按施工规模建立消防组织，配备义务消防人员，并应经过专业培训和定期组织进行演习。

(A) A、正确 B、错误

126、企业安全生产许可证被依法吊销后，该企业不得进行任何施工活动，且半年内不得重新申请安全生产许可证。

(B) A、正确 B、错误

127、高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过 8m，或搭设跨度超过 10m，或施工总荷载大于 15kN/m²，或集中线荷载大于 20kN/m 的模板支撑系统。

(B) A、正确 B、错误

128、高大模板专家论证方案会议后，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、建设单位项目负责人批准签字后，方可组织实施。（

A) A、正确 B、错误

129、建筑施工企业及其项目经理必须对施工中使用的安全防护用具及机械设备进行定期检查，发现隐患或者不符合要求的，应当立即采取措施解决。

(A) A、正确 B、错误

130、按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理必须按规定报告质量安全事故，立即启动应急预案，保护事故现场，开展应急救援。

(A) A、正确 B、错误

131、按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，超越执业范围或未取得安全生产考核合格证书担任项目经理的，一次记 6 分。

(B) A、正确 B、错误

132、按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，合同约定的项目经理未在岗履职的，一次记 3 分。

(A) A、正确 B、错误

133、按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，未按规定配备专职质量、安全管理人员的；一次记 3 分。

(B) A、正确 B、错误

134、建设工程施工安全管理坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“管生产必

须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则。

(A) A、正确 B、错误

135、企业劳动保护用品的发放、管理情况是安全生产许可证条件的审查内容之一。

(A) A、正确 B、错误

136、建筑起重机械出租单位或者自购建筑起重机械使用单位在建筑起重机械首次出租或安装前，应当向本单位工商注册所在地市级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。

(B) A、正确 B、错误

137、起重机械产权单位变更时，原产权单位应当持建筑起重机械备案证明到设备备案机关办理备案变更手续。设备备案机关应当收回其建筑起重机械备案证明。

(B) A、正确 B、错误

138、《中华人民共和国刑法》规定在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

(A) A、正确 B、错误

139、《中华人民共和国刑法》规定强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

(A) A、正确 B、错误

140、《中华人民共和国刑法》规定安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

(B) A、正确 B、错误

141、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。

(A) A、正确 B、错误

142、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。

(A) A、正确 B、错误

143、劳动防护用品不同于一般的商品，直接涉及到劳动者的生命安全和身体健康，故要求其必须符合国家标准或者行业标准。

(A) A、正确 B、错误

144、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。(A) A、正确 B、错误

145、把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产。

(B) A、正确 B、错误

146、《安全生产法》规定，生产经营单位对安全生产监督检查人员的安全检查，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

(A) A、正确 B、错误

147、房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位安全总监对安全负责。

(B) A、正确 B、错误

148、作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为无权提出批评、检举和控告。

(B) A、正确 B、错误

149、施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

(A) A、正确 B、错误 150、消防工作贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

(B) A、正确 B、错误

151、同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

(A) A、正确 B、错误

152、特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验。

(A) A、正确 B、错误

153、特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

(A) A、正确 B、错误

154、禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

(A) A、正确 B、错误

155、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。

(A) A、正确 B、错误

156、安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

(B) A、正确 B、错误

157、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。

(A) A、正确 B、错误

158、施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应在其资质等级许可的范围内承揽工程。

(A) A、正确 B、错误 159、施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。

(A) A、正确 B、错误

160、施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

(A) A、正确 B、错误

161、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任。

(B) A、正确 B、错误

162、施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、出入通道口、楼梯口、孔洞口、桥梁口、等危险部位，设置明显的安全警示标志。

(A) A、正确 B、错误

163、企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。(A)

A、正确 B、错误

164、企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。

(A) A、正确 B、错误

165、负有安全生产监督管理职责的部门对检查中发现的隐患，有权责令生产经营单位立即

采取措施予以排除；对重大的、危及人身安全的事故隐患，有权责令其停产停业。

(A) A、正确 B、错误

166、一般及以上生产安全事故调查组应邀请人民检察院派人参加。

(A) A、正确 B、错误

167、事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

(A) A、正确 B、错误

168、事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，发生重大事故的，处上一年年收入 60%的罚款。

(A) A、正确 B、错误 169、根据条例，事故发生后，应当按照事故的级别逐级上报，并且每级上报的时间不得超过 1 小时。

(B) A、正确 B、错误

170、任何单位和个人都有保护环境的义务，并有权对造成环境噪声污染的单位和个人进行检举和控告。

(A) A、正确 B、错误

171、禁止任何单位、个人在城市市区噪声敏感建设物集中区域内使用高音广播喇叭。

(A) A、正确 B、错误

172、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，企业主要负责人、项目负责人未按规定履行安全生产管理职责，构成犯罪的，依法追究刑事责任，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5 年内不得担任建筑施工企业的主要负责人、项目负责人。

(A) A、正确 B、错误

173、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，“安管人员”隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产考核的，考核机关不予考核，并给予警告；“安管人员”1 年内不得再次申请考核。

(A) A、正确 B、错误

174、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，考核机关应当建立本行政区域内“安管人员”的信用档案。违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为不良行为记入信用档案，不需要向社会公开。

(B) A、正确 B、错误

175、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，申请参加安全生产考核的“安管人员”，应当办理平安卡、具备相应文化程度、专业技术职称和一定安全生产工作经历，与企业确立劳动关系，并经企业年度安全生产教育培训合格。

(A) A、正确 B、错误

176、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业不再具备安全生产条件的，将会直接吊销安全生产许可证。

(B) A、正确 B、错误

177、2015.12.15《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》：死亡 1 人、重伤 3 人或者直接经济损失 100 万作为入罪标准。

(A) A、正确 B、错误

178、2015.12.15《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》：遗弃事故受害人等行为应以故意杀人罪或者故意伤害罪处罚。

(A) A、正确 B、错误 179、2015.12.15《关于办理危害生产

安全刑事案件适用法律若干问题的解释》：对缓刑的犯罪分子可禁止其在缓刑期内从事相关特定活动。

(A) A、正确 B、错误

180、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，会直接吊销安全生产许可证。

(B) A、正确 B、错误

181、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。

(A) A、正确 B、错误

182、《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，建筑起重机械安装拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

(A) A、正确 B、错误

183、《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，施工现场有多台塔式起重机作业时，施工单位应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

(A) A、正确 B、错误

184、《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起 30 日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。

(A) A、正确 B、错误

185、《重庆市建设工程安全生产管理办法》中规定，施工单位应当建立建设工程安全生产费用使用管理制度，按照规定使用。安全生产费用应当单独建立使用台账，并在财务账上专项列支，专款专用，不得挪作他用。

(A) A、正确 B、错误

186、《重庆市建设工程安全生产管理办法》中规定，施工单位负责人、项目负责人应当按照规定对建设工程实施带班检查、带班生产。

(A) A、正确 B、错误

187、《重庆市建设工程安全生产管理办法》中规定，施工单位应当辨识和公示危险性较大分部分项工程。

(A) A、正确 B、错误

188、《重庆市建设工程安全生产管理办法》中规定，劳务单位应当向施工作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并督促施工作业人员按照规定使用。

(B) A、正确 B、错误

189、《重庆市建设工程安全生产管理办法》中规定，施工现场专职安全生产管理人员负责对建设工程安全生产进行现场监督检查。

(A) A、正确 B、错误

190、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定。

(A) A、正确 B、错误

191、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，施工作业班组可以设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。

(A) A、正确 B、错误

192、《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》中规定，建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。

(A) A、正确 B、错误

193、《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》中规定，专家组成员应当由 5 名及以上符合相关专业要求的专家组成。

(A) A、正确 B、错误 194、《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》中规定，对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，建设单位应当组织有关人员进行验收。

(B) A、正确 B、错误

195、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》中规定，建筑施工企业是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目。

(A) A、正确 B、错误

196、《关于进一步加强建筑工地食堂食品安全工作的意见》中规定，建筑工地食堂食品安全管理是施工企业文明施工的重要检查内容。

(A) A、正确 B、错误

197、《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，劳动保护用品必须以实物形式发放，不得以货币或其他物品替代。

(A) A、正确 B、错误

198、《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业应建立相应劳动用品的管理台帐，管理台帐保存期限不得少于两年。

(A) A、正确 B、错误

199、《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中，事故现场有关人员不可以直接向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。

(B) A、正确 B、错误

200、《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中规定，事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起 30 日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

(A) A、正确 B、错误

201、《关于建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书延期工作的指导意见》中规定，在安全生产考核合格证书有效期到期之后只需要去颁发管理机关延期申请，不需要重新考核。

(B) A、正确 B、错误

202、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中，所称的建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。

(A) A、正确 B、错误

203、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中，建筑施工企业法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的第一责任人。

(A) A、正确 B、错误

204、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中，工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，项目负责人应到施工现场进行带班检查。

(B) A、正确 B、错误

205、《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》中规定，企业安全生产必须落实“党政同责”。

(A) A、正确 B、错误

206、重庆市城乡建委关于印发《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》的通知中按实计算费用：应根据施工现场情况、工程特点和施工方法（施工方案），按照招标文件或合同约定的计价方式计算。

(A) A、正确 B、错误

207、开工前，技术负责人应将工程概况、施工方法、安全技术措施等向全体职工进行详细交底。

(A) A、正确 B、错误 208、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统应在搭设完成后，由项目技术负责人组织验收。

(B) A、正确 B、错误

209、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，搭设高大模板支撑架体的作业人员必须经过培训，取得建筑施工脚手架特种作业操作资格证书后方可上岗。其他相关施工人员应掌握相应的专业知识和技能。

(A) A、正确 B、错误

210、《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，施工现场新安装或者停工6个月以上又重新使用的塔式起重机、龙门架（井字架）、整体提升脚手架等，在使用前必须组织由本企业的安全、施工等技术管理人员参加的检验，经检验合格后方可使用。

(A) A、正确 B、错误

211、《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，建筑施工企业和施工现场必须采购、使用具有生产许可证、产品合格证的产品，并建立安全防护用具及机械设备的采购、使用、检查、维修、保养的责任制。

(A) A、正确 B、错误

212、关于印发《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》的通知中规定，项目经理必须定期组织质量安全隐患排查，及时消除质量安全隐患。

(A) A、正确 B、错误

213、关于印发《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》的通知中规定，项目经理在一个记分周期内累积记分达到12分的，住房城乡建设主管部门应当依法责令该项目经理停止执业1年。

(A) A、正确 B、错误

214、关于印发《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》的通知中规定，项目经理可同时在两个及两个以上的工程项目担任项目经理。

(B) A、正确 B、错误

215、《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》中规定，作业人员不能对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

(B) A、正确 B、错误

216、《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起30日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

(A)

A、正确 B、错误

217、建筑施工企业法定代表人应依法对本单位的安全生产工作全面负责，企业生产负责人为企业安全生产第一责任人。

(B) A、正确 B、错误

218、施工企业应全面掌握企业所属工程项目的安全生产状况，并应作为隐患治理、考核奖惩的依据。

(A) A、正确 B、错误

219、施工企业为从业人员提供合格的劳动保护用品，办理相关保险，进行健康检查。

(B) A、正确 B、错误

220、不具备安全生产教育培训条件的企业，可委托具有相应资质的安全培训机构对从业人员进行安全培训。

(A) A、正确 B、错误

221、建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称、无产品合格证、无安全标志的劳动防护用品。

(A) A、正确 B、错误

222、从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗半年以上重新上岗时，应当重新接受项目部和班组级的安全培训。

(B) A、正确 B、错误

223、安全检查应由项目负责人组织，专职安全员及相关专业人员参加，定期进行并填写检查记录。

(A) A、正确 B、错误 224、市区主要路段的工地周围

应设置高于 2m 的现场围挡。

(B) A、正确 B、错误

225、应急预案编制完成后，生产经营单位应组织评审，评审只需内部评审。

(B) A、正确 B、错误

226、生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。

(A) A、正确 B、错误

227、搞好安全管理是防止伤亡事故和职业危害的根本对策。

(A) A、正确 B、错误

228、当生产和其他工作与安全发生矛盾时，要以安全为主，生产和其他工作要服从安全，这就是安全第一原则。

(A) A、正确 B、错误

229、人的因素属于引发事故的直接原因，物的因素属于引发事故的间接原因。

(A) A、正确 B、错误

230、《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当建立、健全安全生产责任制度和群防群治的安全管理制度。

(B) A、正确 B、错误

231、《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。

(A) A、正确 B、错误

232、《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

(A) A、正确 B、错误

233、《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的，责令限期改正。

(A) A、正确 B、错误

234、《建设工程安全生产管理条例》的规定，在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。

(A) A、正确 B、错误

235、《建设工程安全生产管理条例》的规定，使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施的，责令限期改正。

(A) A、正确 B、错误

236、《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

(A)

A、正确 B、错误

237、《建设工程安全生产管理条例》的规定，总承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

(A) A、正确 B、错误

238、《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

(A) A、正确 B、错误

239、企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。

(A) A、正确 B、错误

240、《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

(B) A、正确 B、错误

241、《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 24 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

(B) A、正确 B、错误

242、《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

(A) A、正确 B、错误

243、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。

(A) A、正确 B、错误

244、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，道路交通事故、火灾事故自发生之日起 15 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

(B) A、正确 B、错误

245、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员

伤亡和财产损失。(A)

A、正确 B、错误

246、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

(A) A、正确 B、错误

247、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》的规定，市(地、州)、县(市、区)人民政府及其有关部门对本地区存在的特大安全事故隐患，超出其管辖或者职责范围的，应当立即向有管辖权或者负有职责的上级人民政府或者政府有关部门报告。

(A) A、正确 B、错误

248、建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内，按专款专用、及时足额的要求，组织实施安全生产费用使用计划。

(A) A、正确 B、错误

249、建筑施工企业应根据生产经营特点和规模，配备符合安全要求的施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具。

(A) A、正确 B、错误

250、建筑施工企业各管理层的安全负责人应对管理范围的安全技术工作负责。

(B) A、正确 B、错误

251、建筑施工企业安全生产教育培训应贯穿于生产经营的全过程，教育培训包括计划编制、组织实施和人员资格审定等工作内容。

(A) A、正确 B、错误

252、建筑施工企业可根据情况少量采购和使用无安全标志的劳动防护产品。

(B) A、正确 B、错误

253、劳动防护用品应由用人单位为作业人员按作业工种配备。

(A) A、正确 B、错误

254、工程项目部承包合同中应明确安全生产考核指标。

(A) A、正确 B、错误

255、应按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证。

(A) A、正确 B、错误

256、单、双排脚手架的立杆纵距及水平杆步距不应大于 2.1m，立杆横距不应大于 1.5m。

()

B A、正确 B、错误

257、施工用电开关箱应实行“一机一闸”制，可设置分路开关。

(B) A、正确 B、错误

258、危险性较大的分部分项工程专项施工方案由施工单位技术部门组织本单位有关人员进行编制，报企业总工程师审核合格；如不需专家论证，由项目总监理工程师理工程师审核签字实施。

(A) A、正确 B、错误

259、施工单位应当严格按照专项方案组织施工，不得擅自修改、调整专项方案。

(A) A、正确 B、错误

260、起重机械设备的安装拆卸，虽属危险性较大的分布分项工程，但安拆方案不需经专家组进行论证。

(A) A、正确 B、错误

261、基坑、基槽开挖深度虽未超过 5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，其专项

施工方案必须经专家组进行论证。

(A) A、正确 B、错误

262、根据《重庆市房屋建筑和市政基础设施施工现场文明施工标准》，施工现场严禁从高空抛洒建筑垃圾和乱倒污水，建筑垃圾只能堆放在围挡外。

(B) A、正确 B、错误

263、根据《重庆市房屋建筑和市政基础设施施工现场文明施工标准》，施工现场应建立动火审批制度。

(A) A、正确 B、错误

264、落地式脚手架的钢管一般采用 $\Phi 48\text{mm} \times 3.5\text{mm}$ 或 $\Phi 51\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的无缝钢管。

(B) A、正确 B、错误

265、单排脚手架不适用于砌筑砂浆强度等级小于或等于 M1.5 的砖墙。

(B) A、正确 B、错误

266、落地式脚手架的扣件应采用铸铁构件，材质必须符合 KTH330-80 可锻铸铁铸造标准。

(A) A、正确 B、错误

267、落地式脚手架采用竹片脚手板时，厚度不小于 5cm，长 3.2m，宽 30cm，两端 150mm 处和中间每隔 500mm 应用不大于 $\Phi 8\text{mm}$ 的对拉螺杆将竹片连接成整体。

(B) A、正确 B、错误

268、脚手架底层步距不大于 2 米，立杆必须用连墙杆与建筑结构进行可靠的连接。

(A) A、正确 B、错误

269、落地式脚手架立杆顶端高出女儿墙上皮不小于 1m，高出檐口 1.5m。

(A) A、正确 B、错误

270、落地式脚手架的纵向水平杆接长宜采用旋转扣件连接，也可采用搭接。

(B) A、正确 B、错误

271、门型脚手架的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700) 中 Q335A 级的规定。

(B) A、正确 B、错误

272、落地门式钢管脚手架的施工标准荷载为：3.0 ~ 5.0KN/m² 时，搭设高度不大于 60m。

(B) A、正确 B、错误

273、落地式脚手架的剪刀撑的搭设宽度不应小于 4 跨且不小于 6m；斜杆与地面的倾角为 45°到 70°之间。

(B) A、正确 B、错误

274、落地式脚手架连墙件的设置应靠近主节点设置，偏离主节点距离不应大于 500mm。

(B) A、正确 B、错误

275、卸料平台的施工荷载一般可按结构脚手架施工荷载 3KN/m² 进行计算。

(A) A、正确 B、错误

276、悬挑式脚手架的悬挑梁尾端固定在钢筋混凝土结构上，另一端悬挑出主体结构，悬挑梁立杆间距不大于 1.5m。

(A) A、正确 B、错误 277、吊篮脚手架平台工作面的护栏不

低于 0.8 米，其余部位不低于 1.2 米。

(B) A、正确 B、错误

278、吊篮脚手架平台底部四周必须安装高度不小于 180mm 的挡脚板，挡板与底板间距不大于 5mm。

(B) A、正确 B、错误

279、吊篮脚手架的钢丝绳的安全系数不小于 9 倍的荷载。

- (A) A、正确 B、错误
- 280、吊篮脚手架的安全锁有效期时间为 2 年。
(B) A、正确 B、错误
- 281、吊篮脚手架的电动葫芦提升机构一般应配两套独立的制动器，每套均可使带有额定荷载 125%的吊篮平台停住。
(A) A、正确 B、错误
- 282、高处作业吊篮内作业的人员应配安全带，可以将安全带系挂在提升钢丝绳上。
(B) A、正确 B、错误
- 283、高处作业吊篮的悬挂机构必须按设计配置配重，配重应准确、牢固地安装在配重点上，在吊篮使用前必须经有资质的检测单位检查验收合格后才能使用。
(A) A、正确 B、错误
- 284、吊篮脚手架的静载试验按使用载荷 125%进行检验。
(B) A、正确 B、错误
- 285、在持有建设部发放的使用证的同时，必须经使用产品省一级的安全监督管理部门审查认定，发放当地的准用证后，才能向施工现场提供附着式升降脚手架。
(A) A、正确 B、错误
- 286、工程项目总包单位对施工现场的安全工作实行统一监督管理，分包单位对附着式升降脚手架运行使用的安全负直接责任。
(A) A、正确 B、错误
- 287、附着式升降脚手架的每部主框架设置防坠落装置不少于 4 处与附着支撑联接。
(B) A、正确 B、错误
- 288、对脚手架立杆接长的规定是：除顶层顶步外，其余各层各步必须采用搭接连接。
(B) A、正确 B、错误
- 289、钢管不得有裂纹、扭曲变形等情况，腐蚀程度大于 0.5mm 时，该钢管即达到报废标准不得使用。
(A) A、正确 B、错误
- 290、当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定，高低差不应大于 1.5m，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不小于 500mm。
(B) A、正确 B、错误
- 291、作业层脚手板与建筑物墙体的缝隙超过 200mm 时，应用密目安全网封严，防止人和物体坠落。
(B) A、正确 B、错误
- 292、高处作业吊篮升降作业应由经过培训的人员专门负责，吊篮升降作业时，非作业人员不得停留在吊篮内。
(A) A、正确 B、错误
- 293、附着式升降脚手架架体高度不得大于 5 倍楼层高度，架体全高与支承跨度的乘积不大于 110m²。
(A) A、正确 B、错误
- 294、附着式升降脚手架在使用过程中，每升降一次都要进行全面检查，达到规范要求时，专职安全管理人员应在书面通知书上签字。
(B) A、正确 B、错误
- 295、附着式升降脚手架防坠装置使用完一个单体工程或停止使用的 6 个月后，应经检验合格后，方可再次使用。
(A) A、正确 B、错误
- 296、门型脚手架不同型号的门架与配件严禁混合使用。

- (A) A、正确 B、错误
- 297、门型脚手架底部门架的立杆下端宜设置固定底座或可调底座。(A) A、正确 B、错误
- 298、高度大于 6m 的脚手架应采用一字型斜道。(B) A、正确 B、错误
- 299、上下单面梯子时，必须面向梯子，且不得手持器物。
(A) A、正确 B、错误
- 300、绑扎 3m 以上的柱钢筋，必须搭设操作平台，已绑扎好的钢筋骨架，应用临时支撑拉牢，以防倾斜。
(A) A、正确 B、错误
- 301、防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护，可以上下同时拆除。
(B) A、正确 B、错误
- 302、土方开挖前，应查明基坑周边范围内建（构）筑物、上、下水、电缆、燃气排水及热力等地下管线情况，并采取有效保护措施，开挖时，应按设计和方案要求，分层、分段、均衡开挖，严禁挖神仙土。
(A) A、正确 B、错误
- 303、基坑支护工程是指开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程。
(A) A、正确 B、错误
- 304、大型深基坑在地下水丰富的场地，宜优先选用钢板桩围堰、地下连续墙等防水较好的支护结构。
(A) A、正确 B、错误
- 305、人工挖孔桩开挖深度超过 5m 时，应有专门向井下送风的设施。
(A) A、正确 B、错误
- 306、当坑、槽、沟的开挖深度超过 1.5m 时，必须根据土质情况放坡或加附壁支撑。
(A) A、正确 B、错误
- 307、人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应采用专用爬梯上下。
(A) A、正确 B、错误
- 308、建筑施工中基坑开挖与支护易导致的坍塌事故是施工中生产安全事故 “五大伤害”之一。
(A) A、正确 B、错误
- 309、人工挖孔桩作业时，孔下照明必须使用 48V 及以下安全电压灯具。
(B) A、正确 B、错误
- 310、模板工程作业高度在 2m 或 2m 以上时，必须设置安全防护设施。(A)
A、正确 B、错误
- 311、组装立柱模板时，四周必须设牢固支撑，如柱模在 4m 以上，应将几个柱模连成整体。
(B) A、正确 B、错误
- 312、模板及其支撑在安装过程中，必须设置有防倾覆的临时固定设施。
(A) A、正确 B、错误
- 313、安装模板时，上层支架立柱应对准下层支架立柱，并应在立柱底部铺设垫板。
(A) A、正确 B、错误
- 314、模板应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠承受新浇混凝土自重和侧压力以及施工过程中所产生的荷载。
(A) A、正确 B、错误

315、拆除模板的顺序和方法，应按照“先支先拆、后支后拆”的顺序；先拆非承重模板，后拆承重的模板及支撑。

(B) A、正确 B、错误

316、拆除电梯井及大型孔洞模板时，下层必须支搭安全网等可靠防坠落措施。

(A) A、正确 B、错误

317、模板和支架安装在地基土上时，应加设垫板，垫板应有足够强度和支撑面积，且应中心承载，地基土应坚实，并有排水设施。

(A) A、正确 B、错误

318、在拆除作业前，施工单位应检查建筑内各类管线情况，确认全部切断后方可施工。

(A) A、正确 B、错误

319、模板拆除应均衡对称，拆除的部件及操作平台上的一切物品，均不得从高处抛下。

(A) A、正确 B、错误

320、拆除大跨度梁支撑柱时，一般先从两端开始向跨中对称进行。

(B) A、正确 B、错误

321、拆除无固定支撑架的大模板时，可采取将模板直接靠在墙体结构上作为临时固定措施。

(B)

A、正确 B、错误

322、拆 3m 以上高度的模板时，应搭设操作平台，高度不足 3m 的可以使用移动式高凳或站在支撑杆上操作。

(B) A、正确 B、错误

323、大模板应存放在经专门设计的存放架上，当存放在施工楼层时，应满足其自稳角度，并有可靠的防倾斜措施。

(A) A、正确 B、错误

324、模板拆除应按区域逐块进行，定型钢模拆除时，不得大面积撬脱。(

A) A、正确 B、错误

325、模板支撑应随拆随运，拆后应分类堆码，不得留有未拆净的悬空模板。

(A) A、正确 B、错误

326、模板工程安装后，应由现场技术负责人按照模板施工方案进行验收。

(A) A、正确 B、错误

327、安装模板时，操作人员不准攀登模板上下，但可以爬脚手架上下。

(B) A、正确 B、错误

328、模板及其支撑系统在安装过程中，必须设置临时固定设施，而且要牢固可靠，严防倾斜。

(A) A、正确 B、错误

329、模板拆除后，临时堆放处距离楼层边缘不小于 1m，且堆放高度不得超过 1m，楼层边口、通道口、脚手架边缘处严禁堆放拆下的任何物件。

(A) A、正确

B、错误

330、模板拆除，必须经现场安全人员同意，作业人员切不可私自做主拆除模板，以防发生生产安全事故。

(B) A、正确 B、错误

331、高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器。

(A) A、正确 B、错误 3

32、安全帽的耐穿刺性能应能承受 5kg 钢锤自 1m 高处自由坠落的冲击。

(A) A、正确 B、错误

333、密目式安全网的耐贯穿性试验是用长 6 米、宽 1.8 米的密目网，紧绑在与地面倾斜 45° 的试验框架上，网面绷紧，将直径 48~51mm，重 5kg 脚手架钢管，在距离框架中心 3m 的高度自由落下，脚手架钢管不贯穿密目式安全网。

(B) A、正确 B、错误

334、高层建筑每四层固定一道 3m 宽的水平安全网，网的接口处必须连接严密。

(B) A、正确 B、错误

335、楼梯口应设置 1.2m 高度双层防护栏杆，栏杆底部应设置不小于 0.18m 的挡脚板。

(A) A、正确 B、错误 336、回转式楼梯间支设首层水平安全网，每四层设一道水平安全网。

(B) A、正确 B、错误

337、边长为 50 ~100cm 的预留洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板。

(B) A、正确 B、错误

338、阳台栏板应随层安装，不能随层安装的，必须在阳台临边处设 1.2m 高的双层防护栏杆，并用密目网封闭。

(A) A、正确 B、错误

339、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过上岗培训，并定期进行体格检查。

(B) A、正确 B、错误

340、使用单面梯施工时，梯子不允许接长，但可以垫高使用。

(B) A、正确 B、错误

341、在施工生产过程中，施工现场作业人员在特殊情况下可以在阳台之间跨越。

(B) A、正确 B、错误

342、电梯井内每隔三层必须用脚手板进行封闭，防止人员坠落时一落到底。(B)

A、正确 B、错误

343、临边防护必须设 1.2m 高的双层防护栏杆，栏杆立柱间距不得大于 2.5m。

(B) A、正确 B、错误

344、不得将安全带的自锁钩直接挂在不牢固的物体或非金属绳上。

(A) A、正确 B、错误

345、安全帽是用来避免或减轻外来冲击和碰撞对头部造成伤害的防护用品。现场作业中，不得随意将安全帽取下搁置一旁或当坐垫使用。

(A) A、正确 B、错误

346、安全带是高处作业人员预防伤亡事故的防护用品，作业时，应将安全带的钩牢挂在连接环或其他牢固的物体上。

(A) A、正确 B、错误

347、安全网是用来防止人、物坠落或用来避免或减轻坠落及物体打击伤害的防护用品，作业时，不得随意拆毁安全网，不得随意向网上乱抛杂物。

(A) A、正确 B、错误

348、施工现场用电设备在 3 台及 3 台以上或设备总容量在 30kw 及 30kw 以上的应编制临时用电施工组织设计。

(B) A、正确 B、错误

349、移动电气设备时，必须经安全员切断电源并作妥善处理后进行。

(B) A、正确 B、错误

350、施工现场临时用电工程的电源是中性点直接接地的、220/380V、三相四线制的低压电力系统。

(B) A、正确 B、错误

351、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制、技术负责人审核、经有关部门批准后实施。

(A) A、正确 B、错误

352、分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过 50m。

(B) A、正确 B、错误

353、总配电箱、开关箱和用电设备都必须装设漏电保护器。

(B) A、正确 B、错误

354、施工现场停电作业 1 小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

(A) A、正确 B、错误

355、PE 线上严禁安装开关和熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线。(A)

A、正确 B、错误

356、施工现场开挖非热管道沟时，沟槽边缘与外电埋地缆沟槽边缘之间的距离不得小于 0.8m。

(B) A、正确 B、错误

357、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过 3m。

(A) A、正确 B、错误

358、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。

(A) A、正确 B、错误

359、配电箱的电器安装板上，N 线端子板须与金属电器安装板做电气连接；PE 线端子板必须与金属电器安装板绝缘。

(B) A、正确 B、错误

360、开关箱中的漏电保护器要求一般状况下额定漏电动作电流应不大于 20mA、额定漏电动作不大于 0.3s。

(B) A、正确 B、错误

361、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。

(A) A、正确 B、错误

362、停电的操作顺序是总配电箱到分配电箱再到开关箱。(B) A、正确 B、错误

363、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中，漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。

(B) A、正确 B、错误

364、配电箱和开关箱中的 N、PE 接线端子板必须分别设置。其中 N 端子板与金属箱体绝缘；PE 端子板与金属箱体电气连接。

(A) A、正确 B、错误

365、高压电线路下面，可以搭设较矮的临时建筑物，但不得堆放易燃材料。(B)

A、正确 B、错误

366、开关箱是配电系统的末级箱，开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不应超过 4m（不含电焊机）以便操作，当电器设备发生故障时可以及时切断电源。(B)

A、正确 B、错误

367、施工现场与高压输电线路不能满足最小安全操作距离时，应设置防护性遮拦，并悬挂警告牌等防护措施，防护性遮拦可用任何材料搭设。

(B) A、正确 B、错误

368、施工现场临时用电中的三级配电是指总配电箱下设分配电箱，分配电箱下设开关箱，开关箱与机械设备相连接。

(A) A、正确 B、错误

369、配电箱、开关箱的进出线口应设在箱体的下方底部，进出线口应设置固定线卡，并加绝缘护套将进出线成束卡固在箱体上。

(A) A、正确 B、错误

370、移动式配电箱、开关箱进出线应采用橡皮护套绝缘电缆。

(A) A、正确 B、错误

371、漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

(A) A、正确 B、错误

372、总配电箱和分配电箱内应有电器设备的名称、用途、分路标志和系统接线图。

(A) A、正确 B、错误

373、施工升降机的安全器只能在有效的标定期限内使用，有效标定期不超过 1 年。

(A) A、正确 B、错误

374、承担施工升降机安拆的单位，须具备由建设行政主管部门颁发的起重机械安装工程承包资质，专业安装人员必须取得起重机械安装的专业资格证书，并按规定承揽相应工作。

(A) A、正确 B、错误

375、SC 型建筑施工升降机的整机使用年限为 8 年，SS 型建筑施工升降机整机使用年限为 5 年。

(A) A、正确 B、错误

376、建筑施工升降机产权单位应在使用年限有效期届满前 1 个月向主管部门提出延期使用的书面申请。

(A) A、正确 B、错误

377、报废的建筑施工升降机整机及其部件、构件不得重新使用或拼装使用。

(A) A、正确 B、错误

378、小车变幅的起重机，起升高度限位器应能保证在吊钩架顶部与小车架下端净距 $\geq 0.6\text{m}$ 时，立即切断上升方向电源，吊钩起吊重物只有下降电源。

(B) A、正确 B、错误

379、塔式起重机不宜采用重物自由下降的结构。如采用重物自由下降结构时，应有可操作的常闭式制动器。

(A) A、正确 B、错误

380、正常工作的起重机，每 2 年进行一次定期检验。

(A) A、正确 B、错误

381、群塔作业规定，固定式塔吊低位塔臂的端部与高位塔身不小于 4m；高位塔吊的吊钩与低位塔吊的垂直距离不小于 4m。

(B) A、正确 B、错误

382、当塔机吊重超过最大起重量且小于最大起重量的 110%时，应停止提升方向的运行，但允许机构有下降方向的运动。

(A) A、正确 B、错误

383、钢筋混凝土构件在运输时的混凝土强度不应低于设计的规定，也不得低于设计标号或强度的 80%，以防止构件在运输过程中遭到破坏。

- (B) A、正确 B、错误
- 384、在吊装柱时，对位后，校正垂直度，当偏差值小时，在杯口用打紧或稍放松钢楔的方法校正，若偏差较大，可将钢楔拔出杯口进行校正。
- (B) A、正确 B、错误
- 385、遇四级及其以上风力应停止一切吊运作业。
- (B) A、正确 B、错误
- 386、履带式起重机作业时，起重臂的最大仰角不得超过原厂规定，如无资料可查时，其仰角不得超过 78°。
- (A) A、正确 B、错误
- 387、构件运输应根据路面情况掌握行车速度，已装构件的车辆严禁搭人。(A)
A、正确 B、错误
- 388、有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，防止钢丝绳滑脱，造成事故。
- (A) A、正确 B、错误
- 389、氧气瓶、乙炔瓶严禁混合运输、混合保管、混合使用。
- (A) A、正确 B、错误
- 390、操作气焊设备点火时，应先开乙炔阀门，点燃后，立即开氧气阀门，这样可以防止点火时的回火和鸣爆。
- (A) A、正确 B、错误
- 391、钢筋切断机滑块与导轨纵向游动间隙应小于 0.5mm，横向间隙应小于 0.2mm。
- (A) A、正确 B、错误
- 392、钢筋弯曲机的芯轴直径应为钢筋直径的 3 倍。
- (B) A、正确 B、错误
- 393、施工现场严禁使用三合一的多功能木工机械。
- (A) A、正确 B、错误
- 394、在操作木工电平刨时，应戴上劳保手套。
- (B) A、正确 B、错误
- 395、木工电平刨刨料时，手应按在料面上，手指必须离开刨口 50mm 以上，严禁用手在木料后端送料跨越刨口进行刨削。
- (A) A、正确 B、错误
- 396、木工电平刨刨料厚度小于 30mm，长度小于 400mm 时，应用压板或推棍推进。厚度在 15mm，长度在 250mm 以下的木料，也可以在电平刨上加工。
- (B) A、正确 B、错误
- 397、木工圆盘锯操作人员在操作时应戴防护眼镜，进料时必须紧贴靠山，不得用力过猛，遇硬块慢推；接料要待锯片出锯 150mm，不得用力硬拉，锯料长度不应小于 500mm，接近端头时，应用推棍送料。
- (A) A、正确 B、错误
- 398、手持电动工具上的自带软电缆或软线不准任意接或拆除，插头不得任意更换。
- (A)
A、正确 B、错误
- 399、乙炔瓶在储存或使用时可以水平放置。
- (B) A、正确 B、错误
- 400、每个气瓶上套两个防震圈，当气瓶受到撞击时，能吸收能量，减轻震动并有保护瓶体标志和漆色不被磨损的作用。

- (A) A、正确 B、错误
- 401、氧气、乙炔气严禁混合运输、混合保管、混合使用，瓶与瓶之间的距离不小于 5m，与明火的距离不小于 10m。
- (A) A、正确 B、错误
- 402、施工现场应设置气瓶集中存放室，不同类的气瓶存放应有隔离措施，如受条件限制，可将少数气瓶临时存放在宿舍内，但应有安全防护措施。
- (B) A、正确 B、错误
- 403、根据重庆市人民政府关于进一步落实企业安全生产主体责任的规定，必须严格按照安全生产“分级负责、属地管理”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则。
- (A) A、正确 B、错误
- 404、根据重庆市人民政府关于进一步落实企业安全生产主体责任的规定，企业安全生产状况分为四个等级：即 A 级（优良）、B 级（较好）、C 级（一般）、D 级（较差），全市各级人民政府和部门要按照 A 级抓巩固，B 级抓提升，C 级抓限期整改，D 级挂牌督办的要求，对企业安全生产实施统一监管。
- (B) A、正确 B、错误
- 405、根据重庆市人民政府关于进一步落实企业安全生产主体责任的规定，对未开展落实企业安全生产主体责任活动的单位，取消其安全生产工作方面的评优评先资格。
- (A) A、正确 B、错误
- 406、坚持科学发展、安全发展是解决安全生产的根本途径。
- (A) A、正确 B、错误
- 407、企业用工要严格依照规定与职工签订用工协议。
- (B) A、正确 B、错误
- 408、加强建筑施工企业安全管理，按照“谁发证、谁审批、谁负责”的原则，进一步落实建筑工程招投标、资质审批；施工许可证、现场作业等各个环节的安全监管责任。
- (A) A、正确 B、错误
- 409、工程项目部应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员的安全生产责任制，安全生产责任制应经企业主要负责人签字认可。
- (B) A、正确 B、错误
- 410、项目经理应协调、管理现场安全生产，并按规定到岗带班指挥生产。
- (A) A、正确 B、错误
- 411、建筑施工企业是建筑工地食堂、食品安全的责任主体，并应建立、健全以项目负责人为第一责任人的食品安全生产责任制，建立相应的考核奖惩制度，确保食品安全责任落实到位。
- (A) A、正确 B、错误
- 412、高处作业吊篮是施工现场常用的起重作业设备。
- (B) A、正确 B、错误
- 413、斜道不应附着在脚手架上，但必须附着在建筑物上。
- (B) A、正确 B、错误
- 414、折梯使用时，上部夹角宜为 35°~40°，并应有可靠的拉撑装置。
- (A) A、正确 B、错误
- 415、移动式操作平台轮子与平台连接应牢固可靠，立柱底端距离地面的高度不得大于 80mm。
- (A) A、正确 B、错误

- 416、满堂脚手架搭设高度不宜超过 36m，施工层不得超过 2 层。
(B) A、正确 B、错误
- 417、满堂支撑架搭设高度不宜超过 30m。
(A) A、正确 B、错误
- 418、高处作业吊篮的悬挂机构严禁支撑在非承重建筑结构上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。
(A) A、正确 B、错误
- 419、不得将高处作业吊篮作为垂直运输设备，但可吊运部分建筑材料。
(B) A、正确 B、错误
- 420、在吊篮内进行电焊作业时，应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施，不得将电焊机放置在吊篮内，电焊缆线不得与吊篮任何部位接触，电焊钳不得搭设在吊篮上。
(A) A、正确 B、错误
- 421、附着式升降脚手架在升降工况时，竖向主框架位置的最上附着支撑和最下附着支撑之间的距离不得少于 2.8m 和 1/4 架体高度，在使用工况时，不得少于 5.6m 或 1/2 架体高度。
(A) A、正确 B、错误
- 422、附着式升降脚手架与卸料平台一般情况下不应搭设在架体上。
(B) A、正确 B、错误
- 423、凡进入我市施工现场的密目式安全网应按商家书面申请，检测机构抽样检查合格，专家组评估等程序办理产品备案手续，未办理备案手续的密目式安全网不得进入我市施工现场。
(A) A、正确 B、错误
- 424、中华人民共和国刑法是国家基本法规。
(B) A、正确 B、错误
- 425、建设工程施工防火应针对不同施工现场的火灾特点，立足自护自救，采取可靠的防火措施，做到安全可靠，经济合理，方便使用。
(A) A、正确 B、错误
- 426、施工现场搭设的临时设施，必须先申报，经上级同意后方可搭建。
(B) A、正确 B、错误
- 427、施工总承包单位对工程安全文明施工费负总责，总承包单位不按规定和合同约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全文明生产措施，导致发生事故的，由施工总承包单位负主要责任。
(A) A、正确 B、错误
- 428、施工单位挪用安全文明施工费的，由县级以上城乡建设主管部门依法查处。
(A) A、正确 B、错误
- 429、全市所有在建房屋建筑和市政基础设施工程，必须建立从业人员平安卡管理系统，配置相应的专业管理人员和设备，办理从业人员平安卡。
(A) A、正确 B、错误
- 430、全市所有从业人员的平安卡均由市平安卡管理机构发卡。
(B) A、正确 B、错误
- 431、各级城乡建设主管部门对落实平安卡管理工作不得力的施工企业，责令限期整改或停工整改，同时在诚信评价中记录不良行为，并根据诚信体系规定对其现场监管部分扣分，纳入安全生产动态管理。同时取消企业参评重庆市建筑安全文明工地等评优评先资格。
(A) A、正确 B、错误
- 432、建设单位应将平安卡管理系统纳入招标文件和工程合同，并督促施工单位建立平安卡管理系统。

- (A) A、正确 B、错误
- 433、施工单位应积极主动推行平安卡管理制度，督促项目部实施平安卡管理系统，并运用平安卡管理系统加强对施工现场的管理。
- (A) A、正确 B、错误
- 434、监理单位应加强对项目部实施平安卡管理系统的监督检查，并将从业人员办理平安卡的情况以及执行刷卡进入施工现场制度的情况，列入管理工作范围。
- (A) A、正确 B、错误
- 435、根据渝建发[2013]28 号文规定，远郊区县建筑面积在 20000m² 以上的房屋建筑项目，或工程造价在 2000 万元以上的市政工程项目，方可申报市级安全文明工地。
- (A) A、正确 B、错误
- 436、市级安全文明工地验收实行一票否决制，参评项目出现一票否决项目之一的，不得评选为市级安全文明工地。
- (A) A、正确 B、错误
- 437、出厂年限超过 10 年，又未办理延期备案手续的 400kN·m (40tm) 塔机，不允许使用。
- (A) A、正确 B、错误
- 438、起重机的起升钢丝绳安全系数 K 选 6。
- (A) A、正确 B、错误
- 439、起升机构在不同的起升速度运行时，应该严格按《塔机使用说明书》的规定起吊不同起重量，若不按规定起吊，将可能引起起升电动机烧毁等故障。
- (A) A、正确 B、错误
- 440、塔机停止作业后，必须锁紧回转制动，使起重臂不能转动。
- (B) A、正确 B、错误
- 441、起重机交接班时，交接班人员应做好口头交代，不必作书面记录。(B) A、正确 B、错误
- 442、塔机在起升过程中，当吊钩滑轮组接近起重臂 2m 时，应低速起升，严防冲顶。
- (A) A、正确 B、错误
- 443、塔机当重物下降距就位点约 1m 处时，必须采取慢速就位。
- (A) A、正确 B、错误
- 444、起重机操作中，如发现有不正常现象或听到不正常声音时，应在下班后，请修理人员来排除故障。
- (B) A、正确 B、错误
- 445、起重机工作时，留在卷筒上的钢丝绳应不小于 1 圈。
- (B) A、正确 B、错误
- 446、起重机操纵控制器时必须从零挡开始，逐级推到所需要的挡位。传动装置作反方向运动时，控制器先回零位，然后再逐挡逆向操作，禁止越挡操作和急开急停。
- (A) A、正确 B、错误
- 447、超过安全技术标准或制造厂规定的使用年限，建筑起重机械就应报废。
- (A) A、正确 B、错误
- 448、建筑起重机械使用过程中需要加附着的、顶升的，均应委托原安装单位或具有资质的单位。
- (A) A、正确 B、错误
- 449、起重机交接班时，要认真做好交接手续，检查机械履历书，交班记录及其它记载是否齐全。
- (A) A、正确 B、错误

450、高处作业吊篮施工中的应急处理，如突然停电，应同时抬起两端提升机电机手动滑降手柄，使其自由下滑。

(A) A、正确 B、错误

451、从事特种设备安装等工作，应当在施工前向特种设备的安全监督管理部门提交开工告知单后方可施工。

(A) A、正确 B、错误

452、施工升降机防坠安全器必须进行一年一检。

(A) A、正确 B、错误

453、自 2014 年 12 月 1 日起进入施工现场的施工非特种升降设备设施应委托具有相应资质的检测机构进行检测，经检测合格后，方可按规定程序投入使用。

(A) A、正确 B、错误

454、施工升降机吊笼运行到上端时，不准以限位开关停车。

(A) A、正确 B、错误

455、施工升降机在工作中不允许做保养、调整等工作，保养需停车进行。

(A) A、正确 B、错误

456、施工升降机在运行前，驾驶员需检查电气开关，各行程开关等安全保护装置是否灵敏有效。

(A) A、正确 B、错误

457、高处作业吊篮正常工作时，每个吊篮内的作业人员不得超过 2 人，同时必须按照要求正确使用安全带。作业人员进入吊篮可从建筑物顶部、窗口或其他孔洞处上下吊篮。

(B) A、正确 B、错误

458、工程项目部应制定资金保障制度，并按制度规定编制安全资金使用计划，并按计划实施。

(A) A、正确 B、错误

459、危险性较大的分部分项工程，实行施工总承包的，专项方案由建设单位组织编制。

(B) A、正确 B、错误

460、超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织 4 名以上的专家对方案进行论证。

(B) A、正确 B、错误

461、施工生产指挥人员每天在工地指挥生产的同时，检查和解决的安全生产问题，可以代替正式的安全检查工作。

(B) A、正确 B、错误

462、安全检查“五到位”的原则是：整改措施、时间、经费、责任和预案到位。

(A) A、正确 B、错误

463、公司应对现场执行安全教育培训制度情况进行定期检查和考核，并将检查考核结果进行登记、存档。

(A) A、正确 B、错误

464、作业区及建筑物楼层内，必须做到工完场清，各层建筑垃圾应按规定的位置集中分类堆放，及时清运。

(A) A、正确 B、错误

465、易燃易爆物品不得混放，必须按规定分类进行存放，并建立严格的管理制度。

(A) A、正确 B、错误

466、施工现场必须将施工作业区与生活区按规定严格分开设置，不得把在建工程兼作办公、生活区。

- (A) A、正确 B、错误
- 467、职工宿舍每间不超过 10 人，可以使用通铺、地铺，宿舍内住宿人员名单上墙。
- (B) A、正确 B、错误
- 468、施工作业区禁止吸烟，防止火灾事故发生，应按工程情况设置固定的吸烟室或吸烟处，并按规定设置应有的消防器材。
- (A) A、正确 B、错误
- 469、施工现场的进出口处一侧应设置明显的、整齐的“五牌二图”。
- (A) A、正确 B、错误
- 470、基坑开挖深度超过 2m 及以上时，必须按批准的专项施工方案进行基坑及相应边坡的支护，基坑上部应按方案进行防护。
- (A) A、正确 B、错误
- 471、模板工程施工作业前，应根据施工工艺的要求编制专项施工方案和安全技术措施。
- (A) A、正确 B、错误
- 472、竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时，应加设垫板，垫板应有足够强度和支承面积，且应中心承载。
- (A) A、正确 B、错误
- 473、拼装高度在 2m 以上的竖向模板，可以站在下层模板上拼装上层模板，安装过程中应设置临时的固定设施。
- (B) A、正确 B、错误
- 474、模板拆除工作应设专人指挥，拆下的模板、零配件严禁抛掷。
- (A) A、正确 B、错误
- 475、作业人员应严格遵守高处作业安全技术操作规程的要求，攀爬过程中，工具应放入工具袋内。
- (A) A、正确 B、错误
- 476、凡是大风、大雨、大雾、大雪及恶劣天气，不得进行高处作业。
- (A) A、正确 B、错误
- 477、潜水泵应放在坚固的筐里再置入水中，水泵并直立放置，在放入水中前或提出水面时，应先切断电源，禁止拉拽电缆作业、上下升降。
- (A) A、正确 B、错误
- 478、在有保护措施的情况下，乙炔瓶可以平放。
- (B) A、正确 B、错误
- 479、施工现场的安全标牌或标志应有专人管理，作业条件变化或标牌损坏时，应及时更换或维修。
- (A) A、正确 B、错误
- 480、施工现场应设置重大危险源公示牌。
- (A) A、正确 B、错误
- 481、食堂应设置在距离厕、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外的地方。
- (B) A、正确 B、错误
- 482、施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合地区和行业标准。
- (B) A、正确 B、错误
- 483、根据建设部 659 号公告规定塔式起重机整机报废时间：630kN·m ~ 1250kN·m（不含

1250Kn.m)、

出厂年限超过 15 年（不含 15 年）。

(A) A、正确 B、错误

484、施工升降机承载人数不超过 9 人（不含司机）。

(B) A、正确 B、错误

485、进行爆破，吊装及其危险作业的应当安排专门人员进行现场安全管理。

(A) A、正确 B、错误

486、安全生产管理评价应为对企业安全生产管理制度建立和落实情况的考核。

(A) A、正确 B、错误

487、安全技术管理评价的内容包括标准和规程的配置、施工组织设计、专项施工方案（措施）、安全技术交底、危险源控制等 5 个评定项目。

(A) A、正确 B、错误

488、建筑施工企业诚信综合评价是将被评价的建筑施工企业行为表现予以标准量化，综合评分，并将评价结果应用于监督管理和招投标活动。

(A) A、正确 B、错误

489、施工现场搭建临时设施，必须先申报，经消防监管部门审批同意后方可搭建。

(A) A、正确 B、错误

490、安全生产教育培训制度是建筑施工安全规章制度的核心，是保障安全生产的重要手段。

(B) A、正确 B、错误

491、班组安全教育时间不少于 20 学时。

(A) A、正确 B、错误

492、因工作需要，从原工作岗位调整到新工作岗位的工人，进行新工作岗位的操作规程的培训后即可上岗。

(B) A、正确 B、错误

493、施工现场的安全标志布置图应有绘制人签名，并经项目经理审批。

(A) A、正确 B、错误

494、新进场职工必须经企业、项目、班组三级安全教育并考试合格，方能上岗作业。

(A) A、正确 B、错误

495、用仪器、仪表实地进行测量的安全检查方法是“量”。

(B) A、正确 B、错误

496、评定建筑施工现场安全生产达标等级时，保证项目有一分表未得分，汇总表得分在 75 分及其以上可评为合格。

(B) A、正确 B、错误

497、整改隐患是安全生产检查工作的重要组成部分，是检查结果的归宿，整改隐患包括隐患登记、整改复查、销号等内容。

(A) A、正确 B、错误

498、危险性较大的分部分项工程，实行施工总承包的，专项方案由施工总承包单位组织编制。

(A) A、正确 B、错误

499、建筑起重机械在使用过程中需要顶升加节的，使用单位可派持有特种作业操作证的人员进行。

(B) A、正确 B、错误

500、起重机作业时，起重臂下可允许有人停留、工作或通过。

(B) A、正确 B、错误

501、施工单位应对进场的承重杆件、连接件等材料的产品合格证、生产许可证、检测报告进行复核，并对其表面观感、重量等物理指标进行抽检。

(A) A、正确 B、错误

502、施工企业考核自评应有企业负责人组织，每次评价不少于 5 人。

(B) A、正确 B、错误

503、专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容。

(A) A、正确 B、错误

504、电焊机除应用保护接零、安装漏电保护器外，还应设置二次空载降压保护装置，防止触电事故发生。

(A) A、正确 B、错误

505、《建筑施工安全技术统一规范》规定：遇六级以上（含六级）强风、大雪、浓雾等恶劣气候，严禁露天起重吊装和高处作业。 (A)

A、正确 B、错误

506、《建筑施工安全技术统一规范》规定：挖掘应自中心向两边进行，严禁先挖坡脚。软土基坑无可靠措施时应分层均衡开挖，层高不宜超过 1m。

(B) A、正确 B、错误

507、水平工作面防护栏杆高度应为 1.2m，坡度大于 1: 2.2 的屋面，周边栏杆应高 1.5m，应能经受 2000N 外力。

(B) A、正确 B、错误

508、《建筑施工安全技术统一规范》规定：浇注离地 1.5m 以上混凝土时，应设置操作平台，不得站在模板或支撑杆上操作。

(B) A、正确 B、错误

509、《建筑施工安全技术统一规范》规定：模板支架立杆在安装的同时，应加设水平支撑，立杆高度大于 2m 时，应设两道水平支撑，每增高 1.5-2m 时，再增设一道水平支撑。

(A) A、正确 B、错误

510、支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置，必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。

(A) A、正确 B、错误

511、安全防护设施，应由单位工程技术负责人验收，并组织有关人员参加。

(A) A、正确 B、错误

512、洞、楼板、屋面、平台等面上，短边尺寸等于或大于 25cm 的孔洞；墙上，高度等于或大于 75cm，宽度大于 45cm 的孔洞应做安全防护。(B)

A、正确 B、错误

513、支护结构可采用上、中、下部以不同结构类型组合的形式。

(B) A、正确 B、错误

514、当锚杆固结体的强度达到设计强度的 75%且不小于 15MPa 后，方可进行锚杆的张拉锁定。

(A) A、正确 B、错误

515、松散或稍密的砂土、稍密的粉土、软土等易坍塌或流动的软弱土层，对钻孔灌注桩宜采取改善泥浆性能等措施，对人工挖孔桩宜采取减小每节挖孔和护壁的长度、加固孔壁等措施。

(A) A、正确 B、错误

516、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。

(A) A、正确 B、错误

517、当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于 1.5m。

(B) A、正确 B、错误

518、模板吊装入位之后和拆除之前，必须使用钢丝绳索扣（保险钩）固定，严禁使用铁丝或火烧丝固定大模板。

(A) A、正确 B、错误

519、木质大模板吊环应采用可重复周转使用的配件，连接应牢固可靠。可使用铁丝或钢筋焊接制作吊环。

(B) A、正确 B、错误

520、施工升降机的防坠安全器应在标定期限内使用，标定期限不应超过一年。使用中定期拆检调整防坠安全器。

(B) A、正确 B、错误

521、作业中，履带式挖掘机短距离行走时，主动轮应在后面，斗臂应在正前方与履带平行，并应制动回转机构。

(A) A、正确 B、错误

522、当重物在空中需停留较长时间时，应将起升卷筒制动锁住，操作人员方可离开操作室。

(B) A、正确 B、错误

523、开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于 2kW 的动力电路，但不应频繁操作。

(B) A、正确 B、错误

524、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于 5m，其电源进线处必须设置防护罩。

(A) A、正确 B、错误

525、模板结构构件的长细比受拉构件长细比：钢杆件不应大于 250；木杆件不应大于 250。

(B) A、正确 B、错误

526、电动卷扬机钢丝绳在卷筒上要缠绕整齐，当吊钩放在最低位置，卷筒上的钢丝绳应不得少于二圈。

(B) A、正确 B、错误

527、起重机械、货运电梯内严禁乘人，严禁站人及通行。起重机械、电梯使用完毕要打扫好卫生，关好安全门，清理滑道。

(A) A、正确 B、错误

528、碗扣式钢管脚手架碗扣节点上应在安装 2 个以上横杆时，上碗扣才能锁紧。

(B) A、正确 B、错误

529、碗扣式钢管脚手架搭设模板支撑架时，立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于 0.8m。

(B) A、正确 B、错误

530、悬挂吊篮的支架支撑点处结构的承载能力，应大于所选择吊篮工况的荷载最大值。

(A) A、正确 B、错误 531、门架立杆加强杆的长度不应小于门架高度的 70%；门架宽度不得小于 800mm，且不宜大于 1200mm。

(A) A、正确 B、错误

532、当在门式脚手架上同时有 2 个及以上操作层作业时，在同一个门架跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过 10kN/m²。

(B) A、正确 B、错误

533、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于 2m。

(A) A、正确 B、错误

534、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：连接件及其防松防脱件可用其他代用品代用。连接件及其防松防脱件应使用力矩扳手或专用工具紧固连接螺栓。

(B) A、正确 B、错误

535、模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于 150。

(A) A、正确 B、错误

536、《塔式起重机安全规程》GB5144—2006 规定：当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的 120%时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可作下降和减小幅度方向的运动。

(B) A、正确 B、错误

537、《塔式起重机安全规程》GB5144—2006 规定：在正常工作情况下，应按指挥信号进行操作。但对特殊情况的紧急停车信号，不论何人发出，都应立即执行。

(A) A、正确 B、错误

538、GB9448《焊接与切割安全》规定：焊接或切割现场应设置现场管理和安全监督人员。

(A) A、正确 B、错误

539、GB9448《焊接与切割安全》规定：在准许操作的地方、焊接场所，必要时可用不可燃屏板或屏罩隔开形成焊接隔间。

(A) A、正确 B、错误

540、安全检查的内容包括软件系统和硬件系统，具体是查思想、查管理、查隐患、查整改、查事故处理。

(A) A、正确 B、错误

541、在生产过程中，如果物的状态、人的行为和环境条件不能满足依据事故发生与预防规律的认识所制定的标准、规章、规定、规程等，就有可能发生事故。

(A) A、正确 B、错误

542、物的安全状态是绝对的，只要措施到位，可以做到绝对安全。

(B) A、正确 B、错误

543、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于 18cm 挡脚板。

(A) A、正确 B、错误

544、尺寸小于 25cm 但大于 2.5cm 的孔口，必须用坚实的盖板盖没。()

A、正确 B、错误

545、悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。

(A) A、正确 B、错误

546、支设高度在 4m 以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。

(B) A、正确 B、错误

547、操作平台的面积不应超过 10 m²，高度不应超过 5m。

(A) A、正确 B、错误

548、高度超过 12m 的层次上的交叉作业，应设双层防护。

(B) A、正确 B、错误

549、当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时，严禁向下超挖土方。

(A) A、正确 B、错误

- 550、软土基坑开挖应按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖。
(A) A、正确 B、错误
- 551、基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。
(A) A、正确 B、错误
- 552、当坑体渗水、积水或有渗流时，应及时进行疏导、排泄、截断水源。(A)
A、正确 B、错误
- 553、基坑出现流土、管涌现象，应立即停止开挖。
(A) A、正确 B、错误
- 554、基坑周边地面宜作硬化或防渗处理。
(A) A、正确 B、错误
- 555、扣件螺栓拧紧扭力矩应大于 65KN·m。
(B) A、正确 B、错误
- 556、单、双排脚手架底层步距不大于 3m。
(B) A、正确 B、错误
- 557、脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端 1m。
(A) A、正确 B、错误
- 558、开口型脚手架的两端必须设置连墙件。
(A) A、正确 B、错误
- 559、施工升降机内搭乘人员不超过 10 人。
(B) A、正确 B、错误
- 560、配电室的灭火器的数量不少于 4 个。
(A) A、正确 B、错误
- 561、场内材料应分类码放整齐，悬挂统一制作的标牌。
(A) A、正确 B、错误
- 562、施工现场必须采取排水设施，主要道路必须进行硬化处理。
(A) A、正确 B、错误
- 563、塔式起重机作业中，操作人员临时离开操作室时，可不用切断电源。
(B) A、正确 B、错误
- 564、使用圆盘锯锯木料时，被锯木料长度不应小于 500mm。
(A) A、正确 B、错误
- 565、施工升降机吊笼内乘人或载物时，应使荷载均匀分布，不得偏载，不得超载运行。
(A) A、正确 B、错误
- 566、作业时，乙炔瓶与氧气瓶之间的距离不得少于 8m，气瓶与明火之间的距离不得少于 15m。
(B) A、正确 B、错误
- 567、塔式起重机起吊重物应绑扎平稳、牢固，不得在重物上再堆放或零星物件。
(A) A、正确 B、错误
- 568、建筑起重机械的吊钩严禁补焊，当吊钩表面有裂纹、破口时开口度比原尺寸增加 15% 时应予以报废。
(A) A、正确 B、错误
- 569、电工必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗作业。
(B) A、正确 B、错误
- 570、施工现场临时用电设备在 10 台及以上或设备总容量在 100KW 及以上者，应编制用电组织设计。

- (B) A、正确 B、错误
- 571、特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉的照明，电源电压不得大于 12V。
(A) A、正确 B、错误
- 572、在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地电阻值不应大于 10Ω。
(A) A、正确 B、错误
- 573、拼装高度为 2m 以上的竖向模板，不得站在下层模板上拼装上层模板。
(A) A、正确 B、错误
- 574、在立柱底距地面 200mm 高处，沿纵横水平方向应按纵上横下的程序设扫地杆。
(A) A、正确 B、错误
- 575、起重机械的重复接地或防雷接地的接地电阻不大于 4Ω。 (B)
A、正确 B、错误
- 576、需要限制回转范围时，回转机构应装设回转角度限位器。
(A) A、正确 B、错误
- 577、碗扣式脚手架连墙件水平间距不大于 4m。 (B) A、正确
B、错误
- 578、碗扣式脚手架上碗口抗拉强度不应小于 50KN·m。 (B) A、正确
B、错误
- 579、当附着式脚手架停用超过 2 个月时应提前采取加固措施。
(B) A、正确 B、错误
- 580、女儿墙或建筑物挑檐边不能作为吊篮悬挂构件前支架的支撑点。
(A) A、正确 B、错误
- 581、可以将模板支架、缆风绳、混凝土泵管、卸料平台等固定在门式脚手架上。
(B) A、正确 B、错误
- 582、不同型号的门架与配件严禁混合使用。
(A) A、正确 B、错误
- 583、塔式起重机拆卸时应先降节，后拆除附着装置。
(A) A、正确 B、错误
- 584、塔式起重机使用前，应对起重司机、起重信号工、司索工等作业人员进行安全技术交底。
(A) A、正确 B、错误
- 585、支撑结构严禁与起重机械设备、施工脚手架等相连。
(A) A、正确 B、错误
- 586、支撑结构使用过程中，严禁拆除构配件。
(A) A、正确 B、错误
- 587、塔式起重机司机室内应配备符合消防要求的灭火器。 (A) A、正确
B、错误
- 588、塔式起重机钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少应保留 2 圈。
(B) A、正确 B、错误
- 589、氧气设备中，用于装氧气的气瓶、管线或仪器严禁用于其他气体。
(A) A、正确 B、错误
- 590、开启乙炔气瓶的瓶阀时应迅速。
(B) A、正确
B、错误
- 591、安全技术措施的针对性审核、审批程序的实施情况等，应根据具体情况评定折减分。

(B) A、正确 B、错误

592、施工现场安全达标考核，企业应对所属的施工现场按现行规范标准进行检查，有一个工地未达到合格标准的，则该评定项目应得分。

(B) A、正确 B、错误

593、建筑施工企业的各项安全管理制度应明确规定工作内容、责任人（部门）的职责与权限、基本工作程序及标准。

(A) A、正确 B、错误

594、作业人员应严格遵守安全操作规程，做到不伤害自己、不伤害他人和不被他人所伤害。

(A) A、正确 B、错误

595、安全检查的类型应包括日常巡查、专项检查、季节性检查、定期检查、不定期抽查等。

(A) A、正确 B、错误

596、建筑施工企业应教育从业人员按照劳动防护用品使用规定和防护要求，正确使用劳动防护用品。

(B) A、正确 B、错误

597、从事机械作业的女士及长发者应配备工作帽等个人防护用品。()

A、正确 B、错误

598、配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统。(A)

A、正确 B、错误

599、多塔作业不必制订专项施工方案并审批。(B)

A、正确 B、错误

600、应按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证。

(A)

A、正确 B、错误

601、模板支架设在楼面结构上时，应对楼面结构的承载力进行验算。(A)

A、正确 B、错误

602、扣件式钢管脚手架立杆基础应采取排水措施。(A)

A、正确 B、错误

603、当建筑外侧面面临街道时，只需在建筑立面采取密目式安全立网封闭。(B)

A、正确 B、错误

604、在建工程可在高、低压线路下方施工、搭设作业棚、生活设施和堆放构件、材料等。

(B)

A、正确 B、错误

605、各种施工机具运到施工现场，必须经检查验收确认符合要求挂合格证后，方可使用。

(A)

A、正确 B、错误

606、在建工程内部各楼层，应随完工随清理。(A)

A、正确 B、错误

607、对于应急预案涉及到的社区和居民，要做好宣传教育和告知等工作。(A)

A、正确 B、错误

608、应急预案编制完成后，生产经营单位应组织评审。评审分为内部评审和外部评审，外部评审由生产经营单位主要负责人组织有关部门和人员进行。

(B) A、正确 B、错误

609、专项应急预案是生产经营单位为应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动内容而制定的应急预案。(A)

A、正确

B、错误

610、综合应急预案主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括生产经营单位的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。 (A)

A、正确

B、错误